

Ведомость объемов работ ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КИНЕЛЬ, ПГТ. АЛЕКСЕЕВКА, УЛ. СИЛИКАТНАЯ, Д. 9, ЮГО - ЗАПАДНАЯ ПРОМЗОНА И ЕГО ПЛОЩАДЕЙ С ЦЕЛЮЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ МОЩНОСТЬЮ 45 ТЫС. ТОНН В ГОД

№п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		Система К1				
		оборудование				
1		Монтаж оборудования: Унитаз с бачком и креплениями	шт.	6	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
2		Монтаж оборудования: Умывальник овальный с пьедесталом с креплением с сифоном	компл.	18	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
3		Монтаж оборудования: Поддон в душевой	компл.	12	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
4		Монтаж оборудования: Трап полипропиленовый с прямым отводом, Ду50мм	шт.	1	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
5		Монтаж оборудования: Трап полипропиленовый с прямым отводом, Ду100мм	шт.	5	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
6		Монтаж оборудования: Ревизия Ду50 РР	шт.	5	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
7		Монтаж оборудования: Ревизия Ду100 РР	шт.	7	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
8		Монтаж оборудования: Манжета противопожарная ОГМ-110	шт.	4	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
		Трубопроводы				
9		Монтаж оборудования: Труба ПВХ канализационная раструбная для внутренней канализации SN4 DN 50x3000	м.п.	30	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
10		Монтаж оборудования: Труба ПВХ канализационная раструбная для внутренней канализации SN4 DN 110x3000	м. п.	166	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
11		Монтаж оборудования: Футляр из трубы электросварной стальной Ø325x7.0 с наружной изоляцией весьма усиленного типа и внутренним цементно-песчаным покрытием длиной 1,00м	м. п.	6	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
		Крепеж				
12		Монтаж оборудования: Крепеж стальной	кг.	100	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
		Система К2				
		оборудование				
13		Монтаж оборудования: Водоприёмная воронка с электроподогревом HL 62.1 P/ 1	шт.	28	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
14		Монтаж оборудования: Патрубок компенсационный Ø110 НПВХ	шт.	28	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
15		Монтаж оборудования: Ревизия Ø160 НПВХ	шт.	3	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
16		Монтаж оборудования: Ревизия Ø225 НПВХ	шт.	3	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
17		Монтаж оборудования: Заглушка Ø110 ПВХ	шт.	8	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
18		Монтаж оборудования: Манжета противопожарная ОГМ-110	шт.	28	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
		Трубопроводы				
19		Монтаж оборудования:	м. п.	377	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	
20		Монтаж оборудования: Труба НПВХ напорная канализационная раструбная для напорной канализации SDR 17 SN8 DN 110x3000 ГОСТ 51613-2000	м. п.	219	ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ПИР-1001-П-ИОСЗ.1.СО

21		Монтаж оборудования: Труба НПВХ напорная канализационная раструбная для напорной канализации SDR 17 DN 225x3000 ГОСТ 51613-2000	м. п.	48	ПИР-1001-П-ИОСЭ.1.СО	
22		Монтаж оборудования: Гильза из трубы электросварной стальной Ø325x7.0	м. п.	12	ПИР-1001-П-ИОСЭ.1.СО	
		Изоляция				
23		Монтаж оборудования: Термоизоляция для труб DN 110x3000 ГОСТ 51613-2000 , толщина 15 мм15X110	м	377	ПИР-1001-П-ИОСЭ.1.СО	
24		Монтаж оборудования: Термоизоляция для труб DN 160x3000 ГОСТ 51613-2000 , толщина 15 мм15X160	м	219	ПИР-1001-П-ИОСЭ.1.СО	
25		Монтаж оборудования: Термоизоляция для труб DN 225x3000 ГОСТ 51613-2000 , толщина 15 мм15X225	м	48	ПИР-1001-П-ИОСЭ.1.СО	
		Крепеж				
26		Монтаж оборудования: Крепеж стальной	кз.	100	ПИР-1001-П-ИОСЭ.1.СО	
		Система КЗ				
		Трубопроводы				
27		Монтаж материала: Труба ПВХ канализационная раструбная DN 110x3000	м. п.	25	ПИР-1001-П-ИОСЭ.1.СО	
28		Монтаж материала: Футляр из трубы электросварной стальной Ø325x7.0 с наружной изоляцией весьма усиленного типа и внутренним цементно-песчаным покрытием длиной 2,00м	м. п.	6	ПИР-1001-П-ИОСЭ.1.СО	
29		Монтаж материала: Капельная воронка	шт.	4	ПИР-1001-П-ИОСЭ.1.СО	

_____Дмитриев Н.Н._____
подпись, инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Пир-1001-П-ИОСЗ.1.СО

Луст

2