



Ведомость объемов работ ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КИНЕЛЬ, ПГТ. АЛЕКСЕЕВКА, УЛ. СИЛИКАТНАЯ, Д. 9, ЮГО - ЗАПАДНАЯ ПРОМЗОНА И ЕГО ПЛОЩАДЕЙ С ЦЕЛЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ВТОРИЧНОГО АЛЮМИНИЯ МОЩНОСТЬЮ 45 ТЫС. ТОНН В ГОД

| №п/п | № в ЛСР | Наименование работ                                                                                                                                                      | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1    | 2       | 3                                                                                                                                                                       | 4        | 5      | 6                               | 7                                                          |
|      |         | Система К1                                                                                                                                                              |          |        |                                 |                                                            |
|      |         | оборудование                                                                                                                                                            |          |        |                                 |                                                            |
| 1    |         | Монтаж оборудования: Унитаз с бачком и креплениями                                                                                                                      | шт.      | 6      | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
| 2    |         | Монтаж оборудования: Писсуар                                                                                                                                            | шт.      | 0      | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
| 3    |         | Монтаж оборудования: Умывальник овальный с пьедесталом с креплением с сифоном                                                                                           | компл.   | 22     | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
| 4    |         | Монтаж оборудования: Поддон в душевой                                                                                                                                   | компл.   | 11     | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
| 5    |         | Монтаж оборудования: Трап полипропиленовый с прямым отводом, Ду50мм                                                                                                     | шт.      | 1      | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
| 6    |         | Монтаж оборудования: Трап полипропиленовый с прямым отводом, Ду100мм                                                                                                    | шт.      | 5      | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
| 7    |         | Монтаж оборудования: Ревизия Ду50 РР                                                                                                                                    | шт.      | 5      | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
| 8    |         | Монтаж оборудования: Ревизия Ду100 РР                                                                                                                                   | шт.      | 7      | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
| 9    |         | Монтаж оборудования: Манжета противопожарная ОГМ-110                                                                                                                    | шт.      | 4      | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
|      |         | Трубопроводы                                                                                                                                                            |          |        |                                 |                                                            |
| 10   |         | Монтаж оборудования: Труба ПВХ канализационная раструбная для внутренней канализации SN4 DN 50х3000                                                                     | м.п.     | 45     | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
| 11   |         | Монтаж оборудования: Труба ПВХ канализационная раструбная для внутренней канализации SN4 DN 110х3000                                                                    | м. п.    | 170    | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
| 12   |         | Монтаж оборудования: Футляр из трубы электросварной стальной Ø325х7.0 с наружной изоляцией весьма усиленного типа и внутренним цементно-песчаным покрытием длиной 1,00м | м. п.    | 6      | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
|      |         | Крепеж                                                                                                                                                                  |          |        |                                 |                                                            |
| 13   |         | Монтаж оборудования: Крепеж стальной                                                                                                                                    | кг.      | 100    | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
|      |         | Система К2                                                                                                                                                              |          |        |                                 |                                                            |
|      |         | оборудование                                                                                                                                                            |          |        |                                 |                                                            |
| 14   |         | Монтаж оборудования: Водоприёмная воронка с электроподогревом                                                                                                           | шт.      | 16     | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
| 15   |         | Монтаж оборудования: Патрубок компенсационный Ø110 НПВХ                                                                                                                 | шт.      | 16     | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
| 16   |         | Монтаж оборудования: Патрубок компенсационный Ø110 НПВХ                                                                                                                 | шт.      | 3      | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
| 17   |         | Монтаж оборудования: Ревизия Ø160 НПВХ                                                                                                                                  | шт.      | 3      | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
| 18   |         | Монтаж оборудования: Ревизия Ø110 НПВХ                                                                                                                                  | шт.      | 5      | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
| 19   |         | Монтаж оборудования: Манжета противопожарная ОГМ-110                                                                                                                    | шт.      | 16     | ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО            |                                                            |
|      |         | Трубопроводы                                                                                                                                                            |          |        |                                 |                                                            |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

ПИР-1001-П-ИОС3.2.СО

Лист

1

|    |  |                                                                                                                                                                                   |       |      |                      |  |
|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|--|
| 21 |  | Монтаж оборудования: Труба НПВХ напорная канализационная раструбная для напорной канализации SDR 17 SN8 DN 110х3000 ГОСТ 51613-2000                                               | м. п. | 250  | ПИР-1001-П-ИОСЭ.2.СО |  |
| 22 |  | Монтаж оборудования: Труба НПВХ напорная канализационная раструбная для напорной канализации SDR 17 SN8 DN 160х3000 ГОСТ 51613-2000                                               | м. п. | 105  | ПИР-1001-П-ИОСЭ.2.СО |  |
| 23 |  | Монтаж оборудования: Гильза из трубы электросварной стальной $\Phi 325 \times 7.0$                                                                                                | м. п. | 10   | ПИР-1001-П-ИОСЭ.2.СО |  |
|    |  | Изоляция                                                                                                                                                                          |       |      |                      |  |
| 24 |  | Монтаж оборудования: Термоизоляция для труб DN 110х3000 ГОСТ 51613-2000 , толщина 15 мм                                                                                           | м     | 250  | ПИР-1001-П-ИОСЭ.2.СО |  |
| 25 |  | Термоизоляция для труб DN 160х3000 ГОСТ 51613-2000 , толщина 15 мм                                                                                                                | м     | 105  | ПИР-1001-П-ИОСЭ.2.СО |  |
|    |  | Крепеж                                                                                                                                                                            |       |      |                      |  |
| 26 |  | Монтаж материала: Крепеж стальной                                                                                                                                                 | кг.   | 100  | ПИР-1001-П-ИОСЭ.2.СО |  |
|    |  | Система КЗ                                                                                                                                                                        |       |      |                      |  |
| 72 |  | Монтаж материала: Канал Multiline V100 с чугунной решеткой=55500, b=135 h=20                                                                                                      | м     | 55,5 | ПИР-1001-П-ИОСЭ.2.СО |  |
|    |  | Трубопроводы                                                                                                                                                                      |       |      |                      |  |
| 28 |  | Монтаж материала: Труба чугунная канализационная DN100                                                                                                                            | м. п. | 96   | ПИР-1001-П-ИОСЭ.2.СО |  |
| 29 |  | Монтаж материала: Футляр из трубы электросварной стальной $\Phi 325 \times 7.0$ с наружной изоляцией весьма усиленного типа и внутренним цементно-песчаным покрытием длиной 2,00м | м. п. | 2    | ПИР-1001-П-ИОСЭ.2.СО |  |
| 30 |  | Монтаж материала: Капельная воронка                                                                                                                                               | шт.   | 6    | ПИР-1001-П-ИОСЭ.2.СО |  |

\_\_\_\_ ГИП \_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_

подпись,

\_\_\_\_\_Инженер\_\_\_\_\_  
разработал, должность

\_\_\_\_\_

одпись,

Согласовано

Взам. инв. №

Подн. и дапа

Инв. № подл.

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

Пир-1001-П-ИОСЗ.2.СО

Луст

2