

Ведомость объёмов работ

Спальные корпуса комплекса «Барвиха» • Фрагмент листа «ВОР КР», А1:Н28

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ВОР) - Шаг 1.

Раздел КР - Конструктивные решения. Спальные корпуса No1,2,3,4,5,7,8,9 (8 корп.)

Комплекс "Барвиха", МО, Одинцовский г.о., д. Барвиха, уч. 127

Шифр: 03-2025-КЖ1.1 (Р выдано), 03-2025-КМ1.1 (Р выдано). Дата: 03.04.2026

No	Лист ПД	Наименование работы	Ед.	На 1 корп.	На 8 корп.	Основание (раздел ПД)	Помещение/Этаж
1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
Источник: КЖ1.1 Лист 2 - Схема расположения котлована, Ведомость объемов земляных работ							
1.1	Л.2	Разработка грунта мех. ковшом экскаватора	м3	648	5184	КЖ1.1 Л.2 Вед.объемов п.1	Котлован
1.2	Л.2	Подчистка грунта вручную h=100мм	м3	43	344	КЖ1.1 Л.2 Вед.объемов п.2	Котлован
1.3	Л.2	Выемка грунта для дренажной канавы	м3	16	128	КЖ1.1 Л.2 Вед.объемов п.3	Дренаж
1.4	Л.2	Устройство щебеночного основания фр.20-40мм (дренаж)	м3	16	128	КЖ1.1 Л.2 Вед.объемов п.4	Дренаж
1.5	Л.12	Обратная засыпка песком средней крупности Купл=0.95	м3	192	1536	КЖ1.1 Л.12 Материалы	Пазухи котлована
ИТОГО ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ: 915 м3/корп.							
2. ФУНДАМЕНТ (монолитный, В25 F150W8)							
Источник: КЖ1.1 Лист 3 (армирование), Лист 16 (спецификации). Разбито на конструктивные части.							
2А. Подбетонная подготовка (В7.5)							
2А.1	Л.16	Устройство бетонной подготовки В7.5 t=70мм	м3	13.7	109.6	КЖ1.1 Л.16 Материалы фунда.	Подошва фунда.
2Б. Фундаментная плита (В25 F150W8, t=300мм)							
2Б.1	Л.3,16	Бетонирование фундаментной плиты В25 F150W8 t=300мм	м3	93	744	КЖ1.1 Л.16 Материалы фунда.	Фунд. плита
2Б.2	Л.16	Арматура d12 А500С (фундаментная плита, рабочая нижняя)	кг	3200	25600	КЖ1.1 Л.16 Спец.элемент.фунд.	Фунд. плита
2Б.3	Л.16	Арматура d16 А500С (фундаментная плита, рабочая верхняя)	кг	3500	28000	КЖ1.1 Л.16 Спец.элемент.фунд.	Фунд. плита
2Б.4	Л.16	Арматура d10 А500С (фундаментная плита, конструктивная)	кг	1800	14400	КЖ1.1 Л.16 Спец.элемент.фунд.	Фунд. плита
2Б.5	Л.16	Арматура d6 А240 (фундаментная плита, хомуты/фиксаторы)	кг	804	6432	КЖ1.1 Л.16 Спец.элемент.фунд.	Фунд. плита
Итого арматура фунда. плиты: 9304 кг/корп., 74432 кг/8корп. (разбивка по диаметрам ориентировочная, уточнить по Л.16)							
2Б.6	Л.16	Опалубка фундаментной плиты	м2	21.6	172.8	Расчет опалубки: Л.3,16; периметр ~72 м x h=0.30 м	Фунд. плита
2В. Гидроизоляция и защита фундамента							
2В.1	Л.16	Гидроизоляция Техноэласт Терра (2 слоя)	м2	422.8	3382.4	КЖ1.1 Л.16 Материалы фунда.	Фунд. плита
2В.2	Л.16	Мембрана Planter Standard	м2	73.5	588	КЖ1.1 Л.16 Материалы фунда.	Фунд. плита

Показан выбранный диапазон исходной ведомости. Пустые ячейки сохранены; числовые значения и ссылки на проектные листы перенесены без изменения.