

Ведомость демонтажных работ

Усл. об.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
	Ограждение тип 1	м.п.	66,90	m мет(общ)= 5742кг Vбет(общ)= 6,22м3
	Бордюр тротуарный БР 100.20.8	м.п.	205,53	Vщеб=6,03 м3, Vбет=3,45 м3
	Существующий травостой	м2	6 910,89	
	Площадка из песка	м2	1 274,47	
	Асфальтовое покрытие	м2	820,12	Асфальт 5 см, щебень 10 см
	Дорожки и площадки с замощением бетонной брусчаткой	м2	358,88	Брусчатка 8 см, щебень10 см
	Площадка с резиновым покрытием	м2	478,40	Резиновое покрытие 4 см, щебень 10 см
	Скамья круглая	шт.	1,00	m мет(общ)= 147кг Vдер(общ)= 0,49м3 -анкерное крепление
	Скамья тип 3	шт.	2,00	m мет(общ)= 157кг Vдер(общ)= 0,73м3 Vбет(общ)=1,4м3
	Урна тип 3	шт.	3,00	m мет(общ)=60кг Vбет(общ)= 0,21м3 Vдер(общ)= 0,22м3
	Информационный стенд	шт.	1,00	m(общ)=234кг Vбет(общ)= 0,19м3
	Оборудование скейт-площадки Тип 2	шт.	1,00	m=100кг
	Оборудование скейт- площадки Тип 3	шт.	1,00	m=200кг
	Турник Тип 5 (воркаут-площадка)	шт.	1,00	m=220кг Vбет=0,38м3
	Турник Тип 7 (воркаут-площадка)	шт.	1,00	m=260кг Vбет=0,44м3
	Турник Тип 2 (воркаут-площадка)	шт.	1,00	m=320кг Vбет=0,49м3
	Рампа Тип 4	шт.	1,00	m=350кг
	Рампа Тип 6	шт.	1,00	m=400кг
	Турник Тип 8 (воркаут-площадка)	шт.	1,00	m=430кг Vбет=0,68м3
	Оборудование скейт-площадки Тип 1	шт.	1,00	m=50кг Vбет=0,085м3
	Турник Тип 4 (воркаут-площадка)	шт.	1,00	m=50кг Vбет=0,18м3
	Рампа Тип 1	шт.	1,00	m=550кг
	Турник Тип 6 (воркаут-площадка)	шт.	1,00	m=60кг Vбет=0,11м3
	Рампа Тип 3	шт.	1,00	m=650кг
	Рампа Тип 5	шт.	1,00	m=700кг
	Турник Тип 3 (воркаут-площадка)	шт.	1,00	m=70кг Vбет=0,19м3
	Рампа Тип 2	шт.	1,00	m=850кг
	Турник Тип 1 (воркаут-площадка)	шт.	1,00	m=95кг Vбет=0,22м3
	Скамья тип 4	шт.	2,00	Vбет(общ)= 0,21м3 Vдер(общ)= 0,12м

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
ГИП		Печникова Н.А.			29.10.25
Разраб.		Сапожникова К.С.			29.10.25
Разраб.		Коновалова В.А.			29.10.25
Проверил		Габова Е.А.			29.10.25
Н. контр.		Тарасова А.А.			29.10.25

173-2024-ПЗУ

Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода (2-я очередь)

Стадия	Лист	Листов
Р	29	43

Проектно-изыскательские работы

План демонтажных работ М1:500

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат 2А2