Рама основания Рм1




Схема расположения стоек в плане.







Схема расположения стропильных балок и прогонов в плане.




1-1




Настил Нс1




2-2




Г




3-3




г-г




Д




А




Б




В




в-в




а-а



б-б



д-д



Спецификация металлических конструкций

Поз.	Обозначение	Наименование		Кол.	Масса единицы кг	Приме-чание
		Рама основания Рм1				1297,4 кг
1	ГОСТ 57837-2017	Двутавр 18Б2 L=7050 мм,	шт.	2	132,54	265,1 кг
2	ГОСТ 57837-2017	Двутавр 18Б2 L=4090мм,	шт.	4	76,89	307,6 кг
3	ГОСТ 57837-2017	Двутавр 16Б2 L=2360 мм,	шт.	12	37,29	447,5 кг
4	ГОСТ 57837-2017	Двутавр 16Б2 L=2195 мм,	шт.	6	34,68	208,1 кг
	ГОСТ 8509-2015	Уголок 50х4,	м.п.	13,70	3,05	41,8 кг
	ГОСТ 19903-2015	Лист 20х100х164 мм,	шт.	4	2,57	10,3 кг
	ГОСТ 19903-2015	Лист 12х50х100 мм,	шт.	36	0,47	17,0 кг
		Настил Нс1				967,2 кг
	ГОСТ 19903-2015	Лист 4мм,	м2	25,88	31,40	812,6 кг
	ГОСТ 8509-2015	Уголок 50х4,	м.п.	50,7	3,05	154,6 кг
		Стойки				536,8 кг
Ст1	ГОСТ Р 54157-2010	Прямоуг. труба 160х80х4 L=2750 мм,	шт.	4	39,19	156,76 кг
Ст2	ГОСТ Р 54157-2010	Прямоуг. труба 160х80х4 L=2700 мм,	шт.	4	38,48	153,92 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Прямоуг. труба 160х80х4 L=215 мм,	шт.	12	3,06	36,72 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 80х4 L=2714 мм,	шт.	1	25,02	25,02 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 60х4 L=2732 мм,	шт.	2	18,30	36,60 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 60х4 L=2714 мм,	шт.	1	18,18	18,18 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 60х4 L=2750 мм,	шт.	3	18,43	55,29 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 60х4 L=2700 мм,	шт.	3	18,09	54,27 кг
		Балки, прогоны				609,4 кг
Св1	ГОСТ Р 54157-2010	Прямоуг. труба 160х80х4 L=4180 мм,	шт.	4	59,57	238,28 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Прямоуг. труба 160х80х4 L=285 мм,	шт.	8	4,06	32,48 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Прямоуг. труба 160х80х4 L=215 мм,	шт.	12	3,06	36,72 кг
Пр1	ГОСТ Р 54157-2010	Прямоуг. труба 160х80х4 L=7040 мм,	шт.	2	100,32	200,64 кг
Пр2	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 80х4 L=7040 мм,	шт.	4	64,91	259,64 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 80х4 L=900 мм,	шт.	1	8,30	8,30 кг
	ГОСТ Р 54157-2010	Труба кв. 60х4 L=1200 мм,	шт.	1	8,04	8,04 кг
	ГОСТ 8509-2015	Уголок 50х4,	м.п.	19,64	3,05	59,90 кг
	ГОСТ 19903-2015	Лист t=3 мм (заглушки),	м2	0,20	23,6	4,8 кг
		Окраска металлоконструкций,	м2	150,0		площадь элементов утепление рамы Рм1
	ГОСТ 24045-2016	Профлист НС35-1000-0,6,	м2	25,88		

1. За отм 0,000 принят уровень чистого пола павильона.
2. Металлические конструкции выполнять из стали С255.
3. Соединение металлических элементов выполнять ручной дуговой сваркой по ГОСТ 5264-80 электродами Э46 по ГОСТ 9467-75. Катет сварного шва принимать не менее 4 мм и не более 1,2 меньшей толщины металла свариваемых элементов. При сваривании элементов с разной толщиной металла применять сварной шов с разными катетами.
4. Свободные торцы всех трубных профилей закрыть стальными заглушками толщиной 3 мм на сварке.
5. Металлоконструкции защитить от коррозии нанесением 2 слоев грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и 1 слоя эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 цветом RAL 7038.
6. Перед окрашиванием металлические элементы очистить от сварочного флюса, окалины и ржавчины.

							173-2024-КР		
							Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода (2-я очередь)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата				
ГИП		Печникова Н.А.			09.10.2024	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Степанов И.С.			09.10.2024	Проектно-изыскательские работы	Р	5	12
Проверил		Сухарева Е.В.			09.10.2024				
						Павильон №7 М	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДГРАЖДАНПРОЕКТ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ		
Н. контр.		Тарасова А.А.			09.10.2024				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1