

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента благоустройства
администрации города Нижнего Новгорода


Пегова Е.С.

" " 2025



УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы города, глава
администрации Автозаводского
района города Нижнего Новгорода


Нагин А.В.
" " 2025

СОГЛАСОВАНО:

Директор МБУ

"Нижнегородгражданпроект"




Бабушкин С.А.
" " 2025

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории «Парк им. 777-летия города
Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 01-01-01

Демонтажные работы

1. Учеть производство ремонтно-строительных работ в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
Демонтаж бордюров тротуарных				
1	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	м	205,53	
2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	м3	6,03	
3	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	19,134	
4	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	19,134	
Демонтаж ограждения тип 1				
5	Демонтаж ограждения тип 1	м	66,9	
6	Круг алмазный отрезной с профильной сплошной режущей кромкой, диаметр 230 мм, толщина алмазной кромки 2,6 мм, высота алмазной кромки 10 мм	шт	1	
7	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	1т груза	5,742	
8	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1т груза	5,742	
10	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (бетон)	1т груза	14,928	
11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	14,928	
Демонтаж асфальтового покрытия				

1	2	3	4	5
12	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (асфальтовое покрытие)	м3	41,006	
13	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	м3	82,012	
14	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	229,6336	
15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	229,6336	
Демонтаж дорожек и площадок с замощением бетонной брусчаткой				
16	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	м2	358,88	
17	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	м3	35,888	
18	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	133,5	
19	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	133,5	
Демонтаж площадки с резиновым покрытием				
20	Демонтаж резинового покрытия	м2	478,4	
21	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	м3	47,84	
22	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	109,0752	
23	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	109,0752	
Демонтаж малых архитектурных форм: скамья круглая, скамья тип 3, урна тип 3, информационный стенд, скамья тип 4				
24	Демонтаж металлических элементов малых архитектурных форм	т	0,598	
25	Разборка: бетонных фундаментов	м3	2,01	
26	Демонтаж деревянных элементов малых архитектурных форм	шт	8	
27	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	5,76	
28	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	5,76	
29	Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1т груза	0,598	
30	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	1т груза	0,598	
31	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1т груза	0,598	
Демонтаж спортивного оборудования: оборудование скейт-площадки Тип 1, Тип 2, Тип 3, турники Тип 5, Тип 7, Тип 2, Тип 8, Тип 4, Тип 6, Тип 3, Тип 1, рампы Тип 4, Тип 6, Тип 1, Тип 3, Тип 5, Тип 2				
33	Демонтаж металлических элементов спортивного оборудования	т	5,35	
34	Разборка: бетонных фундаментов	м3	2,775	
35	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	6,66	
36	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	6,66	
37	Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1т груза	5,35	

1	2	3	4	5
38	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	1т груза	5,35	
39	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1т груза	5,35	

Составил: Тиханова Тиханова О.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Захарина Захарина А.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента благоустройства
администрации города Нижнего Новгорода



Пегова Е.С.

" " 2025

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы города, глава
администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода





Нагин А.В.

" " 2025

СОГЛАСОВАНО:

Директор МБУ
"Нижегородгражданпроект"




Бабушкин С.А.

" " 2025

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города
Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-01-01

Устройство покрытий

1.Участь производство ремонтно-строительных работ в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Земляные работы				
1	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2	м3	2027,61	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	225,29	
3	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1	м3	2111,8	
4	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	1т груза	3378,88	
5	Работа на отвале, группа грунтов: 1	м3	2111,8	
Раздел 2. Устройство бортовых камней				
Бордюр тротуарный				
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	19,93208	
7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	25,1144208	
8	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	м	711,86	
9	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	36,1197764	
10	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,1409483	
11	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м3	11,38976	
Бордюр дорожный				
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	0,469	
13	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	0,59094	
14	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	м	13,4	
15	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м3	0,5762	
Бордюр стальной оцинкованный				
16	Устройство бетонной подготовки	м3	18,742	


1	2	3	4	5
17	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	19,11684	
18	Монтаж стальных плитусов из гнутого профиля	м	468,55	
19	Дюбели монтажные стальные	шт	2124	
20	Бордюр стальной оцинкованный L типа БС-120.70.120-1,5- L-OC, арт.111.1.12.10-1-ММ	шт	390	
Бордюр пластиковый Канта PRO				
21	Установка бордюра пластикового	м	325,79	
22	Бордюр пластиковый Канта PRO	шт	33	
23	Крепящий якорь. Цвет коричневый	компл	33	
Раздел 3. Устройство разметки				
24	Разметка резинового покрытия ширина 5 см	км	0,0828	
25	Двухкомпонентная полиуретановая краска с отвердителем на основе алифатического изоцианата для наружных работ, TEMADUR белая	л	0,9936	
Раздел 4. Дорожки и площадки с замощением бетонной брусчаткой. Тип 1				
26	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	610,36	
27	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	671,396	
28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	183,108	
29	Песок природный для дорожного строительства I класс, мелкий, квадратные сита	м3	201,4188	
30	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной	м2	610,36	
31	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	671,396	
32	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня "400" фракции 20-40 мм с расклинцовкой щебнем "400" фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	м2	610,36	
33	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	9,1554	
34	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	115,35804	
35	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из цементно-песчаной смеси М75	м3	30,518	
36	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В5 (М75)	т	40,28376	
37	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	м2	610,36	
38	Бетонная брусчатка 200x200x80. цвет-№14, коллекция PREMIUM GOLD	м2	234,0288	
39	Бетонная брусчатка 300x300x80, цвет-№3, коллекция PREMIUM GOLD	м2	388,5384	
Раздел 5. Дорожки и площадки с асфальтовым покрытием. Тип 2				
40	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	487,1	
41	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	535,81	
42	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	146,13	
43	Песок природный для дорожного строительства I класс, мелкий, квадратные сита	м3	160,743	
44	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной	м2	487,1	
45	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	535,81	
46	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня "400" фракции 20-40 мм с расклинцовкой щебнем "400" фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	м2	487,1	
47	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	7,3065	
48	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	92,0619	
49	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	487,1	


1	2	3	4	5
50	Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД	т	58,35458	
Раздел 6. Дорожки и площадки из покрытия Terra Way				
51	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	501,18	
52	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	551,298	
53	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	150,354	
54	Песок природный для дорожного строительства I класс, мелкий, квадратные сита	м3	165,3894	
55	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной	м2	501,18	
56	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	551,298	
57	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня "400" фракции 20-40 мм с расклинцовкой щебнем "400" фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	м2	501,18	
58	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	7,5177	
59	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	94,72302	
60	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 30 мм: с пигментом	м2	501,18	
61	TerraWay из каменной крошки (мрамор и гранит) толщиной 30 мм. фр. 5-10 мм., цвет-саванна (микс)	м2	501,18	
Раздел 7. Площадки с резиновым покрытием. Тип 4, Тип 5				
62	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	м2	759,79	
63	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	835,769	
64	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	227,937	
65	Песок природный для дорожного строительства I класс, мелкий, квадратные сита	м3	250,7307	
66	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной	м2	759,79	
67	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	835,769	
68	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня "400" фракции 20-40 мм с расклинцовкой щебнем "400" фракции 5-10 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	м2	759,79	
69	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	11,39685	
70	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	143,60031	
71	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	м2	759,79	
72	Смеси асфальтобетонные А 5 ВЛ на БНД	т	91,022842	
73	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 20 мм: с пигментом(цвет: 70% оранжевый, 30% серый)	м2	196,49	
74	Крошка резиновая	кг	2776,01072	
75	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет оранжевый	кг	141,66929	
76	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет серый	кг	60,71541	
77	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 20 мм: с пигментом (цвет: Микс 1 Графит)	м2	379,39	
78	Крошка резиновая	кг	5360,02192	
79	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет графит	кг	390,7717	
80	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 20 мм: с пигментом (цвет: 50% хаки, 25% лимонный, 25% бежево-коричневый)	м2	72,57	
81	Крошка резиновая	кг	1025,26896	
82	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет хаки	кг	37,37355	

1	2	3	4	5
83	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет лимонный	кг	18,686775	
84	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет бежево-коричневый	кг	18,686775	
85	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 110 мм: с пигментом (цвет: 50% хаки, 25% лимонный, 25% бежево-коричневый)	м2	111,34	
86	Крошка резиновая	кг	8652,56542	
87	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет хаки	кг	315,37055	
88	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет лимонный	кг	157,685275	
89	Пигмент (краситель) сухой для спортивных наливных полиуретановых покрытий с резиновой крошкой, цвет бежево-коричневый	кг	157,685275	
Площадка из песка. Тип 6				
90	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м3	35,625	
91	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	44,8875	
92	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной	м2	118,75	
93	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	130,625	
94	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	47,5	
95	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий	м3	52,25	
Площадка из песка. Тип 7				
96	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	577,744	
97	Песок природный для дорожного строительства I класс, мелкий, квадратные сита	м3	635,5184	
Площадка из песка. Тип 8				
98	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной	м2	195,99	
99	Геополотно нетканое для дорожного строительства, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 300 г/м2	м2	215,589	
100	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	м3	78,396	
101	Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий	м3	86,2356	
Раздел 8. Деревянный настил на свайном фундаменте (амфитеатр)				
Каркас				
102	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях	шт	67	
103	Свая винтовая - СВС 76/250-1500	шт	67	
104	Монтаж балок и прогонов	т	3,61826	
105	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	т	3,61826	
106	Труба э/с профильная 140х60х4 мм	т	2,02	
107	Труба э/с профильная 100х40х4 мм	т	1,49146	
108	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50 мм, толщина 5 мм, длина 80 мм	т	0,02564	
109	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 70 мм, толщина 4 мм, длина 100 мм	т	0,00584	
110	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс. Пластина 100х100х5 мм, Пластина 100х100х3 мм	т	0,07532	
111	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	м2	182,71	
112	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой цинконаполненной	м2	182,71	
113	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой в 2 слоя	м2	182,71	
Настил				
114	Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками	м2	657,09	
115	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения	т	0,394254	
116	Устройство настила	м2	176	
117	Лага - доска 100х40 мм (сосна не ниже II сорта)	м3	2,211	

1	2	3	4	5
118	Настил - доска строганная 40x100 мм (лиственница)	м3	7,04	
119	Доска строганная 40 мм, для обшивки доковой поверхности (лиственница)	м3	1,64	
120	Доска 100x40 мм (сосна) для обрешетки под обшивку	м3	0,2624	
121	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза	м2	217	
122	Масло для террас и садовой мебели Tikkurila Valtti Terrace Oil База ЕС. Колеровка цвет 5051	л	73,78	Расход 1/6=0,17л/м2
Ограждение				
123	Устройство металлических ограждений: без поручней	м	8,2	
124	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	т	0,03485	
125	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50x50 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,03485	
126	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	м2	1,6	
127	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой цинконаполненной	м2	1,6	
128	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой в 2 слоя	м2	1,6	
Раздел 9. Деревянный настил на свайном фундаменте (Настил М)				
Каркас и лаги				
129	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях	шт	19	
130	Свая винтовая - СВС 76/250-1500	шт	19	
131	Монтаж балок и лаг	т	1,03255	
132	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	т	1,03255	
133	Труба э/с профильная 120x60x5 мм	т	0,4494	
134	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50x50 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,58315	
135	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	м2	34	
136	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой цинконаполненной	м2	34	
137	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой в 2 слоя	м2	34	
Настил				
138	Устройство настила	м2	51,5	
139	Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками	м2	146,89	
140	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения	т	0,088134	
141	Настил - доска строганная 40x100 мм (лиственница)	м3	2,06	
142	Доска 100x40 мм (сосна) для крепления ступеней	м3	0,0384	
143	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза	м2	51,5	
144	Масло для террас и садовой мебели Tikkurila Valtti Terrace Oil База ЕС. Колеровка цвет 5051 (расход 1/6=0,17л/м2)	л	17,51	
145	Монтаж уголка для окантовки	м	13,5	
146	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, 40x40x3 для окантовки	т	0,02444	
Ограждение				
147	Устройство металлических ограждений: с поручнями из твердолиственных пород	м	9,1	
148	Поручни из лиственницы 140x40 мм	м	9,282	
149	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	т	0,46678	
150	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	т	0,46678	
151	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50x50 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,06295	
152	Труба э/с профильная 50x30x4 мм	т	0,1008	
153	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, А240 диаметр 16 мм	т	0,29862	
154	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, пластина 120x120x3 мм	т	0,00441	
155	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	м2	16,02	

1	2	3	4	5
156	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой цинконаполненной	м2	16,02	
157	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой в 2 слоя	м2	16,02	
158	Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками	м2	4,55	
159	Антисептик для защиты деревянных строительных конструкций от биологического разрушения	т	0,00273	
160	Покрывание поручней террасным маслом за 2 раза	м2	4,55	
161	Масло для террас и садовой мебели Tikkurila Valtti Terrace Oil База ЕС. Колеровка цвет 5051	л	1,547	Расход 1/6=0,17л/м2
Раздел 10. Новый Раздел				
162	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	канал.км	0,016	
163	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м	16	
164	Заглушка полиэтиленовая удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт	8	

Составил:  Тиханова О.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  Захарина А.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1.3

Приложение №1.3.
к муниципальному контракту
от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента благоустройства
администрации города Нижнего НовгородаЗаместитель главы города, глава
администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода

Пегова Е.С.

Нагин А.В.

2025

2025

СОГЛАСОВАНО:

Директор МБУ "Нижнегородгражданпроект"

Бабушкин С.А.

2025

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-01-02

Лестница из наборных ступеней с ограждениями Ог1- Ог5 и поручнями П1-П3

1.Учесть производство ремонтно-строительных работ в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Лестница из наборных ступеней				
Лестница из наборных ступеней				
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	16,4388	
2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	9,2388	
3	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,26	
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	1,449	
5	Устройство бетонной подготовки	м3	1,26	
6	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В10, F(1)50, W2	м3	1,2852	
7	Устройство: железобетонных ступеней	м3	4,68	
8	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	4,7502	
9	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	3,072	
10	Сетка арматурная Вр-1 100х100х6 мм	т	0,30502	
11	Установка ступеней отдельных: гладких по готовому основанию	м ступеней	60	
12	Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100	м3	0,24	
13	Ступень 1000х430х120мм, цвет-серый	м3	3,096	
14	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3,04	
15	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0004864	
16	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг	7,296	
Ограждение Ог-1				
17	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,07	
18	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	0,0805	
19	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	11	

1	2	3	4	5
20	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	0,2142	
21	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,07953	
22	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	т	0,42069	
23	Трубы стальные электросварные профильные, размеры 50х30 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,08937	
24	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, диам.16 мм А240	т	0,31872	
25	Лист стальной 120х120х4 мм	т	0,0126	
26	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	м	13,5	
27	Поручни из лиственницы 140х40 мм	м	13,77	
28	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой цинконаполненной	м2	8,463	
29	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (RAL 7016)	м2	8,463	
Ограждение Ог-2				
30	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,02	
31	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	0,023	
32	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	3	
33	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	0,0612	
34	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,02169	
35	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	т	0,07934	
36	Трубы стальные электросварные профильные, размеры 50х30 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,01688	
37	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, диам.16 мм А240	т	0,05976	
38	Лист стальной 120х120х4 мм	т	0,0027	
39	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	м	2,55	
40	Поручни из лиственницы 140х40 мм	м	2,601	
41	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой цинконаполненной	м2	1,992	
42	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (RAL 7016)	м2	1,992	
Ограждение Ог-3				
43	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,01	
44	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	0,0115	
45	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	2	
46	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	0,0408	
47	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,01446	
48	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	т	0,04512	
49	Трубы стальные электросварные профильные, размеры 50х30 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,01026	
50	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, диам.16 мм А240	т	0,03486	
51	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	м	1,55	
52	Поручни из лиственницы 140х40 мм	м	1,581	
53	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой цинконаполненной	м2	1,176	
54	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (RAL 7016)	м2	1,176	
Ограждение Ог-4				
55	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,02	
56	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	0,023	
57	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	3	

1	2	3	4	5
58	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	0,0612	
59	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,02169	
60	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	т	0,12641	
61	Трубы стальные электросварные профильные, размеры 50х30 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,02681	
62	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, диам. 16 мм А240	т	0,0996	
63	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	м	4,05	
64	Поручни из лиственницы 140х40 мм	м	4,131	
65	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой цинконаполненной	м2	2,316	
66	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (RAL 7016)	м2	2,316	

Ограждение Ог-5

67	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,12	
68	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	0,138	
69	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	20	
70	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	0,3876	
71	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,1446	
72	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	т	1,16113	
73	Трубы стальные электросварные профильные, размеры 50х30 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,24481	
74	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, диам. 16 мм А240	т	0,91632	
75	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	м	36,98	
76	Поручни из лиственницы 140х40 мм	м	37,7196	
77	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой цинконаполненной	м2	12,272	
78	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (RAL 7016)	м2	12,272	

Поручень П1


79	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,01	
80	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	0,0115	
81	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	2	
82	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	0,0408	
83	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,01446	
84	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	шт	12	
85	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,05712	
86	Анкер распорный 8х80 мм	шт	48	
87	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	т	0,47551	
88	Трубы стальные электросварные профильные, размеры 50х30 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,1132	
89	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, диам. 16 мм А240	т	0,35775	
90	Лист стальной 100х120х4 мм	т	0,00456	
91	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	м	17,3	
92	Поручни из лиственницы 140х40 мм	м	17,646	
93	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой цинконаполненной	м2	2,83	
94	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (RAL 7016)	м2	2,83	


Поручень П2

1	2	3	4	5
95	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	шт	8	
96	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,03808	
97	Анкер распорный 8х80 мм	шт	32	
98	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	т	0,28254	
99	Трубы стальные электросварные профильные, размеры 50х30 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,0662	
100	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, диам.16 мм А240	т	0,2133	
101	Лист стальной 100х120х4 мм	т	0,00304	
102	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	м	10,35	
103	Поручни из лиственницы 140х40 мм	м	10,557	
104	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой цинконаполненной	м2	5,088	
105	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (RAL 7016)	м2	5,088	

Поручень ПЗ

106	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	шт	4	
107	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,01904	
108	Анкер распорный 8х80 мм	шт	16	
109	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	т	0,11498	
110	Трубы стальные электросварные профильные, размеры 50х30 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,02814	
111	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, диам.16 мм А240	т	0,08532	
112	Лист стальной 100х120х4 мм	т	0,00152	
113	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	м	4,6	
114	Поручни из лиственницы 140х40 мм	м	4,692	
115	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой цинконаполненной	м2	2,352	
116	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (RAL 7016)	м2	2,352	

Составил:  Тиханова О.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  Захарина А.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента благоустройства
администрации города Нижнего Новгорода

Департамент
благоустройства
Пегова Е.С.
" " " 2025

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы города, глава
администрации Автозаводского
района города Нижнего Новгорода



Нагин А.В.
" " " 2025

СОГЛАСОВАНО:

Директор МБУ

"Нижнегородгражданпроект"



Бабушкин С.А.
" " " 2025

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия
города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01

Устройство павильонов

1.Учесть производство ремонтно-строительных работ в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий
общего пользования.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Конструктивные решения				
Опора Оп1 для павильонов №1, №7, №9.1, 9.2, 11, №2, 13, №12				
1	Изготовление стоек опорных из прокатной стали	т	0,308	
2	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100x100 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,132	
3	Лист стальной 10x200x200 мм	т	0,176	
4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	7,6	
5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	7,6	
6	Установка опор Оп1	шт	56	
7	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,049728	
Раздел 2. Каркас павильона №1				
Рама основания Рм1				
8	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	1,364	
9	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	1,364	
10	Двутавр 18Б2 L=10050 мм - 2шт; Двутавр 18Б2 L=2890 мм - 5шт; Двутавр 16Б2 L=2990 мм - 4шт; Двутавр 16Б2 L=2780 мм - 4шт; Двутавр 16Б2 L=2480 мм - 4шт; Двутавр 16Б2 L=1690 мм - 4шт.	т	1,27816	
11	Уголок 50x4 мм	т	0,06063	
12	Лист 20x100x164 мм	т	0,0103	
13	Лист 12x50x100 мм	т	0,0151	
14	Утепление рамы Рм1	м2	26,1	
15	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5	м2	29,14065	
Настил Нс1				

1	2	3	4	5
16	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных	м2	26,16	
17	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,9956	
18	Лист толщиной 4мм, площадь 26,16 м2	т	0,8214	
19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50х4 мм	т	0,1742	
Стойки				
20	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т	0,6146	
21	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,6146	
22	Прямоугольная труба 160х80х4 мм	м	30,69	
23	Труба квадратная 80х4 мм L=2700 мм-1шт	т	0,02489	
24	Труба квадратная 60х4 мм L=2807 мм-2шт; Труба квадратная 60х4 мм L=2750 мм-3шт; Труба квадратная 60х4 мм L=2700 мм-3шт; Труба квадратная 60х4 мм L=860 мм-1шт; Труба квадратная 60х4 мм L=180 мм-1шт.)	т	0,15414	
Балки, прогоны				
25	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	1,0076	
26	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	1,0076	
27	Прямоугольная труба 160х80х4 мм	м	41,27	
28	Труба квадратная 80х4 мм L=10040 мм-3шт; Труба квадратная 80х4 мм L=900 мм-1шт	т	0,28581	
29	Труба квадратная 60х4 мм L=2920 мм-2шт; Труба квадратная 60х4 мм L=1300 мм-2шт	т	0,05654	
30	Прямоугольная труба 40х20х3 мм	м	2,36	
31	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50х4 мм	т	0,07039	
32	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщиной 3мм (заглушки)	т	0,0052	
33	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	163	
34	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	163	
Раздел 3. Каркас павильона №2				
Рама основания Рм1				
35	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,44146	
36	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,44146	
37	Двутавр 18Б2 L=3050 мм - 2шт; Двутавр 18Б2 L=2880 мм - 2шт; Двутавр 16Б2 L=2950 мм - 4шт.	т	0,4094	
38	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50х4 мм	т	0,018	
39	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 20х100х164 мм	т	0,0103	
40	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 12х50х100 мм	т	0,00376	
41	Утепление рамы Рм1	м2	7,8	
42	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5	м2	8,7087	
Настил Нс1				
43	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных	м2	7,8	
44	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,2957	
45	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщиной 4мм, площадь 26,16 м2	т	0,24492	
46	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50х4 мм	т	0,05081	

1	2	3	4	5
Стойки				
47	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т	0,2647	
48	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,2647	
49	Прямоугольная труба 160x80x4 мм	м	11,76	
50	Труба квадратная 80x4 мм L=2700 мм-1шт	т	0,0498	
51	Труба квадратная 60x4 мм L=2807 мм-2шт; Труба квадратная 60x4 мм L=1130 мм-1шт; Труба квадратная 60x4 мм L=310 мм-1шт)	т	0,04727	
Балки, прогоны				
52	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	0,3832	
53	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,3832	
54	Прямоугольная труба 160x80x4 мм	м	14,04	
55	Труба квадратная 80x4 мм L=3040 мм-3шт; Труба квадратная 80x4 мм L=900 мм-1шт	т	0,0924	
56	Труба квадратная 60x4 мм L=2880 мм-2шт; Труба квадратная 60x4 мм L=1300 мм-2шт	т	0,05602	
57	Прямоугольная труба 40x20x3 мм	м	2,36	
58	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, 50x4 мм	т	0,03007	
59	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина 1200-3000 мм, толщиной 3мм (заглушки)	т	0,0033	
60	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	55,2	
61	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	55,2	
Раздел 4. Каркас павильона №7				
Рама основания Рм1				
62	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	1,2974	
63	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	1,2974	
64	Двутавр 18Б2 L=7050 мм - 2шт; Двутавр 18Б2 L=4090 мм - 4шт; Двутавр 16Б2 L=2360 мм - 12шт; Двутавр 16Б2 L=2195 мм - 6шт;	т	1,2283	
65	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, 50x4 мм	т	0,0418	
66	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, 20x100x164 мм	т	0,0103	
67	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, 12x50x100 мм	т	0,017	
68	Утепление рамы Рм1	м2	25,88	
69	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5	м2	28,89502	
Настил Нс1				
70	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм: стальных штампованных	м2	25,88	
71	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,9672	
72	Прокат листовой горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, толщиной 4мм, площадь 25,88 м2	т	0,8126	
73	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, 50x4 мм	т	0,1546	
Стойки				
74	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т	0,5368	
75	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,5368	
76	Прямоугольная труба 160x80x4 мм	м	24,38	
77	Труба квадратная 80x4 мм L=2700 мм-1шт	т	0,02502	

1	2	3	4	5
78	Труба квадратная 60x4 мм L=2732 мм-2шт; Труба квадратная 60x4 мм L=2714 мм-1шт; Труба квадратная 60x4 мм L=2750 мм-3шт; Труба квадратная 60x4 мм L=2700 мм-3шт	т	0,16434	
Балки, прогоны				
79	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	0,6094	
80	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,6094	
81	Прямоугольная труба 160x80x4 мм	м	35,66	
82	Труба квадратная 80x4 мм L=7040 мм-4шт; Труба квадратная 80x4 мм L=900 мм-1шт	т	0,26794	
83	Труба квадратная 60x4 мм L=1200 мм-1шт	т	0,00804	
84	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50x4 мм	т	0,0599	
85	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3мм (заглушки)	т	0,0048	
86	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	150	
87	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	150	
Раздел 5. Каркас павильона №9.1				
Рама основания Рм1				
88	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,607	
89	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,607	
90	Двутавр 18Б2 L=4050 мм - 2шт; Двутавр 18Б2 L=2880 мм - 3шт; Двутавр 16Б2 L=2070 мм - 4шт; Двутавр 16Б2 L=1870 мм - 4шт	т	0,56432	
91	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50x4 мм	т	0,0251	
92	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 20x100x164 мм	т	0,0103	
93	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 12x50x100 мм	т	0,0075	
94	Утепление рамы Рм1	м2	10,4	
95	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5	м2	11,6116	
Настил Нс1				
96	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм: стальных штампованных	м2	10,4	
97	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,392	
98	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4мм, площадь 25,88 м2	т	0,3266	
99	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50x4 мм	т	0,0653	
Стойки				
100	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т	0,3662	
101	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,3662	
102	Прямоугольная труба 160x80x4 мм	м	18,07	
103	Труба квадратная 80x4 мм L=2700 мм-1шт	т	0,02489	
104	Труба квадратная 60x4 мм L=2807 мм-2шт; Труба квадратная 60x4 мм L=2750 мм-1шт; Труба квадратная 60x4 мм L=2700 мм-1шт; Труба квадратная 60x4 мм L=1130 мм-1шт; Труба квадратная 60x4 мм L=310 мм-1шт	т	0,08379	
Балки, прогоны				
105	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	0,4921	

1	2	3	4	5
106	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,4921	
107	Прямоугольная труба 160x80x4 мм	м	20,45	
108	Труба квадратная 80x4 мм L=4040 мм-3шт; Труба квадратная 80x4 мм L=900 мм-1шт	т	0,12005	
109	Труба квадратная 60x4 мм L=2000 мм-2шт; Труба квадратная 60x4 мм L=1020 мм-2шт	т	0,03263	
110	Прямоугольная труба 40x20x3 мм	м	2,36	
111	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50x4 мм	т	0,03556	
112	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3мм (заглушки)	т	0,004	
113	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	73,6	
114	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	73,6	

Раздел 6. Каркас павильона №9.2

Рама основания Рм1

115	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,608	
116	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,608	
117	Двутавр 18Б2 L=4050 мм - 2шт; Двутавр 18Б2 L=2880 мм - 3шт; Двутавр 16Б2 L=2070 мм - 4шт; Двутавр 16Б2 L=1870 мм - 4шт	т	0,56466	
118	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50x4 мм	т	0,0251	
119	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 20x100x164 мм	т	0,0103	
120	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 12x50x100 мм	т	0,0075	
121	Утепление рамы Рм1	м2	10,4	
122	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5	м2	11,6116	

Настил Нс1

123	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм: стальных штампованных	м2	10,4	
124	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,392	
125	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4мм, площадь 10,4 м2	т	0,3266	
126	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50x4 мм	т	0,0653	

Стойки

127	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т	0,3662	
128	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,3662	
129	Прямоугольная труба 160x80x4 мм	м	18,07	
130	Труба квадратная 80x4 мм L=2700 мм-1шт	т	0,02489	
131	Труба квадратная 60x4 мм L=2807 мм-2шт; Труба квадратная 60x4 мм L=2750 мм-1шт; Труба квадратная 60x4 мм L=2700 мм-1шт; Труба квадратная 60x4 мм L=1130 мм-1шт; Труба квадратная 60x4 мм L=310 мм-1шт	т	0,08379	

Балки, прогоны

132	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	0,4908	
133	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,4908	
134	Прямоугольная труба 160x80x4 мм	м	20,45	
135	Труба квадратная 80x4 мм L=4040 мм-3шт; Труба квадратная 80x4 мм L=900 мм-1шт	т	0,12032	
136	Труба квадратная 60x4 мм L=2000 мм-2шт; Труба квадратная 60x4 мм L=880 мм-2шт	т	0,0386	

1	2	3	4	5
137	Прямоугольная труба 40x20x3 мм	м	2,36	
138	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50x4 мм	т	0,03556	
139	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3мм (заглушки)	т	0,004	
140	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	73,6	
141	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	73,6	
Раздел 7. Каркас павильона №11				
Рама основания Рм1				
142	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,608	
143	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,608	
144	Двутавр 18Б2 L=4050 мм - 2шт; Двутавр 18Б2 L=2880 мм - 3шт; Двутавр 16Б2 L=2070 мм - 4шт; Двутавр 16Б2 L=1870 мм - 4шт	т	0,56466	
145	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50x4 мм	т	0,0251	
146	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 20x100x164 мм	т	0,0103	
147	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 12x50x100 мм	т	0,0075	
148	Утепление рамы Рм1	м2	10,4	
149	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5	м2	11,6116	
Настил Нс1				
150	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм: стальных штампованных	м2	10,4	
151	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,392	
152	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4мм, площадь 10,4 м2	т	0,3266	
153	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50x4 мм	т	0,0653	
Стойки				
154	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т	0,3662	
155	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,3662	
156	Прямоугольная труба 160x80x4 мм	м	18,07	
157	Труба квадратная 80x4 мм L=2700 мм-1шт	т	0,02489	
158	Труба квадратная 60x4 мм L=2807 мм-2шт; Труба квадратная 60x4 мм L=2750 мм-1шт; Труба квадратная 60x4 мм L=2700 мм-1шт; Труба квадратная 60x4 мм L=1130 мм-1шт; Труба квадратная 60x4 мм L=310 мм-1шт)	т	0,08379	
Балки, прогоны				
159	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	0,4964	
160	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,4964	
161	Прямоугольная труба 160x80x4 мм	м	20,45	
162	Труба квадратная 80x4 мм L=4040 мм-3шт; Труба квадратная 80x4 мм L=900 мм-1шт	т	0,12032	
163	Труба квадратная 60x4 мм L=2000 мм-2шт; Труба квадратная 60x4 мм L=1300 мм-2шт)	т	0,04422	
164	Прямоугольная труба 40x20x3 мм	м	2,36	
165	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50x4 мм	т	0,03556	
166	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3мм (заглушки)	т	0,004	
167	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	74	

1	2	3	4	5
168	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	74	
Раздел 8. Каркас павильона №12				
Рама основания Рм1				
169	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,719	
170	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,719	
171	Двутавр 18Б2 L=5050 мм - 2шт; Двутавр 18Б2 L=2580 мм - 3шт; Двутавр 16Б2 L=2630 мм - 4шт; Двутавр 16Б2 L=2420 мм - 4шт	т	0,65454	
172	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50х4 мм	т	0,04636	
173	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 20х100х164 мм	т	0,0103	
174	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 12х50х100 мм	т	0,00752	
175	Утепление рамы Рм1	м2	11,6	
176	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5	м2	12,9514	
Настил Нс1				
177	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных	м2	11,6	
178	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,438	
179	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4мм, площадь 11,6 м2	т	0,36424	
180	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50х4 мм	т	0,07381	
Стойки				
181	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т	0,493	
182	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,493	
183	Прямоугольная труба 160х80х4 мм	м	18,07	
184	Труба квадратная 80х4 мм L=2750 мм-2шт; Труба квадратная 80х4 мм L=2700 мм-1шт	т	0,07561	
185	Труба квадратная 60х4 мм L=2807 мм-3шт; Труба квадратная 60х4 мм L=2809 мм-1шт; Труба квадратная 60х4 мм L=2795 мм-1шт; Труба квадратная 60х4 мм L=850 мм-2шт; Труба квадратная 60х4 мм L=2750 мм-1шт; Труба квадратная 60х4 мм L=2700 мм-2шт)	т	0,15999	
Балки, прогоны				
186	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	0,595	
187	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,595	
188	Прямоугольная труба 160х80х4 мм	м	25,09	
189	Труба квадратная 80х4 мм L=5040 мм-3шт; Труба квадратная 80х4 мм L=900 мм-2шт; Труба квадратная 80х4 мм L=1000 мм-1шт)	т	0,16523	
190	Труба квадратная 60х4 мм L=1250 мм-1шт; Труба квадратная 60х4 мм L=1085 мм-1шт; Труба квадратная 60х4 мм L=1060 мм-2шт)	т	0,02985	
191	Прямоугольная труба 40х20х3 мм	м	2,36	
192	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50х4 мм	т	0,03349	
193	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3мм (заглушки)	т	0,0045	
194	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	88,3	
195	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	88,3	
Раздел 9. Каркас павильона №13				
Рама основания Рм1				

1	2	3	4	5
196	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,44146	
197	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,44146	
198	Двутавр 18Б2 L=3050 мм - 2шт; Двутавр 18Б2 L=2880 мм - 2шт; Двутавр 16Б2 L=2950 мм - 4шт	т	0,4094	
199	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50х4 мм	т	0,018	
200	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 20х100х164 мм	т	0,0103	
201	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 12х50х100 мм	т	0,00376	
202	Утепление рамы Рм1	м2	7,61	
203	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5	м2	8,496565	
Настил Нс1				
204	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500х500 мм: стальных штампованных	м2	7,8	
205	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,2957	
206	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4мм, площадь 7,8 м2	т	0,24492	
207	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50х4 мм	т	0,05081	
Стойки				
208	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	т	0,2588	
209	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,2588	
210	Прямоугольная труба 160х80х4 мм	м	11,76	
211	Труба квадратная 80х4 мм L=2800 мм-1шт	т	0,02582	
212	Труба квадратная 60х4 мм L=2815 мм-1шт; Труба квадратная 60х4 мм L=2807 мм-1шт; Труба квадратная 60х4 мм L=2700 мм-1шт; Труба квадратная 60х4 мм L=1130 мм-1шт; Труба квадратная 60х4 мм L=310 мм-1шт	т	0,06541	
Балки, прогоны				
213	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	0,3611	
214	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,3611	
215	Прямоугольная труба 160х80х4 мм	м	14,04	
216	Труба квадратная 80х4 мм L=3040 мм-3шт; Труба квадратная 80х4 мм L=900 мм-1шт	т	0,0924	
217	Труба квадратная 60х4 мм L=2,88 мм-2шт	т	0,0386	
218	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50х4 мм	т	0,03007	
219	Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщиной 3мм (заглушки)	т	0,0033	
220	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	54	
221	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	54	
Раздел 10. Площадки Пл1, Пл2. Пандус Пн1				
Площадка Пл1				
222	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	т	0,066	
223	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,066	
224	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50х5 мм L=1380мм-5шт, L=1170мм-4шт, L=400мм-6шт, L=250мм-12шт	т	0,06398	
225	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,002	
Площадка Пл2				

1	2	3	4	5
226	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	т	0,1067	
227	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,1067	
228	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50х5 мм L=1660мм-6шт, L=1930мм-4шт, L=490мм-8шт, L=500мм-4шт, L=250мм-16шт	т	0,10408	
229	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,00266	
Площадка Пл3				
230	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	т	0,4919	
231	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,4919	
232	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50х5 мм L=1380мм-5шт, L=870мм-4шт, L=400мм-6шт, L=250мм-12шт	т	0,47568	
233	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,016	
Пандус Пн1				
234	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	т	0,0965	
235	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,0965	
236	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50х5 мм L=2909мм-2шт, L=2220мм-2шт, L=1700мм-1шт, L=1150мм-5шт, L=490мм-6шт, L=480мм-2шт, L=250мм-12шт	т	0,09279	
237	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 25х3, L=1150 мм- 1шт	т	0,00129	
238	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,00244	
239	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	19	
240	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	м2	19	
Раздел 11. Архитектурные решения				
Отделка полов павильона №1				
241	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых в 2 слоя	м2	29,8	
242	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	60,792	
243	Устройство покрытий: из линолеума на клею	м2	29,8	
244	Клей, марка ГИПК-14	кг	14,9	
245	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/42, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2	м2	30,396	
246	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	28,1	
247	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	28,381	
248	Монтаж фасонных элементов	м	25,1	
249	Фасонный элемент угловой ФИ7, t=0,45 мм-25,1м	т	0,059236	
250	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	0,0290556	
251	Просечно-вытяжной лист из нержавеющей стали. 1,4х1,2 м	т	0,0290556	
252	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола	м2	33,1	
253	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм	м3	5,11395	
Установка защитных гильз павильона №1				
254	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной 250 мм	отверстий	3	
255	Изготовление стальных гильз диаметром: 100 мм	шт	2	
256	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,5	

1	2	3	4	5
257	Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм	шт	1	
258	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,25	
259	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	0,76	
Отделка полов павильона №13, №2				
260	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых (в 2 слоя)	м2	18	
261	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	36,72	
262	Устройство покрытий: из линолеума на клею	м2	18	
263	Клей, марка ГИПК-14	кг	9	
264	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/42, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2	м2	18,36	
265	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	24	
266	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	24,24	
267	Монтаж фасонных элементов	м	22,2	
268	Фасонный элемент угловой ФИ7, t=0,45 мм-11,1м	т	0,052392	
269	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	0,0581112	
270	Просечно-вытяжной лист из нержавеющей стали. 1,4x1,2 м	т	0,0581112	
271	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола	м2	21,2	
272	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм	м3	3,2754	
Установка защитных гильз павильона №13, №2				
273	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной 250 мм	отверстий	4	
274	Изготовление стальных гильз диаметром: 100 мм	шт	3	
275	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,75	
276	Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм	шт	1	
277	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,25	
278	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	1,06	
Отделка полов павильона №7				
279	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых (в 2 слоя)	м2	29,4	
280	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	59,976	
281	Устройство покрытий: из линолеума на клею	м2	29,4	
282	Клей, марка ГИПК-14	кг	14,7	
283	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/42, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2	м2	29,988	
284	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	23,1	
285	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	23,331	
286	Монтаж фасонных элементов	м	22,4	
287	Фасонный элемент угловой ФИ7, t=0,45 мм-22,4м	т	0,052864	
288	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	0,0290556	
289	Просечно-вытяжной лист из нержавеющей стали. 1,4x1,2 м	т	0,0290556	
290	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола	м2	32,2	
291	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм	м3	4,9749	
Установка защитных гильз павильона №7				
292	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной 250 мм	отверстий	1	

1	2	3	4	5
293	Изготовление стальных гильз диаметром: 100 мм	шт	1	
294	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,25	
295	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	0,3	
Отделка полов павильона №9.1, №9.2, №11				
296	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых	м2	36	
297	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	73,44	
298	Устройство покрытий: из линолеума на клею	м2	36	
299	Клей, марка ГИПК-14	кг	18	
300	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/42, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2	м2	36,72	
301	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	42	
302	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	42,42	
303	Монтаж фасонных элементов	м	39,3	
304	Фасонный элемент угловой ФИ7, t=0,45 мм-13,1м	т	0,092748	
305	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	0,0871668	
306	Просечно-вытяжной лист из нержавеющей стали. 1,4x1,2 м	т	0,0871668	
307	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола	м2	41,4	
308	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм	м3	6,3963	
Установка защитных гильз павильона №9.1, №9.2, №11				
309	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной 250 мм	отверстий	7	
310	Изготовление стальных гильз диаметром: 100 мм	шт	5	
311	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м	1,25	
312	Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм	шт	2	
313	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,5	
314	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	1,82	
Отделка полов павильона №12				
315	Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых 2 слоя	м2	13,1	
316	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 12,5 мм	м2	26,724	
317	Устройство покрытий: из линолеума на клею	м2	13,1	
318	Клей, марка ГИПК-14	кг	6,55	
319	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/42, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2	м2	13,362	
320	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	26	
321	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм	м	26,26	
322	Монтаж фасонных элементов	м	12,6	
323	Фасонный элемент угловой ФИ7, t=0,45 мм-12,6м	т	0,029736	
324	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	0,173	
325	Просечно-вытяжной лист из нержавеющей стали-10,4м2	т	0,173	
326	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: теплоизоляционных из экструзионного пенополистирола	м2	15,4	
327	Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм	м3	2,3793	
Установка защитных гильз павильона №12				
328	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной 250 мм	отверстий	3	

1	2	3	4	5
329	Изготовление стальных гильз диаметром: 100 мм	шт	200	
330	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,5	
331	Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм	шт	1	
332	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	0,25	
333	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	0,76	
Раздел 12. Облицовка павильона №1				
334	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	79,7136	
335	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 120 мм	м2	79,7136	
336	Монтаж профиля стального	м	69	
337	Профиль стальной 20х60мм	т	0,16077	
338	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	4,5444	
339	Фасонный элемент угловой ЭЗ из оцинкованной стали t=0,45мм - 150х190 мм - 12,76 м	м2	4,3384	
340	Стыковочный элемент ФИ57 из оцинкованной стали t=0,45мм - 70/15/36/15/70, 0,824 кг/м - 1м	т	0,000824	
341	Обшивка каркасных стен: фанерой	м2	84,67	
342	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм	м3	1,52406	
343	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные	м2	84,67	
344	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	8,763345	
345	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	84,67	
346	Краска фасадная Tikkurila Facade Acrylate RAL 6034	л	21,1675	Расход 4м2/л
347	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	16,934	
Фасадные элементы павильона №1				
348	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	м2	84,67	
349	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, сорт II, размер 40х40 мм	м3	1,1592	
350	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, сорт II, размер 40х60 мм	м3	0,034524	
351	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, сорт II, размер 40х90 мм	м3	0,227556	
352	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, сорт II, размер 40х150 мм	м3	0,0315	
353	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	84,67	
354	Краска фасадная Tikkurila Facade Acrylate RAL 6034	л	21,1675	Расход 4м2/л
355	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	16,934	
356	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 1 раз	м2	84,67	
357	Лак Tikkurila Valtti, цвет №5051	л	10,58375	Расход 8м2/л
Вывеска фасадная павильона №1				
358	Сборка каркаса вывески фасадной	м2	9,5	
359	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 100х50 мм, толщина 0,6 мм	м	20,3	
360	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 100х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	16,2	
361	Алюминиевая композитная панель t=3 мм RAL 0606040	т	0,0513	
Раздел 13. Облицовка павильона №13				
362	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	34,8024	

1	2	3	4	5
363	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 120 мм	м2	34,8024	
364	Монтаж профиля стального	м	35,76	
365	Профиль стальной 20х60мм	т	0,0833208	
366	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	4,3384	
367	Фасонный элемент угловой ЭЗ из оцинкованной стали t=0,45мм - 150х190 мм - 12,76 м	м2	4,3384	
368	Обшивка каркасных стен: фанерой	м2	38,69	
369	Фанера общего назначения из шпона листовых пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм	м3	0,69642	
370	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные	м2	38,69	
371	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	4,004415	
372	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	38,69	
373	Краска фасадная Tikkurila Facade Acrylate RAL 6034	л	9,6725	Расход 4м2/л
374	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	7,738	
Фасадные элементы павильона №13				
375	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	м2	38,69	
376	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, сорт II, размер 40х40 мм	м3	0,600432	
377	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, сорт II, размер 40х60 мм	м3	0,035784	
378	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности сорт II, размер 40х90 мм	м3	0,154224	
379	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	38,69	
380	Краска фасадная Tikkurila Facade Acrylate RAL 6034	л	9,6725	Расход 4м2/л
381	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	7,738	
382	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: стен за 1 раз	м2	38,69	
383	Лак Tikkurila Valtti, цвет №5051	л	4,83625	Расход 8м2/л
Раздел 14. Облицовка павильона №2				
384	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	34,8024	
385	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 120 мм	м2	34,8024	
386	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	38,58	
387	Профиль стальной 20х60мм	т	0,0898914	
388	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	4,3384	
389	Фасонный элемент угловой ЭЗ из оцинкованной стали t=0,45мм - 150х190 мм - 12,76 м	м2	4,3384	
390	Обшивка каркасных стен: фанерой	м2	38,69	
391	Фанера общего назначения из шпона листовых пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм	м3	0,69642	
392	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные	м2	38,69	
393	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	4,004415	
394	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	38,69	
395	Краска фасадная Tikkurila Facade Acrylate RAL 6034	л	9,6725	Расход 4м2/л
396	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	7,738	
Фасадные элементы павильона №2				
397	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	м2	38,69	

1	2	3	4	5
398	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, сорт II, размер 40x40 мм	м3	0,494424	
399	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, сорт II, размер 40x60 мм	м3	0,035784	
400	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, сорт II, размер 40x90 мм	м3	0,136458	
401	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, сорт II, размер 40x150 мм	м3	0,02142	
402	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	38,69	
403	Краска фасадная Tikkurila Facade Acrylate RAL 6034	л	9,6725	Расход 4м2/л
404	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	7,738	
405	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 1 раз	м2	38,69	
406	Лак Tikkurila Valtti, цвет №5051	л	4,83625	Расход 8м2/л
Вывеска фасадная павильона №2				
407	Сборка каркаса вывески фасадной	м2	7	
408	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 100x50 мм, толщина 0,6 мм	м	13,7	
409	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 100x40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	13,3	
410	Алюминиевая композитная панель t=3 мм RAL 0606040	т	0,0378	
Раздел 15. Облицовка павильона №7				
411	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	72,2288	
412	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 120 мм	м2	72,2288	
413	Монтаж профиля стального	м	64,54	
414	Профиль стальной 20x60мм	т	0,1503782	
415	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	4,3384	
416	Фасонный элемент угловой ЭЗ из оцинкованной стали t=0,45мм - 150x190 мм - 12,76 м	м2	4,3384	
417	Обшивка каркасных стен: фанерой	м2	76,83	
418	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм	м3	1,38294	
419	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные	м2	76,83	
420	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	7,951905	
421	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	76,83	
422	Краска фасадная Tikkurila Facade Acrylate RAL 6034	л	19,2075	Расход 4м2/л
423	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	15,366	
Фасадные элементы павильона №7				
424	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	м2	76,83	
425	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, сорт II, размер 40x40 мм	м3	1,20204	
426	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, сорт II, размер 40x60 мм	м3	0,035784	
427	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, сорт II, размер 40x90 мм	м3	0,213192	
428	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	76,83	
429	Краска фасадная Tikkurila Facade Acrylate RAL 6034	л	19,2075	Расход 4м2/л
430	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	15,366	
431	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 1 раз	м2	76,83	
432	Лак Tikkurila Valtti, цвет №5051	л	9,60375	Расход 8м2/л
Раздел 16. Облицовка павильона №9.1				

1	2	3	4	5
433	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	42,66	
434	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 120 мм	м2	42,66	
435	Монтаж профиля стального	м	40,08	
436	Профиль стальной 20х60мм	т	0,0933864	
437	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	4,3384	
438	Фасонный элемент угловой ЭЗ из оцинкованной стали t=0,45мм - 150х190 мм - 12,76 м	м2	4,3384	
439	Обшивка каркасных стен: фанерой	м2	46,53	
440	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм	м3	0,83754	
441	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные	м2	46,53	
442	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	4,815855	
443	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	46,53	
444	Краска фасадная Tikkurila Facade Acrylate RAL 6034	л	11,6325	Расход 4м2/л
445	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	9,306	
Фасадные элементы павильона №9.1				
446	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	м2	46,53	
447	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, сорт II, размер 40х40 мм	м3	0,59052	
448	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, сорт II, размер 40х60 мм	м3	0,02898	
449	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, сорт II, размер 40х90 мм	м3	0,13797	
450	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, сорт II, размер 40х150 мм	м3	0,01512	
451	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	46,53	
452	Краска фасадная Tikkurila Facade Acrylate RAL 6034	л	11,6325	Расход 4м2/л
453	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	9,306	
454	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: стен за 1 раз	м2	46,53	
455	Лак Tikkurila Valtti, цвет №5051	л	5,81625	Расход 8м2/л
Вывеска фасадная павильона №9.1				
456	Сборка каркаса вывески фасадной	м2	8,3	
457	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 100х50 мм, толщина 0,6 мм	м	15,6	
458	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 100х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	17,5	
459	Алюминиевая композитная панель t=3 мм RAL 0606040	т	0,04482	
Раздел 17. Облицовка павильона №9.2				
460	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	42,4848	
461	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 120 мм	м2	42,4848	
462	Монтаж профиля стального	м	40,08	
463	Профиль стальной 20х60мм	т	0,0933864	
464	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	4,3384	
465	Фасонный элемент угловой ЭЗ из оцинкованной стали t=0,45мм - 150х190 мм - 12,76 м	м2	4,3384	
466	Обшивка каркасных стен: фанерой	м2	46,53	

1	2	3	4	5
467	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм	м3	0,83754	
468	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные	м2	46,53	
469	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	4,815855	
470	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	46,53	
471	Краска фасадная Tikkurila Facade Acrylate RAL 6034	л	11,6325	Расход 4м2/л
472	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	9,306	
Фасадные элементы павильона №9.2				
473	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	м2	46,53	
474	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, сорт II, размер 40х40 мм	м3	0,557088	
475	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, сорт II, размер 40х60 мм	м3	0,027216	
476	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, сорт II, размер 40х90 мм	м3	0,153468	
477	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, сорт II, размер 40х150 мм	м3	0,02583	
478	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	46,53	
479	Краска фасадная Tikkurila Facade Acrylate RAL 6034	л	11,6325	Расход 4м2/л
480	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	9,306	
481	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: стен за 1 раз	м2	46,53	
482	Лак Tikkurila Valtti, цвет №5051	л	5,81625	Расход 8м2/л
Вывеска фасадная павильона №9.2				
483	Сборка каркаса вывески фасадной	м2	8,1	
484	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 100х50 мм, толщина 0,6 мм	м	15,2	
485	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 100х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	15,3	
486	Алюминиевая композитная панель t=3 мм RAL 0606040	т	0,04374	
Раздел 18. Облицовка павильона №11				
487	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	42,4848	
488	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 120 мм	м2	42,4848	
489	Монтаж профиля стального	м	40,08	
490	Профиль стальной 20х60мм	т	0,0933864	
491	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	4,3384	
492	Фасонный элемент угловой ЭЗ из оцинкованной стали t=0,45мм - 150х190 мм - 12,76 м	м2	4,3384	
493	Обшивка каркасных стен: досками фанерой	м2	46,53	
494	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм	м3	0,83754	
495	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные	м2	46,53	
496	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	4,815855	
497	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	46,53	
498	Краска фасадная Tikkurila Facade Acrylate RAL 6034	л	11,6325	Расход 4м2/л
499	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	9,306	
Фасадные элементы павильона №11				
500	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	м2	46,53	
501	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, сорт II, размер 40х40 мм	м3	0,557088	

1	2	3	4	5
502	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, сорт II, размер 40х60 мм	м3	0,027216	
503	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, сорт II, размер 40х90 мм	м3	0,153468	
504	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, сорт II, размер 40х150 мм	м3	0,02583	
505	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	46,53	
506	Краска фасадная Tikkurila Facade Acrylate RAL 6034	л	11,6325	Расход 4м2/л
507	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	9,306	
508	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 1 раз	м2	46,53	
509	Лак Tikkurila Valtti, цвет №5051	л	5,81625	Расход 8м2/л
Вывеска фасадная павильона №11				
510	Сборка каркаса вывески фасадной	м2	8,1	
511	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 100х50 мм, толщина 0,6 мм	м	15,2	
512	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 100х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	15,3	
513	Алюминиевая композитная панель t=3 мм RAL 0606040	т	0,04374	
Раздел 19. Облицовка павильона №12				
514	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	46,2488	
515	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 120 мм	м2	46,2488	
516	Монтаж профиля стального	м	49,3	
517	Профиль стальной 20х60мм	т	0,114869	
518	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	4,3384	
519	Фасонный элемент угловой ЭЗ из оцинкованной стали t=0,45мм - 150х190 мм - 12,76 м	м2	4,3384	
520	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	м2	15,8	
521	Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 80 мм	м2	15,8	
522	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	5,80736	
523	Опорный элемент ФИУ6х65 из оцинкованной стали t=2 мм - 38/65/38 мм, вес 2,21кг/м - 5,36 м	т	0,0118456	
524	Фасонный элемент угловой ФИ8 из оцинкованной стали t=0,45мм - 52/50/20/24 мм - 34,6 м	м2	5,0516	
525	Обшивка каркасных стен: фанерой	м2	49,96	
526	Фанера общего назначения из шпона листовых пород повышенной водостойкости, ФСФ, сорт I/II, толщина 18 мм	м3	0,89928	
527	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: деревянные	м2	49,96	
528	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	5,17086	
529	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	49,96	
530	Краска фасадная Tikkurila Facade Acrylate RAL 6034	л	12,49	Расход 4м2/л
531	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	9,992	
Фасадные элементы павильона №12				
532	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	м2	49,96	
533	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, сорт II, размер 40х40 мм	м3	0,83076	
534	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II (прим. размер 40х60 мм)	м3	0,03528	

1	2	3	4	5
535	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, сорт II, размер 40х90 мм	м3	0,176148	
536	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	49,96	
537	Краска фасадная Tikkurila Facade Acrylate RAL 6034	л	12,49	Расход 4м2/л
538	Грунтовка акриловая ВД-АК-02	кг	9,992	
539	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или оштукатуренной поверхности: стен за 1 раз	м2	49,96	
540	Лак Tikkurila Valtti, цвет №5051	л	6,245	Расход 8м2/л
Вывеска фасадная павильона №12				
541	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	30,6118	
542	Установка букв и знаков для павильона «Пляжный туалет»	шт	1	
543	Буквы и знаки для павильона «Пляжный туалет» высотой 300 мм изготовлены из ПВХ-пластика (40 мм-толщина), цвет-белый матовый	компл	1	
Раздел 20. Устройство кровли				
Павильон №1				
544	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2	33,5	
545	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 200 мм	м2	33,5	
546	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	30,6118	
547	Фасонный элемент угловой ФИ7 из оцинкованной стали t=0,45мм - 78х78 мм - 53 м	м2	8,268	
548	Фасонный элемент стыковочный ФИ35х200 из оцинкованной стали t=0,45мм - 60/200/52 мм - 10,5 м	м2	3,276	
549	Фасонный элемент завершающий Э1 из оцинкованной стали t=0,45мм - 60/160/90 мм - 16,7м	м2	5,177	
550	Фасонный элемент отлив желоба ФИ38 из оцинкованной стали t=0,45мм - 210х64 мм - 16,7м	м2	4,5758	
551	Фасонный элемент Э2 из оцинкованной стали t=0,45мм - 60/105/180 мм - 27м	м2	9,315	
Павильон №13, павильон №2				
552	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2	20,1	
553	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 200 мм	м2	20,1	
554	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	34,6784	
555	Фасонный элемент угловой ФИ7 из оцинкованной стали t=0,45мм - 78х78 мм - 25 м	м2	7,8	
556	Фасонный элемент стыковочный ФИ35х200 из оцинкованной стали t=0,45мм - 60/200/52 мм - 3,5 м	м2	2,184	
557	Фасонный элемент завершающий Э1 из оцинкованной стали t=0,45мм - 60/160/90 мм - 16,7м	м2	10,354	
558	Фасонный элемент отлив желоба ФИ38 из оцинкованной стали t=0,45мм - 210х64 мм - 9,8 м	м2	5,3704	
559	Фасонный элемент Э2 из оцинкованной стали t=0,45мм - 60/105/180 мм - 13 м	м2	8,97	
Павильон №7				
560	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2	31,85	
561	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 200 мм	м2	31,85	
562	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	27,1736	

1	2	3	4	5
563	Фасонный элемент угловой ФИ7 из оцинкованной стали t=0,45мм - 78x78 мм - 45,8 м	м2	7,1448	
564	Фасонный элемент стыковочный ФИ35x200 из оцинкованной стали t=0,45мм - 60/200/52 мм - 7,5 м	м2	2,34	
565	Фасонный элемент завершающий Э1 из оцинкованной стали t=0,45мм - 60/160/90 мм - 16,7м	м2	5,177	
566	Фасонный элемент отлив желоба ФИ38 из оцинкованной стали t=0,45мм - 210x64 мм - 16,2 м	м2	4,4388	
567	Фасонный элемент Э2 из оцинкованной стали t=0,45мм - 60/105/180 мм - 23,4 м	м2	8,073	
Павильон №9,1, 9,2, 11				
568	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2	40,2	
569	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапецевидная, с симметричным замком, толщина 200 мм	м2	40,2	
570	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	52,6164	
571	Фасонный элемент угловой ФИ7 из оцинкованной стали t=0,45мм - 78x78 мм - 18,1 м	м2	8,4708	
572	Фасонный элемент стыковочный ФИ35x200 из оцинкованной стали t=0,45мм - 60/200/52 мм - 4,5 м	м2	4,212	
573	Фасонный элемент завершающий Э1 из оцинкованной стали t=0,45мм - 60/160/90 мм - 16,7м	м2	15,531	
574	Фасонный элемент отлив желоба ФИ38 из оцинкованной стали t=0,45мм - 210x64 мм - 10,8 м	м2	8,8776	
575	Фасонный элемент Э2 из оцинкованной стали t=0,45мм - 60/105/180 мм - 15 м	м2	15,525	
Павильон №12				
576	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	м2	15,25	
577	Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из пенополистирола, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,5 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапецевидная, с симметричным замком, толщина 200 мм	м2	15,25	
578	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	18,3348	
579	Фасонный элемент угловой ФИ7 из оцинкованной стали t=0,45мм - 78x78 мм - 20,5 м	м2	3,198	
580	Фасонный элемент стыковочный ФИ35x200 из оцинкованной стали t=0,45мм - 60/200/52 мм - 5,5 м	м2	1,716	
581	Фасонный элемент завершающий Э1 из оцинкованной стали t=0,45мм - 60/160/90 мм - 16,7 м	м2	5,177	
582	Фасонный элемент отлив желоба ФИ38 из оцинкованной стали t=0,45мм - 210x64 мм - 11,2 м	м2	3,0688	
583	Фасонный элемент Э2 из оцинкованной стали t=0,45мм - 60/105/180 мм - 15 м	м2	5,175	
Раздел 21. Установка окон и дверей				
584	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м2	21,4912	
585	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2, с раздвижной створкой ОК-1	м2	8,76	
586	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2, ОК-2	м2	4,2048	
587	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3,5 м2, с раздвижной створкой ОК-3	м2	8,5264	
588	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	м2	0,72	
589	Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотной створкой, площадь от 0,51 до 1 м2, ОК-4	м2	0,72	

1	2	3	4	5
590	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	10,4652	
591	Уголок 70х70 из оцинкованной стали, t=0,45мм - ОК-1 - 6,92м, ОК-2 - 8,68м, ОК-3 - 8,76м, ОК-4 - 3,6м	м2	3,9144	
592	Стальной лист из оцинкованной стали 130мм, t=4мм	т	0,07344	
593	Фасонный элемент Э4 из оцинкованной стали, t=0,45мм, L=135мм - ОК-1 - 4,92м, ОК-2 - 8,68м, ОК-3 - 5,84м, ОК-4 - 3,6м	м2	3,5712	
594	Фасонный элемент Э5 из оцинкованной стали, t=0,45мм, L=110мм - ОК-1 - 2м, ОК-3 - 2,92м	м2	0,6396	
595	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	17,745	
596	Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м2	м2	17,745	
597	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	4,0927	
598	Стальной лист из оцинкованной стали 130мм, t=4мм	т	0,048694	
599	Фасонный элемент ФИ18х123 из оцинкованной стали, t=0,45мм, L=208мм - Д-1 - 4,8м, Д-2 - 4,9м	м2	1,5908	
600	Фасонный элемент Э6 из оцинкованной стали, t=0,45мм, L=75мм - Д-1 - 3,9м, Д-2 - 3,9м	м2	0,663	
601	Фасонный элемент стыковочный ФИ11 из оцинкованной стали, t=0,45мм, L=208мм - Д-1 - 0,9м, Д-2 - 1м	м2	0,2869	
Раздел 22. Устройство металлического ограждения				
Ограждение пандуса ОГП-1				
602	Устройство металлических ограждений: без поручней	м	5,03	
603	Сборка металлических ограждений и поручней	т	0,05753	
604	Труба 42х1,5 мм, длина 5030 мм	м	5,03	
605	Труба 32х1,5 мм, длина 9950 мм	м	9,95	
606	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,0174	
607	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	0,00383	
608	Лист стальной 3х42х42 мм, 8х130х130 мм	т	0,0064	
609	Арматура диаметром 12 мм А249, длина 120 мм	т	0,0011	
610	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50х50х3 мм, длина 4490 мм	т	0,01001	
611	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой цинконаполненной	м2	4,06	
612	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской ЦХСК-1467 (RAL7016)	м2	4,06	
Ограждение пандуса ОГП-2				
613	Устройство металлических ограждений: без поручней	м	2,09	
614	Сборка металлических ограждений и поручней	т	0,02981	
615	Труба 42х1,5 мм, длина 2090 мм	м	2,09	
616	Труба 32х1,5 мм, длина 2010 мм	м	4,02	
617	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,0116	
618	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	0,00117	
619	Лист стальной 3х42х42 мм, 8х130х130 мм	т	0,00432	
620	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм (прим. Арматура диаметром 12 мм А249, длина 120 мм)	т	0,00066	
621	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50х50х3 мм, длина 1965 мм	т	0,00438	
622	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой цинконаполненной	м2	1,94	
623	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской ЦХСК-1467 (RAL7016)	м2	1,94	
Ограждение пандуса ОГП-3				
624	Устройство металлических ограждений: без поручней	м	0,965	
625	Сборка металлических ограждений и поручней	т	0,01519	
626	Труба 42х1,5 мм, длина 965 мм	м	0,965	
627	Труба 32х1,5 мм, длина 1065 мм	м	2,13	
628	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,0058	

1	2	3	4	5
629	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	0,00053	
630	Лист стальной 3х42х42 мм, 8х130х130 мм	т	0,0022	
631	Арматура диаметром 12 мм А249, длина 120 мм	т	0,00044	
632	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, 50х50х3 мм, длина 1065 м	т	0,00237	
633	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой цинконаполненной	м2	1	
634	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской ЦХСК-1467 (RAL7016)	м2	1	
Ограждение пандуса ОГП-4				
635	Устройство металлических ограждений: без поручней	м	3,885	
636	Сборка металлических ограждений и поручней	т	0,03918	
637	Труба 42х1,5 мм, длина 3885 мм	м	3,885	
638	Труба 32х1,5 мм, длина 7055 мм	м	7,055	
639	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм	т	0,0116	
640	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	т	0,00174	
641	Лист стальной 3х42х42 мм, 8х130х130 мм	т	0,00428	
642	Арматура диаметром 12 мм А249, длина 120 мм	т	0,00088	
643	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, 50х50х3 мм, длина 3085 мм	т	0,00688	
644	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой цинконаполненной	м2	2,76	
645	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской ЦХСК-1467 (RAL7016)	м2	2,76	

Составил: Тиханова О.В. Тиханова О.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Захарина А.А. Захарина А.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Приложение №1.5.
к муниципальному контракту
от _____ № _____

1.5.

7143

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента благоустройства
администрации города Нижнего НовгородаПегова Е.С.
2025Заместитель главы города, глава
администрации Автозаводского
района города Нижнего НовгородаНагин А.В.
2025

СОГЛАСОВАНО:

Директор МБУ

"Нижегородгражданпроект"

Бабушкин С.А.
2025Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города
Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-01-06**


Ограждение по периметру парка


1.Учесть производство ремонтно-строительных работ в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ограждение по периметру				
Демонтаж элементов ограждения				
1	Демонтаж столбов ограждения диаметром: 530 мм, 275 мм, 150 мм	т	2,48316	
2	Демонтаж ворот распашных	шт	22	
3	Демонтаж секций ограждения	шт	354	
Подготовительные работы				
4	Устройство бетонной подготовки	м3	1,5	
5	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	1,53	
6	Обработка поверхности повторно используемых секций	м2	2994,2	
7	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	113779,6	
8	Обработка поверхности существующих столбов и баз	м2	1141,86	
9	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	36539,52	
Монтаж новых столбов ограждения				
10	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	20,76	
11	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,502	
12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	0,5773	
13	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	м2	69,92	
14	Рубероид кровельный РПП-300	м2	76,912	
15	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	8,76	
16	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	8,9352	
17	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	4,3362	
18	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	шт	36	
19	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм	т	0,1276	

1	2	3	4	5
20	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	м	12	
21	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	м	89,6	
22	Установка закладных деталей весом: свыше 20 кг	т	0,10772	
23	Закладная деталь ЗД1 700х700х7 мм	т	0,10772	
24	Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг	т	0,35616	
25	Закладная деталь ЗД2 450х450х7 мм	т	0,35616	
26	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	м2	107,04	
27	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной	м2	107,04	
28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (Цвет окраски стоек - RAL 9001, цвет окраски секций забора - RAL 9005)	м2	107,04	
29	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	11,498	
Монтаж повторно используемых секций ограждения				
30	Монтаж повторно используемых секций, элементов типа 1 и 2 и пик индивидуального изготовления: Секция С1 - 3 шт, элемент тип 1 - 1 шт, тип 2 - 2шт; Секция С4 - 11 шт, элемент тип 1 - 4 шт, тип 2 - 8 шт; Секция С5 - 15 шт, элемент тип 1 - 5 шт, тип 2 - 10 шт; Секция С6 - 234 шт, элемент тип 1 - 6 шт, тип 2 - 12 шт; Секция С6а - 1 шт, элемент тип 1 - 6 шт, тип 2 - 12 шт; Секция С7 - 6 шт, элемент тип 1 - 7 шт, тип 2 - 14 шт	шт	270	
31	Пика индивидуального изготовления	шт	1574	
32	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм	т	16,65249	
33	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм	т	16,79802	
Монтаж новых секций ограждения				
34	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	шт	95	
35	Секция Н1	шт	5	
36	Секция Н2	шт	6	
37	Секция Н3	шт	2	
38	Секция Н4	шт	4	
39	Секция Н5	шт	8	
40	Секция Н6	шт	70	
Монтаж новых ворот ограждения				
41	Навеска ворот распашных из готовых металлических решетчатых панелей	шт	13	
42	Ворота распашные №1 вторая створка ворот - зеркально	шт	1	
43	Ворота распашные №2 вторая створка ворот - зеркально	шт	1	
44	Ворота распашные №3 вторая створка ворот - зеркально	шт	1	
45	Ворота распашные №4 вторая створка ворот - зеркально	шт	3	
46	Ворота распашные №5 вторая створка ворот - зеркально	шт	2	
47	Ворота распашные №7 вторая створка ворот - зеркально	шт	1	
48	Ворота распашные №8 вторая створка ворот - зеркально	шт	1	
49	Ворота распашные №9 вторая створка ворот - зеркально	шт	1	
50	Ворота распашные №10 вторая створка ворот - зеркально	шт	1	
51	Ворота распашные №11 вторая створка ворот - зеркально	шт	1	
52	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	шт	1	
53	Калитка №1	шт	1	
54	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	шт	515	
55	Капитель и навершие на столб диам.530мм (тип К1). Навершие и капитель столба К1	шт	78	
56	База на столб диам.530мм (тип К1).База столба К1	шт	18	

1	2	3	4	5
57	Капитель и навершие на столб диам.275мм (тип К2).Навершие и капитель столба К2	шт	313	
58	База на столб диам.275мм (тип К2).База столба К2	шт	106	
59	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	м2	4147,18	
60	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Краской Эмаль «3 в 1» Полиуретол (УФ) в два слоя	м2	4147,18	Расход 110г/м2 на два слоя
61	Краска Эмаль «3 в 1» Полиуретол (УФ)	кг	456,1898	
Устройство дополнительной загородительной решетки снизу секций				
62	Монтаж дополнительной загородительной решетки снизу секций	т	0,6971	
63	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	т	0,25952	
64	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, 50х50х5 мм	т	0,43758	
65	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	м2	42,44	
66	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (прим. Краской Эмаль «3 в 1» Полиуретол (УФ) в два слоя	м2	42,44	Расход 110г/м2 на два слоя
67	Краска Эмаль «3 в 1» Полиуретол (УФ)	кг	4,6684	

Составил:  Тиханова О.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  Захарина А.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

1.6
Приложение №1.6.
к муниципальному контракту
от _____ № _____


УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента благоустройства
администрации города Нижнего Новгорода


Пегова Е.С.
" " 2025



Заместитель главы города, глава
администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода


Нагин А.В.
" " 2025

СОГЛАСОВАНО:

Директор МБУ "Нижегородгражданпроект"

Бабушкин С.А.
" " 2025


Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города
Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-01-03

Устройство газонов и цветников

1.Учесть производство ремонтно-строительных работ в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Цветник из многолетних растений (тип 10)				
1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	м3	12,736	
2	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 40 см	м2	127,36	
3	Внесение удобрений в почву: минеральных	м2	127,36	
4	Удобрение нитрофоска	кг	2,5472	
5	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,074 тыс. шт. цветов	м2	127,36	
6	Очиток видный "Бриллиант" Sedum spectabile "Brilliant" Цвет Лилово-розовый	шт	576	
7	Шалфей дубравный "Blue Queen" Salvia nemorosa Blue Queen Цвет Фиолетово-синий	шт	498	
Раздел 2. Устройство газона (тип 9)				
8	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	м3	303,493	
9	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 17 см: ручную	м2	3034,93	
10	Земля растительная	м3	515,9381	
11	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных ручную	м2	3034,93	
12	Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная»	кг	60,6986	
13	Внесение удобрений в почву: минеральных	м2	3034,93	
14	Удобрение нитрофоска	кг	60,6986	

Составил:  Тиханова О.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  Захарина А.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента благоустройства
администрации города Нижнего Новгорода

Пегова Е.С.

2025

Приложение №1.7.
к муниципальному контракту
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы города, глава
администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода

Нагин А.В.

2025

СОГЛАСОВАНО:

Директор МБУ "Нижегородгражданпроект"



Бабушкин С.А.

2025


Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города
Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-01-04****Посадка деревьев и кустарников**


1.Учесть производство ремонтно-строительных работ в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Новый раздел				
Живые изгороди				
1	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 75%	м	89,37	
2	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: двухрядную	м	89,37	
3	Дерен белый "Элегантиссима" Cornus alba "Elegantissima", 50-60, кол-во веток не менее 4 шт, d кома 30/С5-С7,5	шт	270	
4	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 75%	м	78,96	
5	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и выходящих растений	м	78,96	
6	Спирея Дугласа Spiraea douglasii, 50-60, кол-во веток не менее 4 шт, d кома 30/С5-С7,5	шт	160	
7	Внесение удобрений в почву: минеральных	м2	170,412	
8	Удобрение нитрофоска	кг	3,40824	
Лиственные деревья				
9	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	шт	156	
10	Земля растительная	м3	37,752	
11	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м	шт	156	
12	Береза повислая "Звитсерс Глори" Betula pendula "Zwitsers Glorie", 300-350, St., обх. ств. 10-12 см, скел. ветв. не менее 5-9 шт, d кома 40 см/С20-25	шт	5	
13	Ива "Белая серебристая" (мультиштамб) Salix alba var. argentea, 300-350, Mst., обх. самого крупного ствола 8-10 см, кол. стволов не менее 5-9 шт, d кома 40-45 см, h кома 40 см/С20-25	шт	13	
14	Ива "Памяти Бажова" Salix "Pamyati Bazhova", 300-350, St., обх. ств. 10-12 см, скел. ветв. не менее 5-9 шт, d кома 40-45 см, h кома 40 см/С20-25	шт	6	
15	Ива ломкая "Буллата" (штамб-буш) Salix fragilis "Bullata", 300-350, StBu., обх. ств. 10-12 см, скел. ветв. не менее 5-9 шт, d кома 40-45 см, h кома 40 см/С20-25	шт	23	
16	Клен остролистный Acer platanoides, 350-400, St., обх. ств. 12-14 см, скел. ветв. не менее 5-9 шт, d кома 50 см, h кома 50 см/С50	шт	21	

1	2	3	4	5
17	Клен остролистный "Дебора" <i>Acer platanoides</i> "Deborah", 350-400, St., обх.ств. 12-14 см, скел.ветв. не менее 5-9 шт, d кома 50 см, h кома 50 см/C50	шт	6	
18	Липа крупнолистная <i>Tilia platyphyllos</i> , 350-400, St., обх.ств. 12-14 см, скел.ветв. не менее 5-9 шт, d кома 50 см, h кома 50 см/C50	шт	31	
19	Рябина обыкновенная (мультиштамб) <i>Sorbus aucuparia</i> , 250-300, Mst., обх.самого крупного ствола 6-8 см, кол-во стволов не менее 4 шт., d кома 40-45 см, h кома 40 см/C20-25	шт	20	
20	Черемуха Маака <i>Prunus maackii</i> , 400-450, St., обх. ств. 14-16 см, скел.ветв. не менее 7-9 шт., d кома 60 см, h кома 40 см/C50	шт	6	
21	Яблоня гибридная "Рудольф" <i>Malus "Rudolf"</i> , 250-300, St., обх. ств. 8-10 см, скел.ветв. не менее 5-7 шт., d кома 40-45 см, h кома 40 см/C20-25	шт	12	
22	Яблоня декоративная "Джон Доуни" <i>Malus "John Downie"</i> , 250-300, St., обх. ств. 8-10 см, скел.ветв. не менее 5-7 шт., d кома 40-45 см, h кома 40 см/C20-25	шт	13	
Лиственные кустарники				
23	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 75%	шт	213	
24	Земля растительная	м3	31,95	
25	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м	шт	213	
26	Бирючина обыкновенная <i>Ligustrum vulgare</i> , 60-80, кол-во веток не менее 5 шт, d кома 35 см/C7,5	шт	27	
27	Гортензия метельчатая "Лаймлайт" <i>Hydrangea paniculata</i> Limelight, 50-60, кол-во веток не менее 4 шт, d кома 30 см/C5-C7,5	шт	45	
28	Гортензия метельчатая "Фантом" <i>Hydrangea paniculata</i> Phantom, 50-60, кол-во веток не менее 4 шт, d кома 30 см/C5-C7,5	шт	35	
29	Дерен белый "Сибирика Вариегата" <i>Cornus alba "Sibirica Variegata"</i> , 50-60, кол-во веток не менее 4 шт, d кома 30 см/C5-C7,5	шт	34	
30	Ива пурпурная "Нана" <i>Salix purpurea "Nana"</i> , 50-60, кол-во веток не менее 4 шт, d кома 30 см/C5-C7,5	шт	26	
31	Ива розмаринолистная <i>Salix rosmarinifolia</i> , 50-60, кол-во веток не менее 4 шт, d кома 30 см/C5-C7,5	шт	14	
32	Спирея японская "Сноумаунд" <i>Spiraea nipponica "Snowmound"</i> , 50-60, кол-во веток не менее 4 шт, d кома 30 см/C5-C7,5	шт	32	
33	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	шт	97	
34	Земля растительная	м3	23,474	
35	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м	шт	97	
36	Ирга Ламарка (И.канадская) (мультиштамб) <i>Amelanchier lamarckii</i> (A. Canadensis), 150-175, Mst., обх.самого крупного ствола 6-8 см, кол-во веток не менее 6 шт., d кома 50 см	шт	38	
37	Сирень венгерская (мультиштамб) <i>Syringa josikaea</i> , 125-150, Mst., кол-во веток не менее 6 шт., d кома 50 см/C10-15	шт	30	
38	Сирень обыкновенная (мультиштамб) <i>Syringa vulgaris</i> (сорта с белыми махровыми соцветиями), 125-150, Mst., кол-во веток не менее 6 шт., d кома 50 см/C10-15	шт	29	
Лиственные кустарники в массиве				
39	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 75%	шт	197	
40	Земля растительная	м3	29,55	
41	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м	шт	197	
42	Дерен белый "Сибирика Вариегата" <i>Cornus alba "Sibirica Variegata"</i> , 50-60, кол-во веток не менее 4 шт, d кома 30 см/C5-C7,5	шт	63	
43	Ива пурпурная "Нана" <i>Salix purpurea "Nana"</i> , 50-60, кол-во веток не менее 4 шт, d кома 30 см/C5-C7,5	шт	70	
44	Спирея японская "Сноумаунд" <i>Spiraea nipponica "Snowmound"</i> , 50-60, кол-во веток не менее 4 шт, d кома 30 см/C5-C7,5	шт	64	
45	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75%	шт	666	
46	Земля растительная	м3	73,26	
47	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м	шт	666	
48	Роза почвопокровная "Фэйри" <i>Rose "The Fairy"</i> , 40-50, кол-во веток не менее 4 шт, d кома 25 см/C5-C7,5	шт	317	

1	2	3	4	5
49	Спирея березолистная "Тор", Spiraea betulifolia "Tor", 40-50, кол-во веток не менее 4 шт, d кома 25 см/С5-С7,5	шт	349	
Хвойные деревья				
50	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	шт	12	
51	Земля растительная	м3	2,904	
52	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м	шт	12	
53	Сосна румелийская Pinus peuce, 250, d кома 65 см/С40	шт	12	
Хвойные кустарники в массиве				
54	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 75%	шт	109	
55	Земля растительная	м3	16,35	
56	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м	шт	109	
57	Можжевельник средний "Mint Julep" Juniperus pfitzeriana "Mint Julep", D60, h 0,3 м, d кома 35 см/С12-С15	шт	109	
Раздел 2. Мульчирование корой массивов кустарников (Тип 11)				
58	Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м	м2	1658,22	
59	Кора сосновая, фракция 10-30 мм (Прим. фракция 30-50 мм)	м3	82,911	

Составил:  Тиханова О.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  Захарина А.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента благоустройства
администрации города Нижнего Новгорода

Пегова Е.С.

2025

Приложение №1.8.
к муниципальному контракту
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы города, глава
администрации Автозаводского района
города Нижнего Новгорода

Нагин А.В.

2025

СОГЛАСОВАНО:

Директор МБУ

«Нижнегородгражданпроект»



Бабушкин С.А.

2025

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города
Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-01-05**

Приобретение и установка малых архитектурных форм

1.Учесть производство ремонтно-строительных работ в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Приобретение и установка малых архитектурных форм				
Водный комплекс				
1	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,09	
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	0,1035	
3	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	21	
4	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3	1,0302	
5	Водный комплекс. Габаритные размеры (ДхШхВ): 7000х4700х1700 мм. ИО 1411-10 Оборудование для игр с водой.	шт	1	
Вышка спасательная				
6	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	1,47	
7	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,15	
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	0,1725	
9	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	0,4	
10	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,408	
11	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	0,198	
12	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 50 мм диаметром: до 12 мм	отверстий	24	
13	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	
14	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001104	
15	Анкер забивной латунный, 12х16х50 мм	шт	24	
16	Шпильки	кг	5,2632	
17	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)	т	0,0002784	
18	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3,4	

1	2	3	4	5
19	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг	3,4	
20	Вышка спасательная. Габаритные размеры (ДхШхВ): 2500х2500х4740 мм.	шт	1	
21	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	0,92	
Горка				
22	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	12	
23	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	1,326	
24	Горка. Габаритные размеры (ДхШхВ): 9000х867х2917 мм.	шт	2	
Горка зимняя деревянная				
25	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	40	
26	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	8,0784	
27	Горка зимняя деревянная. Габаритные размеры (ДхШхВ): 18500х1640х3720 мм.	шт	2	
Держатель одежды				
28	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,02	
29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	0,023	
30	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	4	
31	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,357	
32	Держатель одежды Габаритные размеры: (ДхШхВ): 2010х700х1500 мм.	шт	2	
Детская песочница				
33	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	2,7	
34	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	1,3365	
35	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3	2,754	
36	Детская песочница. Габаритные размеры (ДхШхВ): 5200х3700х400 мм.ИО 0821Т-15 Песочница.	шт	1	
Детское оборудование для игры с песком				
37	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	9	
38	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3	1,734	
39	Детское оборудование для игры с песком. Габаритные размеры (ДхШхВ): 4200х2500х2200 мм.ИО 0830Т-1 Оборудование для игр с песком.	шт	1	
Игровой домик				
40	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	18	
41	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	2,0043	
42	Монтаж игрового домика	шт	1	
43	Игровой домик. Габаритные размеры (ДхШхВ): 6900х3500х3000 мм.ИО 0828Т-4 Оборудование для игр с песком.	шт	1	
Игровой элемент "Экскаватор"				
44	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	2	
45	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	0,0204	
46	Игровой элемент "Экскаватор". Габаритные размеры (ДхШхВ): 1500х300х800 мм.ИО 0611Т-1 Экскаватор для песка.	шт	2	
Информационный указатель				
47	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,06	
48	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3	0,069	
49	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	6	

1	2	3	4	5
50	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	0,9792	
51	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	10,8	
52	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг	10,8	
53	Информационный указатель. Габаритные размеры (ДхШхВ): 400х200х2810 мм.	шт	6	
Информационный стенд				
54	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	6	
55	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,2448	
56	Информационный стенд. Габаритные размеры (ДхШхВ): 577х57х1870 мм.	шт	6	
Информационный стенд деревянный				
57	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	0,18288	
58	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,036	
59	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	0,0414	
60	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	0,06	
61	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6	м3	0,0612	
62	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	0,0297	
63	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 40 мм диаметром: до 12 мм	отверстий	6	
64	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	
65	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000258	
66	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм	шт	6	
67	Шпильки	кг	0,9174	
68	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)	т	0,0000696	
69	Информационный стенд деревянный. Габаритные размеры (ДхШхВ): 846х300х2400 мм.	шт	1	
70	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	0,08688	
Информационный стенд пляжный Тип 1				
71	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	2	
72	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,0918	
73	Информационный стенд пляжный Тип 1. Габаритные размеры (ДхШхВ): 1000х105х2500 мм.	шт	1	
Информационный стенд пляжный Тип 2				
74	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	5	
75	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,2295	
76	Информационный стенд пляжный Тип 2. Габаритные размеры (ДхШхВ): 380х105х2500 мм.	шт	5	
Комплект из стола и скамей				
77	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	12	
78	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,68136	
79	Комплект из стола и скамей. Габаритные размеры стола (ДхШхВ): 1800х710х720 мм. Габаритные размеры скамей (ДхШхВ): 1800х500х450 мм.	шт	2	
Навес				
80	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,2	
81	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	0,23	
82	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	3	

1	2	3	4	5
83	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	2,142	
84	Навес. Габаритные размеры (ДхШхВ): 4450х2324х2809 мм.	шт	1	
Навес зонт				
85	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	5,7	
86	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,192	
87	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,2208	
88	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	0,6	
89	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,612	
90	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	0,297	
91	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 50 мм диаметром: до 12 мм	отверстий	8	
92	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	
93	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000368	
94	Анкер забивной латунный, 12х16х50 мм	шт	8	
95	Шпильки	кг	0,872	
96	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)	т	0,0001856	
97	Навес зонт. Габаритные размеры (ДхВ): 4000х3000 мм.	шт	6	
98	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	4,908	
Оборудование для развития физических навыков Тип 1				
99	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	14	
100	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3	1,2342	
101	Оборудование для развития физических навыков Тип 1. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 10718х1806х3391 мм.Артикул BALL'I: FO-01.01	шт	1	
Оборудование для развития физических навыков Тип 2				
102	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	13	
103	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3	0,7038	
104	Оборудование для развития физических навыков Тип 2. Габаритные размеры (ДхШхВ): 4610х4032х2530 мм.Артикул BALL'I: WO-02.18.	шт	1	
Оборудование для развития физических навыков Тип 3				
105	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	3	
106	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3	0,4896	
107	Оборудование для развития физических навыков Тип 3. Габаритные размеры (ДхШхВ): 3975х1068х3391 мм.Артикул BALL'I: FO-01.02	шт	1	
Оборудование для развития физических навыков Тип 4				
108	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	47,36	
109	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	1,70496	
110	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3	48,3072	
111	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	шт	17	
112	Оборудование для развития физических навыков Тип 4. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 7350х6584х2500 мм.Артикул BALL'I: FO-05.10.	шт	1	
Оборудование для развития физических навыков Тип 5				
113	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	2	
114	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3	0,0612	
115	Оборудование для развития физических навыков Тип 5. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1800х710х1460 мм.Артикул BALL'I: FO-04.03.	шт	1	
Оборудование для развития физических навыков Тип 6				

1	2	3	4	5
116	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	4	
117	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4	м3	0,0612	
118	Оборудование для развития физических навыков Тип 6. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2100х1000х1705 мм. Артикул BALL'I: FO-04.06.	шт	1	
Разделка пляжная				
119	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,27	
120	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	0,3105	
121	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	2	
122	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,714	
123	Разделка пляжная. Габаритные размеры (ДхШхВ): 3050х3050х1850 мм	шт	2	
Скамья круглая				
124	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	1,368	
125	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,15	
126	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3	0,1725	
127	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	0,99	
128	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	1,0098	
129	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	0,49005	
130	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	9,3	
131	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг	9,3	
132	Скамья круглая. Габаритные размеры (ДхШхВ): 1800х750х2000 мм.	шт	3	
Скамья парковая со спинкой				
133	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	5,28	
134	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	1,43	
135	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	1,4586	
136	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	0,70785	
137	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 40 мм диаметром: до 12 мм	отверстий	44	
138	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	
139	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001892	
140	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм	шт	44	
141	Шпильки	кг	7,8144	
142	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)	т	0,0005104	
143	Скамья парковая со спинкой. Габаритные размеры (ДхШхВ): 1800х755х850 мм.	шт	11	
144	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	3,85	
Скейт-парк				
145	Монтаж разгонной горки 11,6 т	шт	1	
146	РАЗГОННАЯ ГОРКА Р007-80. Габариты (ДхШхВ): 8600х10350х2000 мм. Вес(т): 11,6.	шт	1	
147	Монтаж разгонной горки 14,2 т	шт	1	
148	РАЗГОННАЯ ГОРКА Р008-120. Габариты(ДхШхВ): 15500х6850х2400мм. Вес(т): 14,2.	шт	1	
149	Монтаж элемента "Плаза" 44 т	шт	1	
150	ПЛАЗА-П006-СП. Габариты(ДхШхВ): 17500х16400х1600 мм. Вес(т): 44.	шт	1	
151	Монтаж элемента "Транзит" 37,6 т	шт	1	

1	2	3	4	5
152	ТРАНЗИТ-РЭЙЛ-ТР00-006. Габариты(ДхШхВ): 32000х21000х380 мм. Вес(т): 37,6.	шт	1	
153	Монтаж элемента скейт-парка "Фанбокс-грань" 3,9 т	шт	1	
154	ФАНБОКС-ГРАНЬ-Ф003. Габариты (ДхШхВ): 5900х5500х850 мм. Вес(т): 3,9.	шт	1	
155	Монтаж элемента скейт-парка "Вулкан Флоу" 5,2 т	шт	1	
156	ВУЛКАН ФЛОУ-ВФ-002. Габариты ДхШхВ): 6700х5000х785 мм. Вес(т): 5,2.	шт	1	
Стол уличный круглый				
157	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	1,9845	
158	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,36	
159	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3	0,414	
160	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	0,9	
161	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4	м3	0,918	
162	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	0,4455	
163	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	9,45	
164	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг	9,45	
165	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 40 мм диаметром: до 12 мм	отверстий	36	
166	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	
167	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001548	
168	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм	шт	36	
169	Шпильки	кг	6,3936	
170	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)	т	0,0004176	
171	Стол уличный круглый. Габаритные размеры (ШхВ): 600х1050 мм.	шт	9	
Стул парковый				
172	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	5,76	
173	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	1,56	
174	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	1,5912	
175	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	0,7722	
176	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 40 мм диаметром: до 12 мм	отверстий	48	
177	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	
178	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002064	
179	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм	шт	48	
180	Шпильки	кг	8,5248	
181	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)	т	0,0005568	
182	Стул парковый. Габаритные размеры (ДхШхВ): 700х755х850 мм.	шт	12	
183	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	4,2	
Теннисный стол				
184	Установка теннисного стола	шт	2	
185	Теннисный стол. Габаритные размеры (ДхШхВ): 2740х1525х760 мм. Стол теннисный City Strong Всепогодный. Артикул 60-717.	шт	2	
Трибуна трёхъярусная				
186	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	1,98	
187	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	1,2	

1	2	3	4	5
188	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	1,224	
189	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	0,594	
190	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 40 мм диаметром: до 12 мм	отверстий	24	
191	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	
192	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001032	
193	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм	шт	24	
194	Шпильки	кг	4,2624	
195	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)	т	0,0002784	
196	Трибуна трёхъярусная. Габаритные размеры (ДхШхВ): 1500х1360х1375 мм.	шт	6	
197	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	0,78	

Уличная душевая стойка

198	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	0,448	
199	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,03	
200	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	0,0345	
201	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	0,16	
202	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	0,1632	
203	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	0,0792	
204	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1,6	
205	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг	1,6	
206	Уличная душевая стойка. Габаритные размеры (ДхШхВ): 250х250х2200 мм. Пляжный душ с двумя лейками с системой дозирования воды для ополаскивания тела и с одной лейкой с системой дозирования воды для ополаскивания ног. Деревянный настил в комплект входит	шт	1	
207	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	0,258	


Урна


208	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	4,704	
209	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,32	
210	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм	м3	0,368	
211	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	1,6	
212	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	1,632	
213	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	0,792	
214	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 40 мм диаметром: до 12 мм	отверстий	64	
215	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	
216	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002752	
217	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм	шт	64	
218	Шпильки	кг	10,5792	
219	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)	т	0,0007424	
220	Урна. Габаритные размеры: (ДхВ) 490х810 мм. V=80 л.	шт	16	
221	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	2,784	

Шезлонг

222	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	3,24	
223	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	м3	2,88	

1	2	3	4	5
224	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4	м3	2,9376	
225	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	1,4256	
226	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 40 мм диаметром: до 12 мм	отверстий	96	
227	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	
228	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,004128	
229	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм	шт	96	
230	Шпильки	кг	15,8688	
231	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)	т	0,0011136	
232	Шезлонг. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2230х900х870 мм.	шт	24	
233	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	0,36	

Составил:  Тиханова О.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  Захарина А.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1.9

Приложение №1.9.
к муниципальному контракту
от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента
благоустройства администрации
города Нижнего Новгорода



Пегова Е.С.

"15" _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы города, глава
администрации
Автозаводского района города
Нижнего Новгорода



Нагин А.В.

"15" _____ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор МБУ
"Нижегородгражданпроект"



Бабушкин С.А.

"15" _____ 2025 г.

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь).

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 04-01-01**Создание сетей наружного освещения**

1.Учесть производство ремонтно-строительных работ в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	3	4	5	6
Раздел 1. Наружное освещение/ВР1/ Основной участок				
Разработка траншей в грунте				
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	140,04	
2	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	389	
3	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	46,68	
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	49,7	/за вычетом объема засыпки над трубами/(355*0,4*0,1=14,2)
5	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	1,36	/за вычетом объема засыпки над трубами/(34*0,4*0,1=1,36)
6	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	2,99	
Прокладка труб				
7	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм	м	290	
8	Прокладка последующей трубы	м	22	

1	3	4	5	6
9	Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая d50мм с протяжкой с муфтой для кабельной канализации SN13 500H красн. (уп.100м)	м	312	
10	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	канал.км	0,099	
11	Труба термостойкая гладкая Ø50мм ЭЛЕКТРОПАЙП 50/37 N 450 F3	м	99	
12	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	канал.км	0,034	
13	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м	34	
14	Устройство футляров из труб по методу "труба в трубе" с диаметрами: стальной трубы 159 мм и полиэтиленовой трубы 110 мм	м	34	/ труба ПНД ф 50мм
15	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	2	
16	Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая d50мм с протяжкой с муфтой для кабельной канализации SN13 500H красн. (уп.100м)	м	34	
17	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м	34	
18	Затягивание шнура капронового в резервную трубу	м	42	
19	Шнур полиэтиленовый, диаметр 5 мм	м	42	
20	Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт	16	
21	Покрывание кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной	м	262	
22	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм (262м)	шт	2,62	
Прокладка кабеля				
23	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	м	315,18	в опорах
24	Кабель силовой гибкий с медными жилами с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ КГВВнг(A)-LS 3х1,5 ГОСТ24334-2020 Россия	м	330	
25	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	472	
26	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х16ок(N, PE)-660	м	491	
Установка опор Акация-4.5-ц T0 GW (RAL 1035) высотой 4.5м-11шт				
27	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	2,23	
28	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	0,78	
29	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	0,78	
30	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	шт	11	/ЗДФ D108 H1,2/
31	Закладная деталь фундамента ЗДФ D108 H1,2 (220х160х12) М 16-хц	шт	11	
32	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3	2,23	
33	Установка опор наружного освещения металлических: типа "торшер"	шт	11	
34	Опора несилловая фланцевая круглоконическая со шлифованным швом Акация-4,5-ц T0 GW (RAL 1035) с комплектом крепежа М 16оц, класс прочности 5.8(шпилька 165мм оц-4шт; гайка-16шт; шайба-16шт; шайба. гров.-8шт)	шт	11	

1	3	4	5	6
Установка опор Делоникс-10,0-ц TO GW (RAL1035) высотой 10 м с закладной деталью - 4шт и Делоникс-10,0-ц Ф60 GW (RAL1035) высотой 10 м с закладной деталью-9 шт.				
35	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	шт	13	
36	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 песком	м3	1,03	
37	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	1,03	
38	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,64	
39	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	0,736	
40	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	1,066	
41	Закладная деталь ЗДФ D219 H2,0 (390x300x20) M24-хц	шт	13	
42	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: на одной отметке с опорой	м3	3,83	
43	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м3	3,9066	
44	Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых	шт	13	
45	Опора несилловая круглоконическая крашеная со шлифованным швом с заглушкой Делоникс-10,0-ц Ø60 GW (RAL 1035) с комплектом крепежа M24оц, класс прочности 5.8(шпилька 200мм оц-4шт; гайка-16шт; шайба -16шт; шайба гров.-8шт)	шт	9	
46	Опора несилловая круглоконическая крашеная со шлифованным швом с заглушкой Делоникс-10,0-ц T0 GW (RAL 1035) с комплектом крепежа M24оц, класс прочности 5.8(шпилька 200мм оц-4шт; гайка-16шт; шайба -16шт; шайба гров.-8шт)	шт	4	
Монтажные работы				
47	Комплект клеммников SV15	шт	24	
48	Клеммник KE10.3	шт	37	
49	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.5-12	шт	258	
50	Прибор или аппарат	шт	43	
51	Выключатель автоматический 1Р, 4 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	43	
52	Блок прожекторов с лампами мощностью до 1000 Вт, устанавливаемый на стальной: мачте, количество прожекторов в блоке 2	шт	8	
53	Кронштейн Т-образный П2Т-0,2/0,58/Ø60-ц (RAL 1035)	шт	8	
54	Светодиодный прожектор Эверикс LED-80-AC5.1-IP66-УХЛ 1(1/LIRA/740/RAL1035/TG/AC230/D/X/G1) GALAD	шт	8	
55	Светодиодный прожектор Эверикс LED-120-AC5.1-IP66-УХЛ 1(1/LIRA/740/RAL7035/TG/AC230/D/X/G1) GALAD	шт	8	
56	Блок прожекторов с лампами мощностью до 1000 Вт, устанавливаемый на стальной: мачте, количество прожекторов в блоке 3	шт	1	
57	Кронштейн Т-образный П3Т-0,2/0,58/Ø90/Ø60-ц (RAL 1035)	шт	1	
58	Светодиодный прожектор Эверикс LED-80-Г60.4-IP66-УХЛ 1(1/LIRA/740/RAL1035/TG/AC230/D/X/G1) GALAD	шт	3	
59	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными /Cherry/	шт	24	
60	Светодиодный прожектор Cherry 30 T AS 4000K (RAL 1035)	шт	11	
61	Светодиодный прожектор Cherry 30 T O 4000K (RAL 1035)	шт	4	
62	Светодиодный прожектор Cherry 50 T O 4000K (RAL 1035)	шт	9	
63	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	шт	48	
64	Комплект непаянного заземления КБМ-К-1	шт	48	

1	3	4	5	6
65	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 35 мм ²	шт	1	
66	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая наружной установки для 4-х жильного силового кабеля с пластмассовой изоляцией и броней, без наконечников, номинальное переменное напряжение до 1 кВ, 1ПКВ(Н)Тпб-4х(16-25)	шт	1	
67	Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый	шт	1	
Монтаж заземляющего контура				
68	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м ³	1,62	
69	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м ³	1,62	
70	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	м	6	
71	Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм	шт	7,06	
72	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	шт	6	
73	Комплект заземления из оцинкованной стали КЗЦ-4.1-01 (16), 4 метра	шт	6	
74	Зажим универсальный ЗУ-2-ГЦ	шт	6	
Перевозки				
75	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)	1т груза	96,195	
76	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т	96,195	
77	Утилизация прочих отходов (грунт)	т	96,195	
Раздел 2. Демонтаж. Основной участок				
Демонтаж существующего оборудования НО(с утилизацией)				
78	Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой: до 1,5 т/демонтаж ж/б опор ЛЭП	опора	2	
79	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³	1т груза	1,8	
80	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 25 км	1т груза	1,8	
81	Утилизация строительного мусора	т	1,8	
Демонтаж существующего оборудования наружного освещения (с последующей передачей собственнику)				
82	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными	шт	4	
83	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	шт	2	
84	Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	1т груза	0,1	
85	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	1т груза	0,1	
Раздел 3. Пусконаладочные работы. Наружное освещение/ВР1/ Основной участок				

1	3	4	5	6
86	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	1	
87	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	измерений	6	
88	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3	
89	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	6	

Раздел 4. Наружное освещение/ВР2/ Дополнительный участок

Разработка траншей в грунте

90	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	13,32	
91	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	37	
92	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	4,44	
93	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	4,48	/за вычетом объема засыпки над трубами/(32*0,4*0,1=1,28)
94	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	0,2	/за вычетом объема засыпки над трубами/(5*0,4*0,1=0,2)
95	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	0,44	

Прокладка труб


96	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм	м	36	
97	Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая d50мм с протяжкой с муфтой для кабельной канализации SN13 500Н красн. (уп.100м)	м	36	
98	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	канал.км	0,005	
99	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м	5	
100	Устройство футляров из труб по методу "труба в трубе" с диаметрами: стальной трубы 159 мм и полиэтиленовой трубы 110 мм/ труба ПНД ф 50мм	м	5	
101	Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая d50мм с протяжкой с муфтой для кабельной канализации SN13 500Н красн. (уп.100м)	м	5	
102	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100 с защитным покрытием, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,6 мм	м	5	
103	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл	шт	1	
104	Затягивание шнура капронового в резервную трубу	м	6	
105	Шнур полиэтиленовый, диаметр 5 мм	м	6	
106	Заглушка полиэтиленовая, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 110 мм	шт	2	
107	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной	м	32	
108	Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм (32м)	шт	0,32	

Прокладка кабеля

109	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	45	
110	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х16ок(N, PE)-660	м	47	

1	3	4	5	6
111	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	м	90	в опорах
112	Кабель силовой гибкий с медными жилами с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ КГВВнг(А)-LS 3х1,5 ГОСТ24334-2020 Россия	м	90	
Установка опор Делоникс-10,0-ц ф60 GW (RAL1035) высотой 10 м с закладной деталью - 3шт				
113	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	шт	3	
114	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 песком	м ³	0,24	
115	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м ³	0,24	
116	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м ³	0,15	
117	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м ³	0,1725	
118	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,246	
119	Закладная деталь ЗДФ D219 H2,0 (390х300х20) M24-хц	шт	3	
120	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных: на одной отметке с опорой	м ³	0,88	
121	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W6	м ³	0,8976	
122	Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых	шт	3	
123	Опора несилловая круглоконическая крашеная со шлифованным швом с заглушкой Делоникс-10,0-ц T0 GW (RAL 1035) с комплектом крепежа M24оц, класс прочности 5.8(шпилька 200мм оц-4шт; гайка-16шт; шайба -16шт; шайба гров.-8шт)	шт	3	
Монтажные работы				
124	Комплект клеммников SV15	шт	3	
125	Клеммник KE10.3	шт	6	
126	Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1.5-12	шт	54	
127	Прибор или аппарат	шт	9	
128	Выключатель автоматический 1P, 4 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	9	
129	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными /Cherry/	шт	9	
130	Светодиодный прожектор Cherry 30 T O 4000K (RAL 1035)	шт	9	
131	Переемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	шт	6	
132	Комплект непаянного заземления КБМ-К-1	шт	6	
Монтаж заземляющего контура				
133	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м ³	0,54	
134	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	м ³	0,54	
135	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	м	2	
136	Полоса горячеоцинкованная для заземления, толщина 4 мм, ширина 40 мм, длина 850 мм	шт	2,35	
137	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	шт	2	
138	Комплект заземления из оцинкованной стали КЗЦ-4.1-01 (16), 4 метра	шт	2	
139	Зажим универсальный ЗУ-2-ГЦ	шт	2	
Перевозки				
140	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)	1т груза	10,131	

1	3	4	5	6
141	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	10,131	
142	Утилизация прочих отходов (грунт)	т	10,131	
Раздел 5. Пусконаладочные работы. Наружное освещение/ВР2/ Дополнительный участок				
143	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	2	
144	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	измерений	2	
145	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	6	
146	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	2	

	 (Мирошниченко А.С.)
_____	_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]	
	 (Захарина А.А.)
_____	_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]	

1. 10

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2025



Нагин А.В.

2025

2025

СОГЛАСОВАНО:

Директор МБУ "Нижегородгражданпроект"



Бабушкин С.А.

2025

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-01

Утилизация отходов

1.Участь производство ремонтно-строительных работ в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Утилизация отходов				
Демонтаж бордюров тротуарных				
1	Услуги по приему строительных отходов на утилизацию (щебень)	т	19,134	
Демонтаж ограждения тип 1				
2	Услуги по приему строительных отходов на утилизацию	т	14,928	
Демонтаж асфальтового покрытия				
3	Услуги по приему строительных отходов на захоронение (асфаль)	м3	41,006	
4	Услуги по приему строительных отходов на утилизацию (щебень)	т	147,6216	
Демонтаж дорожек и площадок с замощением бетонной брусчаткой				
5	Услуги по приему строительных отходов на захоронение (брусчатка)	м3	28,7104	
6	Услуги по приему строительных отходов на утилизацию (щебень)	т	64,5984	
Демонтаж площадки с резиновым покрытием				
7	Услуги по приему строительных отходов на захоронение (резиновое покрытие)	м3	19,136	
8	Услуги по приему строительных отходов на утилизацию (щебень)	т	86,112	
Демонтаж малых архитектурных форм: скамья круглая, скамья тип 3, урна тип 3, информационный стенд, скамья тип 4				
9	Услуги по приему строительных отходов на захоронение (дерево)	м3	1,56	
10	Услуги по приему строительных отходов на утилизацию (бетон)	т	4,824	
Демонтаж спортивного оборудования: оборудование скейт-площадки Тип 1, Тип 2, Тип 3, турники Тип 5, Тип 7, Тип 2, Тип 8, Тип 4, Тип 6, Тип 3, Тип 1, ramпы Тип 4, Тип 6, Тип 1, Тип 3, Тип 5, Тип 2				
11	Услуги по приему строительных отходов на утилизацию (бетон)	т	6,66	
Земляные работы и вводы кабельной линии в павильоны				
12	Услуги по приему строительных отходов на утилизацию	м3	0,14	

Составил: Тиханова О.В. Тиханова О.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Захарина А.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00c859b01f71f924a67f64c9ee6bff8fb1

Владелец **Нагин Александр Владимирович**

Действителен с 18.02.2025 11:12

по 14.05.2026 11:12

Дата подписи 30.12.2025 12:30