

Приложение №2.1
к муниципальному контракту

От _____ № _____

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:
Директор МБУ "Нижегородгражданпроект"

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы города, глава администрации
Автозаводского района города
Нижнего Новгорода

_____ 2025 года
Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Бабушкин С.А.
_____ 2025 года

Нагин А.В.
_____ 2025 года

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АП/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»

Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 01-02/27 от 24.02.2025г. "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Нижегородской области на 2024 год"

52. Нижегородская область

Нижегородская область

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)
(наименование стройки)

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Демонтажные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание Ведомость объемов работ 01-01-01. Проект 173-2024-ПЗУ л.29
(проектная и (или) иная техническая документация)


Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2025 года

Сметная стоимость 836,87 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 697,39 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 164,29 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 18,68 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 493,95 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 45,61 чел.-ч.



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
Демонтаж бордюров тротуарных											
1	ГЭСНр68-02-006-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании Объем=(205,53) / 100	100 м	2,0553	1	2,0553					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			118,9874829					39 374,15
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	52,63	1,1	118,9874829			330,91		39 374,15
		2 ЭМ									5 730,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			14,469312					5 531,04
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	6,4	1,1	14,469312			386,88		5 597,89
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,4	1,1	14,469312			382,26		5 531,04
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	19,2	1,1	43,407936			3,05		132,39
		Итого прямые затраты									50 635,47
		ФОТ									44 905,19
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					45 803,29
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					24 248,80
		Всего по позиции							58 720,17		120 687,56
2	ГЭСНр68-02-004-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=6,03 / 100	100 м3	0,0603	1	0,0603					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,776061					243,53
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	11,7	1,1	0,776061			313,80		243,53
		2 ЭМ									356,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1963368					89,85
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,7	1,1	0,112761	1 933,00	1,4	2 706,20		305,15
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,7	1,1	0,112761			513,49		57,90
	91.13.01-051	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	маш.-ч	1,26	1,1	0,0835758	494,16	1,24	612,76		51,21
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,26	1,1	0,0835758			382,26		31,95
		Итого прямые затраты									689,74
		ФОТ									333,38
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					340,05
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					180,03
		Всего по позиции							20 063,35		1 209,82
3	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=3,45*2,4+6,03*1,8	1т груза	19,134	1	19,134			70,73		1 353,35
		Всего по позиции									1 353,35
4	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	19,134	1	19,134			280,95		5 375,70
		Всего по позиции									5 375,70



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Демонтаж ограждения тип 1											
5	ГЭСНр68-03-004-01	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м (Демонтаж ограждения тип 1) Объем=66,9 / 100	100 м	0,669	1	0,669					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.7.03.04-0001 Электроэнергия											
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
			чел.-ч			21,731127					7 377,07
			чел.-ч	29,53	1,1	21,731127			339,47		7 377,07
			чел.-ч			0,22077					135,76
			маш.-ч	0,3	1,1	0,22077			614,94		135,76
			чел.-ч	0,3	1,1	0,22077			382,26		84,39
			кВт-ч	3,63		2,42847			7,98		19,38
Итого прямые затраты											7 616,60
ФОТ											7 461,46
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					7 610,69
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					4 029,19
Всего по позиции											28 783,98
6	ФСБЦ-01.7.17.06-0084	Круг алмазный отрезной с профильной сплошной режущей кромкой, диаметр 230 мм, толщина алмазной кромок 2,6 мм, высота алмазной кромок 10 мм (Материалы для строительных работ)	шт	1	1	1	473,90	1,24	587,64		19 256,48
Всего по позиции											587,64
7	01-20-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))	1т груза	5,742	1	5,742			353,46		2 029,57
Всего по позиции											2 029,57
8	14-2	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)	1т груза	5,742	1	5,742			240,01		1 378,14
Всего по позиции											1 378,14
9	Прайс	Возврат стоимости металлоконструкций от свачи в пункты приема лома (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ) Цена=22000/1,2	т	5,742	1	5,742			18 333,33		105 269,98
Всего по позиции											105 269,98
10	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (бетон) Объем=6,22*2,4	1т груза	14,928	1	14,928			70,73		1 055,86
Всего по позиции											1 055,86
11	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	14,928	1	14,928			280,95		4 194,02
Всего по позиции											4 194,02
Демонтаж асфальтового покрытия											
12	ГЭСНр68-02-004-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (асфальтовое покрытие) Объем=(820,12*0,05) / 100	100 м3	0,41006	1	0,41006					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			69,91523					23 135,65
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	155	1,1	69,91523			330,91		23 135,65
	2 ЭМ										8 586,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			17,6141273					6 824,93
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	1,55	1,1	0,6991523	1 933,00	1,4	2 706,20		1 892,05
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,55	1,1	0,6991523			513,49		359,01
	91.12.06-012 Рыхлители прицепные (без трактора)		маш.-ч	1,29	1,1	0,5818751	62,31	1,29	80,38		46,77
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	37,5	1,1	16,914975			386,88		6 544,07
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	37,5	1,1	16,914975			382,26		6 465,92
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	75	1,1	33,82995			3,05		103,18
	Итого прямые затраты										38 546,65
	ФОТ										29 960,58
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102					30 559,79
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					16 178,71
	Всего по позиции								207 982,12		85 285,15
13	ГЭСНр68-02-004-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных Объем=(820,12*0,1) / 100	100 м3	0,82012	1	0,82012					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			10,5549444					3 312,14
	1-100-21 Средний разряд работы 2,1		чел.-ч	11,7	1,1	10,5549444			313,80		3 312,14
	2 ЭМ										4 846,81
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,6703107					1 222,01
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	1,7	1,1	1,5336244	1 933,00	1,4	2 706,20		4 150,29
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,7	1,1	1,5336244			513,49		787,50
	91.13.01-051 Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)		маш.-ч	1,26	1,1	1,1366863	494,16	1,24	612,76		696,52
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,26	1,1	1,1366863			382,26		434,51
	Итого прямые затраты										9 380,96
	ФОТ										4 534,15
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102					4 624,83
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					2 448,44
	Всего по позиции								20 063,20		16 454,23
14	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=0,41006*100*2+0,82012*100*1,8	1т груза	229,6336	1	229,6336			70,73		16 241,98
	Всего по позиции										16 241,98
15	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	229,6336	1	229,6336			280,95		64 515,56
	Всего по позиции										64 515,56
Демонтаж дорожек и площадок с замощением бетонной брусчаткой											
16	ГЭСНр68-02-012-01	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель Объем=(358,88) / 100	100 м2	3,5888	1	3,5888					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			73,7426624					22 361,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18,68	1,1	73,7426624			303,24		22 361,72
		Итого прямые затраты									22 361,72
		ФОТ									22 361,72
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					22 808,95
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					12 075,33
		Всего по позиции							15 951,29		57 246,00
17	ГЭСНр68-02-004-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,35888	1	0,35888					
		Объем=(3,5888*100*0,1) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,6187856					1 449,37
	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	11,7	1,1	4,6187856			313,80		1 449,37
	2 ЭМ										2 120,94
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,1685133					534,75
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,7	1,1	0,6711056	1 933,00	1,4	2 706,20		1 816,15
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,7	1,1	0,6711056			513,49		344,61
	91.13.01-051	Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	маш.-ч	1,26	1,1	0,4974077	494,16	1,24	612,76		304,79
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,26	1,1	0,4974077			382,26		190,14
		Итого прямые затраты									4 105,06
		ФОТ									1 984,12
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					2 023,80
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					1 071,42
		Всего по позиции							20 063,20		7 200,28
18	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	133,5	1	133,5			70,73		9 442,46
		Объем=3,5888*100*0,08*2,4+0,35888*100*1,8									
		Всего по позиции									9 442,46
19	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	133,5	1	133,5			280,95		37 506,83
		Всего по позиции									37 506,83
Демонтаж площадки с резиновым покрытием											
20	ГЭСНр57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (прим. Демонтаж резинового покрытия)	100 м2	4,784	1	4,784					
		Объем=(478,4) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			59,938736					18 637,35
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11,39	1,1	59,938736			310,94		18 637,35
	2 ЭМ										40,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,684112					232,24
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	1,1	0,684112			58,97		40,34
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,13	1,1	0,684112			339,47		232,24
		Итого прямые затраты									18 909,93
		ФОТ									18 869,59
	Пр/812-091.0-1	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89					16 793,94
	Пр/774-091.0	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					9 246,10
		Всего по позиции							9 395,90		44 949,97
21	ГЭСНр68-02-004-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,4784	1	0,4784					
		Объем=(478,4*0,1) / 100									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,157008					1 932,07
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	11,7	1,1	6,157008			313,80		1 932,07
		2 ЭМ									2 827,29
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,5576704					712,83
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,7	1,1	0,894608	1 933,00	1,4	2 706,20		2 420,99
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,7	1,1	0,894608			513,49		459,37
		91.13.01-051 Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)	маш.-ч	1,26	1,1	0,6630624	494,16	1,24	612,76		406,30
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,26	1,1	0,6630624			382,26		253,46
		Итого прямые затраты									5 472,19
		ФОТ									2 644,90
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					2 697,80
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					1 428,25
		Всего по позиции							20 063,21		9 598,24
22	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=(478,4*0,04)*1,2+0,4784*1,8*100	1т груза	109,0752	1	109,0752			70,73		7 714,89
		Всего по позиции									7 714,89
23	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	109,0752	1	109,0752			280,95		30 644,68
		Всего по позиции									30 644,68
Демонтаж малых архитектурных форм: скамья круглая, скамья тип 3 , урна тип 3, информационный стенд, скамья тип 4											
24	ГЭСН09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (Прим. демонтаж металлических элементов малых архитектурных форм) Объем=598/1000	т	0,598	1	0,598					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_ Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,965958					2 976,88
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	17,3	0,77	7,965958			373,70		2 976,88
		2 ЭМ									1 572,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,6768762					336,08
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1	0,77	0,046046	1 803,79	1,39	2 507,27		115,45
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	0,77	0,046046			513,49		23,64
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	0,77	0,0552552			1 589,30		87,82
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	0,77	0,0552552			513,49		28,37
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,06	0,77	0,4880876	1 703,30	1,36	2 316,49		1 130,65
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,06	0,77	0,4880876			513,49		250,63
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,86	0,77	0,3959956	13,44	1,52	20,43		8,09
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,77	0,0874874			614,94		53,80
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	0,77	0,0874874			382,26		33,44
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,77	1,0314304	4,35	1,29	5,61		5,79
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	4,45	0,77	2,049047			83,51		171,12
		4 М									0,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,95	0	0	114,64	1	114,64		0,00
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,59	0	0	41,38	1,33	55,04		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001	Электрознергия	кВт-ч	2,175	0	0			7,98		0,00
	01.7.11.07-0036	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	31	0	0	142,68	0,9	128,41		0,00
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	4	0	0	174,93	1,15	201,17		0,00
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001	0	0	70 296,20	1,26	88 573,21		0,00
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001	0	0	231 787,35	1,51	349 998,90		0,00
	07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,005	0	0	105 278,81	1,33	140 020,82		0,00
	08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187	0	0	307,84	0,82	252,43		0,00
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003	0	0	60 258,20	0,98	59 053,04		0,00
	08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194	0	0	136 760,00	1,01	138 127,60		0,00
	11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103	0	0	16 496,03	0,95	15 671,23		0,00
	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031	0	0	51 280,15	1,89	96 919,48		0,00
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006	0	0	98 526,45	1,56	153 701,26		0,00
		Итого прямые затраты									4 885,68
		ФОТ									3 312,96
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					3 081,05
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					2 054,04
		Всего по позиции							16 757,14		10 020,77
25	ГЭСН46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3	2,01	1	2,01					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,28497					6 441,98
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8,27	1,1	18,28497			352,31		6 441,98
	2 ЭМ										1 176,29
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	1,1	6,27924	115,43	1,57	181,23		1 137,99
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5,68	1,1	12,55848			3,05		38,30
		Итого прямые затраты									7 618,27
		ФОТ									6 441,98
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					5 862,20
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					3 349,83
		Всего по позиции							8 373,28		16 830,30
26	ГЭСН10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (Прим. демонтаж деревянных элементов малых архитектурных форм)	100 шт	0,08	1	0,08					
		Объем=(8) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_ .3_гр.3	Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,76608					1 522,76
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	67,7	0,88	4,76608			319,50		1 522,76
	2 ЭМ										114,11
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,29568					107,81
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,73	0,88	0,121792	37,32	1,58	58,97		7,18
	4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,73	0,88	0,121792			339,47		41,34




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,47	0,88	0,173888			614,94		106,93
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,47	0,88	0,173888			382,26		66,47
		4 М									0,00
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,012	0	0	70 296,20	1,26	88 573,21		0,00
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,035	0	0	55 898,18	1,33	74 344,58		0,00
		11.2.07.12-0011 Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм	м	400	0	0	17,96	1,49	26,76		0,00
		Итого прямые затраты									1 744,68
		ФОТ									1 630,57
		Пр/812-010.0-1 НР Деревянные конструкции	%	108		108					1 761,02
		Пр/774-010.0 СП Деревянные конструкции	%	55		55					896,81
		Всего по позиции							55 031,38		4 402,51
27	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=2,01*2,4+(0,49+0,73+0,22+0,12)*0,6	1т груза	5,76	1	5,76			70,73		407,40
		Всего по позиции									407,40
28	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	5,76	1	5,76			280,95		1 618,27
		Всего по позиции									1 618,27
29	14-1	Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)	1т груза	0,598	1	0,598			240,01		143,53
		Всего по позиции									143,53
30	01-20-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))	1т груза	0,598	1	0,598			353,46		211,37
		Всего по позиции									211,37
31	14-2	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)	1т груза	0,598	1	0,598			240,01		143,53
		Всего по позиции									143,53
32	Прайс В	Возврат стоимости металлоконструкций от сдачи в пункты приема лома (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ) Цена=22000/1,2	т	0,598	1	0,598			18 333,33		10 963,33
		Всего по позиции									10 963,33
Демонтаж спортивного оборудования: оборудование скейт-площадки Тип 1, Тип 2, Тип 3, турники Тип 5, Тип 7, Тип 2, Тип 8, Тип 4, Тип 6, Тип 3, Тип 1, ramпы Тип 4, Тип 6, Тип 1, Тип 3, Тип 5, Тип 2											
33	ГЭСН09-03-039-05	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа (Прим. демонтаж металлических элементов спортивного оборудования) Объем=5350/1000	т	5,35	1	5,35					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 3_гр.3 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4 стб.3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			71,26735					26 632,61
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	17,3	0,77	71,26735			373,70		26 632,61
		2 ЭМ									14 070,23
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			6,055665					3 006,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.05.02-005 Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1	0,77	0,41195	1 803,79	1,39	2 507,27		1 032,87
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	0,77	0,41195			513,49		211,53
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	0,77	0,49434			1 589,30		785,65
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	0,77	0,49434			513,49		253,84
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	1,06	0,77	4,36667	1 703,30	1,36	2 316,49		10 115,35
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,06	0,77	4,36667			513,49		2 242,24
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,86	0,77	3,54277	13,44	1,52	20,43		72,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,77	0,782705			614,94		481,32
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	0,77	0,782705			382,26		299,20
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,77	9,22768	4,35	1,29	5,61		51,77
		91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	4,45	0,77	18,331775			83,51		1 530,89
		4 М									0,00
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	1,95	0	0	114,64	1	114,64		0,00
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,59	0	0	41,38	1,33	55,04		0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,175	0	0			7,98		0,00
		01.7.11.07-0036 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм	кг	31	0	0	142,68	0,9	128,41		0,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	4	0	0	174,93	1,15	201,17		0,00
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001	0	0	70 296,20	1,26	88 573,21		0,00
		01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001	0	0	231 787,35	1,51	349 998,90		0,00
		07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,005	0	0	105 278,81	1,33	140 020,82		0,00
		08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187	0	0	307,84	0,82	252,43		0,00
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003	0	0	60 258,20	0,98	59 053,04		0,00
		08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗсп, СтЗсп, № 40У, № 40П	т	0,00194	0	0	136 760,00	1,01	138 127,60		0,00
		11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103	0	0	16 496,03	0,95	15 671,23		0,00
		14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,00031	0	0	51 280,15	1,89	96 919,48		0,00
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4	т	0,0006	0	0	98 526,45	1,56	153 701,26		0,00
		Итого прямые затраты									43 709,65
		ФОТ									29 639,42
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					27 564,66
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					18 376,44
		Всего по позиции							16 757,15		89 650,75
34	ГЭСН46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов	м3	2,775	1	2,775					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,244175					8 893,78
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8,27	1,1	25,244175			352,31		8 893,78
		2 ЭМ									1 623,98
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2,84	1,1	8,6691	115,43	1,57	181,23		1 571,10
		91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	5,68	1,1	17,3382			3,05		52,88
		Итого прямые затраты									10 517,76
		ФОТ									8 893,78
		Пр/812-040.2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					8 093,34



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					4 624,77
		Всего по позиции							8 373,29		23 235,87
35	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=2,775*2,4	1т груза	6,66	1	6,66			70,73		471,06
		Всего по позиции									471,06
36	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	6,66	1	6,66			280,95		1 871,13
		Всего по позиции									1 871,13
37	14-1	Погрузка в автотранспортное средство: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)	1т груза	5,35	1	5,35			240,01		1 284,05
		Всего по позиции									1 284,05
38	01-20-1-01-0010	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км	1т груза	5,35	1	5,35			353,46		1 891,01
		(Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые))									1 891,01
		Всего по позиции									1 891,01
39	14-2	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке)	1т груза	5,35	1	5,35			240,01		1 284,05
		Всего по позиции									1 284,05
40 В	Прайс	Возврат стоимости металлоконструкций от сдачи в пункты приема лома (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ) Цена=22000/1,2	т	5,35	1	5,35			18 333,33		98 083,32
		Всего по позиции									98 083,32
Итоги по разделу 1 Новый раздел :											
Всего прямые затраты (справочно)											417 560,44
в том числе:											
Оплата труда рабочих											164 291,06
Эксплуатация машин											43 201,18
Оплата труда машинистов (Отм)											18 682,74
Материалы											8 972,27
Перевозка											182 413,19
Строительные работы.											697 394,01
Строительные работы											514 980,82
в том числе:											
оплата труда											164 291,06
эксплуатация машин и механизмов											43 201,18
оплата труда машинистов (Отм)											18 682,74
материалы											8 972,27
накладные расходы											179 625,41
сметная прибыль											100 208,16
Перевозка											182 413,19
Всего ФОТ (справочно)											182 973,80
Всего накладные расходы (справочно)											179 625,41



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего сметная прибыль (справочно)									100 208,16
		Всего по разделу 1 Новый раздел									697 394,01
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					493,9505703				
		Затраты труда машинистов					45,6093737				
		Возврат материалов									
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ									214 316,63
	Прайс	Возврат стоимости металлоконструкций от сдачи в пункты приема лома, "т" Кол-во: 11,69									
		Итого по смете:									417 560,44
		Всего прямые затраты (справочно)									164 291,06
		в том числе:									43 201,18
		Оплата труда рабочих									18 682,74
		Эксплуатация машин									8 972,27
		Оплата труда машинистов (Отм)									182 413,19
		Материалы									697 394,01
		Перевозка									514 980,82
		Строительные работы									
		Строительные работы									164 291,06
		в том числе:									43 201,18
		оплата труда									18 682,74
		эксплуатация машин и механизмов									8 972,27
		оплата труда машинистов (Отм)									179 625,41
		материалы									100 208,16
		накладные расходы									182 413,19
		сметная прибыль									182 973,80
		Перевозка									179 625,41
		Всего ФОТ (справочно)									100 208,16
		Всего накладные расходы (справочно)									139 478,80
		Всего сметная прибыль (справочно)									836 872,81
		НДС 20%									
		ВСЕГО по смете									
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					493,9505703				
		Затраты труда машинистов					45,6093737				
		Возврат материалов									
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ									214 316,63
	Прайс	Возврат стоимости металлоконструкций от сдачи в пункты приема лома, "т" Кол-во: 11,69									



Составил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Тиханова О.В.)
(Захарина А.А.)

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.