

Приложение №2.6
к муниципальному контракту

от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2025 года
Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

СОГЛАСОВАНО:
Директор МБУ "Нижегородгражданпроект"
МБУ
«Нижегород-гражданпроект»
ИНН 5260467269
ОГРН 1195245063062
Министерство строительства и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода
Министерство строительства и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода

Бабушкин С.А.
2025 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»

Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 01-02/27 от 24.02.2025г. "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Нижегородской области на 2024 год"

52. Нижегородская область
Нижегородская область

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь) области
(наименование стройки)
Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-03

		Устройство газонов и цветников (наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным методом		
Основание	Ведомость 07-01-03 173-2024- ПЗУ л.31, л.л. 41-42 (проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем уровне цен		III квартал 2025 года	
Сметная стоимость		3 485,87 тыс.руб.	
в том числе:			
строительных работ	2 904,89 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	674,46 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	24,47 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2 105,00 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	64,02 чел.-ч.

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.



Приложение № 3
Зареститель главы города, глава администрации
Автозаводского района города
Нижнего Новгорода
Нагин А.В.
2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Цветник из многолетних растений (тип 10)											
1	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,12736	1	0,12736					
		Объем=(127,36*0,1) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,7554029					595,91
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12,53	1,1	1,7554029			339,47		595,91
	2 ЭМ										146,35
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,3670515					140,31
	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	10,5	1,1	1,471008	2,41	1,23	2,96		4,35
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2,62	1,1	0,3670515			386,88		142,00
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,62	1,1	0,3670515			382,26		140,31
		Итого прямые затраты									882,57
		ФОТ									736,22
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					677,32
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					338,66
									14 906,96		1 898,55
		Всего по позиции									
2	ГЭСН47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см (40 см)	100 м2	1,2736	1	1,2736					
		Объем=(127,36) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			65,424832					20 716,77
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	46,7	1,1	65,424832			316,65		20 716,77
	4 М										25 438,89
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	20		25,472	1 062,45	0,94	998,70		25 438,89
		Итого прямые затраты									46 155,66
		ФОТ									20 716,77
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					21 338,27
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					14 916,07
									64 706,34		82 410,00
		Всего по позиции									
3	ГЭСН47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01 (до толщины 40 см)	100 м2	1,2736	1	1,2736					
		Объем=(127,36) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3										
	до 40 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			30,3728128					9 617,55
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,42	4,4	30,3728128			316,65		9 617,55
	4 М										25 438,89
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	5	4	25,472	1 062,45	0,94	998,70		25 438,89
		Итого прямые затраты									35 056,44
		ФОТ									9 617,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					9 906,08
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					6 924,64
		Всего по позиции							40 740,55		51 887,16
4	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2	1,2736	1	1,2736					
		Объем=(127,36) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,5091456					2 549,13
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36	1,1	7,5091456			339,47		2 549,13
		Итого прямые затраты									2 549,13
		ФОТ									2 549,13
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					2 625,80
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 835,37
		Всего по позиции							5 504,16		7 010,10
5	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг	2,5472	1	2,5472	39,47	1,52			152,81
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=0,02*127,36									
		Всего по позиции									152,81
6	ГЭСН47-01-050-01	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	100 м2	1,2736	1	1,2736					
		Объем=(127,36) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3										
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			189,1436096					63 130,46
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	135,01	1,1	189,1436096			333,77		63 130,46
	2	ЭМ									15 837,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			11,5018816					4 396,71
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	8,21	1,1	11,5018816	1 043,14	1,32	1 376,94		15 837,40
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,21	1,1	11,5018816			382,26		4 396,71
	4	М									4 973,34
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	30		38,208			28,87		1 103,06
	01.7.20.07-0002	Шлагат из пенькового волокна, диаметр 1,7 мм	кг	0,8		1,01888					329,96
	11.1.03.05-0074	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 4-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт IV	м3	0,008		0,0101888					141,64
	16.2.01.01-0021	Перегной	м3	2		2,5472	1 419,45	0,94	1 334,28		3 398,68
		Итого прямые затраты									88 337,91
		ФОТ									67 527,17
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					69 552,99
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					48 619,56
		Всего по позиции							162 147,03		206 510,46
7	ГЭСН47-01-050-02	На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к норме 47-01-050-01	100 м2	-1,2736	1	-1,2736					
		Объем=(-127,36) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3										
		до 1074 шт ПЗ=0,797 (ОЗП=0,797; ЭМ=0,797 к расх.; ЗПМ=0,797; МАТ=0,797 к расх.; ТЗ=0,797; ТЗМ=0,797)									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-7,681968					-2 564,01
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	6,88	0,8767	-7,681968			333,77		-2 564,01
	4	М									-234,91
	01.7.20.07-0002	Шлагат из пенькового волокна, диаметр 1,7 мм	кг	0,5	0,797	-0,5075296	214,47	1,51	323,85		-164,36
	11.1.03.05-0074	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 4-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт IV	м3	0,005	0,797	-0,0050753	7 555,00	1,84	13 901,20		-70,55
		Итого прямые затраты									-2 798,92
		ФОТ									-2 564,01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					-2 640,93
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					-1 846,09
		Всего по позиции							5 720,74		-7 285,94
8	ТЦ_16.2.02.06_52_520400133 0_07.10.2025_02_41.1	Очиток видный "Бриллиант" Sedum spectabile "Brilliant" Цвет Лилово-розовый (Материалы для строительных работ)	шт	576	1	576			280,00		161 280,00
		Всего по позиции							280,00		139 440,00
9	ТЦ_16.2.02.06_52_520400133 0_07.10.2025_02_42.1	Шалфей дубравный "Blue Queen" Salvia nemorosa Blue Queen Цвет Фиолетово-синий (Материалы для строительных работ)	шт	498	1	498					139 440,00
		Всего по позиции									
		Итого по разделу 1 Цветник из многолетних растений (тип 10) :									471 055,60
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									94 045,81
		Оплата труда рабочих									15 983,75
		Эксплуатация машин									4 537,02
		Оплата труда машинистов (Отм)									356 489,02
		Материалы									643 303,14
		Строительные работы									
		в том числе:									94 045,81
		оплата труда									15 983,75
		эксплуатация машин и механизмов									4 537,02
		оплата труда машинистов (Отм)									356 489,02
		материалы									101 459,33
		накладные расходы									70 788,21
		сметная прибыль									98 582,83
		Всего ФОТ (справочно)									101 459,33
		Всего накладные расходы (справочно)									70 788,21
		Всего сметная прибыль (справочно)									643 303,14
		Всего по разделу 1 Цветник из многолетних растений (тип 10)									
		справочно:									300 720,00
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		Затраты труда рабочих									
		Затраты труда машинистов									
Раздел 2. Устройство газона (тип 9)											
10	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	3,03493	1	3,03493					
		Объем=(3034,93*0,1) / 100									
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	3_гр.3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			41,8304402					14 200,18
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	12,53	1,1	41,8304402			339,47		14 200,18
	2 ЭМ										3 487,67
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			8,7466683					3 343,50
	91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок		маш.-ч	10,5	1,1	35,0534415	2,41	1,23	2,96		103,76
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	2,62	1,1	8,7466683			386,88		3 383,91
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	2,62	1,1	8,7466683			382,26		3 343,50
		Итого прямые затраты									21 031,35
		ФОТ									17 543,68
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					16 140,19

СОГЛАСОВАНО

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области

286,5238349

«НИИ ГОРОДСМЕТА»

11,8689331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					8 070,09
		Всего по позиции							14 906,98		45 241,63
11	ГЭСН47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	30,3493	1	30,3493					
		Объем=(3034,93) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1335,3692					422 844,66
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	1,1	1335,3692			316,65		422 844,66
		Итого прямые затраты									422 844,66
		ФОТ									422 844,66
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					435 530,00
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					304 448,16
		Всего по позиции							38 314,65		1 162 822,82
12	ФСБЦ-16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	455,2395	1	455,2395	1 062,45	0,94			454 647,69
		(Материалы для строительных работ)							998,70		
		Всего по позиции									454 647,69
13	ГЭСН47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04(до 17 см)	100 м2	30,3493	1	30,3493					
		Объем=(3034,93) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	До 17 см ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			73,0446952					23 129,60
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,47	0,44	73,0446952			316,65		23 129,60
		Итого прямые затраты									23 129,60
		ФОТ									23 129,60
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					23 823,49
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					16 653,31
		Всего по позиции							2 095,81		63 606,40
14	ФСБЦ-16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	60,6986	1	60,6986	1 062,45	0,94			60 619,69
		(Материалы для строительных работ)							998,70		
		Всего по позиции									60 619,69
15	ГЭСН47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	30,3493	1	30,3493					
		Объем=(3034,93) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			189,2885841					59 495,53
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	5	1,1	166,92115			310,94		51 902,46
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	0,67	1,1	22,3674341			339,47		7 593,07
	2 ЭМ										59 758,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			43,399499					16 589,89
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,3	1,1	43,399499	1 043,14	1,32	1 376,94		59 758,51
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,3	1,1	43,399499			382,26		16 589,89
	4 М										8 761,84
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10		303,493			28,87		8 761,84
		Итого прямые затраты									144 605,77
		ФОТ									76 085,42
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					78 367,98
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					54 781,50
		Всего по позиции							9 151,95		277 755,25



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ФСБЦ-16.2.02.01-0001	Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная» (Материалы для строительных работ)	кг	60,6986	1	60,6986	271,55	1,59	431,76		26 207,23
		Всего по позиции									26 207,23
17	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных Объем=(3034,93) / 100	100 м2	30,3493	1	30,3493					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			178,9394728					60 744,58
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36	1,1	178,9394728			339,47		60 744,58
		Итого прямые затраты									60 744,58
		ФОТ									62 566,92
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					43 736,10
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					
		Всего по позиции							5 504,17		167 047,60
18	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска (Материалы для строительных работ)	кг	60,6986	1	60,6986	39,47	1,52	59,99		3 641,31
		Объем=0,02*3034,93									
		Всего по позиции									3 641,31
		Итого по разделу 2 Устройство газона (тип 9) :									1 217 471,88
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									580 414,55
		Оплата труда рабочих									63 246,18
		Эксплуатация машин									19 933,39
		Оплата труда машинистов (Отм)									553 877,76
		Материалы									2 261 589,62
		Строительные работы									
		в том числе:									580 414,55
		оплата труда									63 246,18
		эксплуатация машин и механизмов									19 933,39
		оплата труда машинистов (Отм)									553 877,76
		материалы									616 428,58
		накладные расходы									427 689,16
		сметная прибыль									600 347,94
		Всего ФОТ (справочно)									616 428,58
		Всего накладные расходы (справочно)									427 689,16
		Всего сметная прибыль (справочно)									2 261 589,62
		Всего по разделу 2 Устройство газона (тип 9)									
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1818,4723923					
		Затраты труда машинистов				52,1461673					
		Итого по смете:									1 688 527,48
		Всего прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									674 460,36
		Оплата труда рабочих									79 229,93
		Эксплуатация машин									24 470,41
		Оплата труда машинистов (Отм)									910 366,78
		Материалы									2 904 892,76
		Строительные работы									
		в том числе:									674 460,36
		оплата труда									79 229,93
		эксплуатация машин и механизмов									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (Отм)									24 470,41
		материалы									910 366,78
		накладные расходы									717 887,91
		сметная прибыль									498 477,37
		Всего ФОТ (справочно)									698 930,77
		Всего накладные расходы (справочно)									717 887,91
		Всего сметная прибыль (справочно)									498 477,37
		НДС 20%									580 978,55
		ВСЕГО по смете									3 485 871,31
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									300 720,00
		Затраты труда рабочих				2104,9962272					
		Затраты труда машинистов				64,0151004					

Составил: _____

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(Тиханова О.В.)

(Захарина А.А.)

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области

«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

Исх. № 3646-4562.16.11.2025

Проверил Карина Е.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00c859b01f71f924a67f64c9ee6bff8fb1

Владелец **Нагин Александр Владимирович**

Действителен с 18.02.2025 11:12

по 14.05.2026 11:12

Дата подписи 30.12.2025 12:30