

Приложение №2.8
к муниципальному контракту

от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО:

_____ 2025 года
Наименование программног продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)
(наименование стройки)

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-05

Приобретение и установка малых архитектурных форм
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом
Ведомость объемов работ №07-01-05. Проект 173-2024-AP1 л.л. 4-79, проект 173-2024-ПЗУ л.л. 6-26, 32, 33.
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	III квартал 2025 года
Сметная стоимость	83 356,11 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	68 069,87 тыс.руб.
монтажных работ	1 393,56 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	475,47 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	103,26 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 316,12 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	207,83 чел.-ч.

СОГЛАСОВАНО:
Директор МБУ «Нижнегородгражданпроект»
Бабушкин С.А.
_____ 2025 года
ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных строительных ресурсов на III квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»

Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 01-02/27 от 24.02.2025г. "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Нижегородской области на 2024 год"

52. Нижегородская область
Нижегородская область

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы города, глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода
Нагин А.В.
_____ 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Приобретение и установка малых архитектурных форм											
Водный комплекс											
1	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,09	1	0,09					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,08415					
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	0,85	1,1	0,08415			316,65		26,65
	2 ЭМ										26,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00693					9,54
	91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т		маш.-ч	0,07	1,1	0,00693			1 275,07		3,04
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,07	1,1	0,00693					8,84
	91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора		маш.-ч	0,4	1,1	0,0396			439,32		3,04
	4 М								17,63		0,70
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,15		0,0135					0,39
	02.2.05.04 Щебень		м3	1,15		0,1035			28,87		0,39
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										39,62
	Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110		110					29,69
	Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69		69					32,66
	Всего по позиции										20,49
2	ФСБЦ-02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм (Материалы для строительных работ)	м3	0,1035	1	0,1035	1 535,67	0,89	1 030,78		92,77
	Всего по позиции								1 366,75		141,46
3	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=(18+3) / 100	100 шт	0,21	1	0,21					141,46
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,23284					
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	35,64	1,1	8,23284					2 794,80
	2 ЭМ								339,47		2 794,80
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			5,19288					9 526,15
	91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м		маш.-ч	10,93	1,1	2,52483	2 088,77	1,28	2 673,63		2 270,66
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	10,93	1,1	2,52483					6 750,46
	91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3		маш.-ч	10,74	1,1	2,48094			439,32		1 109,21
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	10,74	1,1	2,48094	788,55	1,36	1 072,43		2 660,63
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,81	1,1	0,18711			439,32		1 089,93
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,81	1,1	0,18711			614,94		115,06
	4 М								382,26		71,52
	11.1.03.01-0001 Брусki строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ		м3	0,13975		0,0293475	39 263,81	0,95	37 300,62		1 094,68
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	6,34		1,3314					1 094,68
	07.2.07.11 Стойки металлические опорные		шт	100		21					
	Итого прямые затраты										
											15 686,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									5 065,46
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					4 710,88
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					3 140,59
		Всего по позиции							112 084,57		23 537,76
4	ФСБЦ-04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 (Материалы) Объем=1,01*1,02	м3	1,0302	1	1,0302			6 853,22		7 060,19
		Всего по позиции							4 251 625,00		4 251 625,00
5	ТЦ_59.1.15.02_66_667805074 7_15.09.2025_02_43.1	Водный комплекс. Габаритные размеры (ДхШхВ): 7000х4700х1700 мм. ИО 1411-10 Оборудование для игр с водой. (Материалы)	шт	1	1	1					4 251 625,00
		Всего по позиции									
Вышка спасательная											
6	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(0,7*0,7*0,5*6) / 100	100 м3	0,0147	1	0,0147					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									774,30
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,49018					774,30
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,1	2,49018			310,94		774,30
		Итого прямые затраты									774,30
		ФОТ									689,13
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					309,72
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					1 773,15
		Всего по позиции							120 622,45		1 773,15
7	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,15	1	0,15					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									44,41
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,14025					44,41
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85	1,1	0,14025			316,65		15,89
		2 ЭМ									5,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01155					14,73
	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,1	0,01155			1 275,07		
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,1	0,01155			439,32		5,07
	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,1	0,066			17,63		1,16
		4 М									0,65
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		0,0225			28,87		0,65
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		0,1725					66,02
		Итого прямые затраты									49,48
		ФОТ									54,43
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					34,14
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					1 030,60
		Всего по позиции							1 366,75		235,76
8	ФСБЦ-02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм (Материалы для строительных работ)	м3	0,1725	1	0,1725			1 535,67	0,89	1 366,75
		Всего по позиции									235,76
9	ГЭСН06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Объем=0,4 / 100	100 м3	0,004	1	0,004					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,7336					583,56
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	394	1,1	1,7336			336,62		583,56
	2 ЭМ										352,55
	ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,157828					80,15
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,96	1,1	0,004224			1 589,30		6,71
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,96	1,1	0,004224			513,49		2,17
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	33,26	1,1	0,146344	1 703,30	1,36	2 316,49		339,00
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	33,26	1,1	0,146344			513,49		75,15
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,25	1,1	0,0011			1 618,58		1,78
	4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,25	1,1	0,0011			439,32		0,48
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные		маш.-ч	21	1,1	0,0924	10,37	1,33	13,79		1,27
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,4	1,1	0,00616			614,94		3,79
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,4	1,1	0,00616			382,26		2,35
	4 М										89,17
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	1,75		0,007			28,87		0,20
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,64		0,01056			7,98		0,08
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		м2	5,6		0,0224	12,83	1,19	15,27		0,34
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,037		0,000148	70 296,20	1,26	88 573,21		13,11
	03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I		т	0,05		0,0002	5 275,05	1,45	7 648,82		1,53
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,04		0,00016	60 258,20	0,98	59 053,04		9,45
	11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III		м3	0,69		0,00276	6 442,06	1,22	7 859,31		21,69
	11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III		м3	0,08		0,00032	16 496,03	0,95	15 671,23		5,01
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III		м3	0,2		0,0008	5 764,42	1,84	10 606,53		8,49
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III		м3	0,69		0,00276	5 764,42	1,84	10 606,53		29,27
N	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	102		0,408					
N	11.1.03.06 Щиты из досок		м2	49,5		0,198					
	Итого прямые затраты										1 105,43
	ФОТ										663,71
	Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%		102		102					676,98
	Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%		58		58					384,95
	Всего по позиции								541 840,00		2 167,36
10	ФСБЦ-04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 (Материалы)	м3	0,408		0,408			6 243,09		2 547,18
	Всего по позиции										2 547,18
11	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм (Материалы для строительных работ)	м2	0,198	1	0,198	317,40	1,39	441,19		87,36
	Всего по позиции										87,36
12	ГЭСН46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (Прим. глубиной 50 мм, диаметром 12 мм)	100 отверстий	0,24	1	0,24					
	Объем=24 / 100										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,32					448,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	5	1,1	1,32			339,47		448,10
	4 М										9,80
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	5,115		1,2276			7,98		9,80
П,Н	01.7.17.09 Сверла, буры		шт	0		0					457,90
	Итого прямые затраты										448,10
	ФОТ										461,54
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					264,38
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					
	Всего по позиции								4 932,58		1 183,82
13	ГЭСН46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 (прим. глубина 50 мм) Объем=-24 / 100	100 отверстий	-0,24	1	-0,24					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 глубина 50 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)									-241,97
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч								-241,97
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	0,18	16,5	-0,7128			339,47		-7,33
	4 М										-7,33
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,255	15	-0,918			7,98		
П,Н	01.7.17.09 Сверла, буры		шт	0	15	0					-249,30
	Итого прямые затраты										-241,97
	ФОТ										-249,23
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					-142,76
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					
	Всего по позиции								2 672,04		-641,29
	Всего по позиции								561,04		561,04
14	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм (Материалы для строительных работ)	шт	1	1	1		452,45	1,24		
	Всего по позиции										561,04
15	ГЭСН06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Объем=0,046*24/1000	т	0,001104	1	0,001104					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									123,65
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч								123,65
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	289	1,1	0,3509616			352,31		0,73
	2 ЭМ										0,32
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0007165					0,48
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,25	1,1	0,0003036			1 589,30		0,16
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,25	1,1	0,0003036			614,49		0,25
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,34	1,1	0,0004129			614,94		0,16
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,34	1,1	0,0004129			382,26		0,89
	4 М										0,89
	07.2.07.02-0001 Кондуктор инвентарный металлический		шт	0,01		0,000011	61 015,76	1,33	81 150,96		
Н	08.4.01.01 Анкеры стальные фундаментные		т	1		0,001104					125,59
	Итого прямые затраты										123,97
	ФОТ										126,45
	Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	102		102					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-008.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					71,90
		Всего по позиции							293 423,91		323,94
16	ФСБЦ-01.7.15.01-0037	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм (Прим. 12х16х50) (Материалы для строительных работ)	шт	24	1	24	16,13	1,33	21,45		514,80
		Всего по позиции									514,80
17	ФСБЦ-01.7.15.12-0023	Шпильки (Материалы для строительных работ) Объем=0,2193*24	кг	5,2632	1	5,2632	85,52	1,03	88,09		463,64
		Всего по позиции									463,64
18	ФСБЦ-01.7.15.05-0012	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) (Материалы для строительных работ) Объем=0,0116*24/1000	т	0,0002784	1	0,0002784	108 495,20	1,26	136 703,95		38,06
		Всего по позиции									38,06
19	ГЭСН08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=3,4 / 100	100 м2	0,034	1	0,034					38,06
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 _3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,79288					299,69
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	21,2	1,1	0,79288			377,98		299,69
	2 ЭМ										15,23
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00748					2,86
	91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л		маш.-ч	1,95	1,1	0,07293	95,25	1,53	145,73		10,63
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,1	0,00748			614,94		4,60
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,1	0,00748			382,26		2,86
	4 М										56,62
	01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей		т	0,024		0,000816	62 186,75	1,11	69 027,29		56,33
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,0034	56,11	1,51	84,73		0,29
Н	01.2.01.02 Битум		т	0,016		0,000544					
Н	01.2.03.03 Мастика		т	0,24		0,00816					
		Итого прямые затраты									374,40
		ФОТ									302,55
	Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110		110					332,81
	Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69		69					208,76
		Всего по позиции							26 940,29		915,97
20	ФСБЦ-01.2.03.03-0103	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 (Материалы для строительных работ)	кг	3,4	1	3,4	122,98	1,23	151,27		514,32
		Всего по позиции									514,32
21	ТЦ_59.1.15.02_52-524605882 8_09.10.2025_02_44.1	Вышка спасательная. Габаритные размеры (ДхШхВ): 2500х2500х4740 мм. (Материалы)	шт	1	1	1			376 512,50		376 512,50
		Всего по позиции									376 512,50
22	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=(0,0147*100-0,15-0,004*100) / 100	100 м3	0,0092	1	0,0092					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 _3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,89562					266,99
	1-100-15 Средний разряд работы 1,5		чел.-ч	88,5	1,1	0,89562			298,11		266,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого прямые затраты											266,99
ФОТ											266,99
Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом			%	89		89					237,62
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом			%	40		40					106,80
Всего по позиции									66 457,61		611,41
Горка											
23	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=(6*2) / 100	100 шт	0,12	1	0,12					
421/нр_2020_прил.10_т_5_п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
.3_гр.3											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			4,70448					1 597,03
1-100-30 Средний разряд работы 3,0			чел.-ч	35,64	1,1	4,70448			339,47		1 597,03
2 ЭМ											5 443,52
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			2,96736					1 297,52
91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м			маш.-ч	10,93	1,1	1,44276	2 088,77	1,28	2 673,63		3 857,41
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	10,93	1,1	1,44276			439,32		633,83
91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3			маш.-ч	10,74	1,1	1,41768	788,55	1,36	1 072,43		1 520,36
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	10,74	1,1	1,41768			439,32		622,82
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,81	1,1	0,10692			614,94		65,75
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,81	1,1	0,10692			382,26		40,87
4 М											625,53
11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ			м3	0,13975		0,01677	39 263,81	0,95	37 300,62		625,53
Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0,7608					
Н	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		12					
Итого прямые затраты											8 963,60
ФОТ											2 894,55
Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции			%	93		93					2 691,93
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции			%	62		62					1 794,62
Всего по позиции									112 084,58		13 450,15
24	ФСБЦ-04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 (Материалы) Объем=0,65*2*1,02	м3	1,326	1	1,326			6 578,66		8 723,30
Всего по позиции											8 723,30
25	ТЦ_59.1.15.02_52_524605882 8_07.09.2025_02_45.1	Горка. Габаритные размеры (ДхШхВ): 9000х867х2917 мм. (Материалы)	шт	2	1	2			2 183 775,00		4 367 550,00
Всего по позиции											4 367 550,00
Горка зимняя деревянная											
26	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=(20*2) / 100	100 шт	0,4	1	0,4					
421/нр_2020_прил.10_т_5_п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
.3_гр.3											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			15,6816					5 323,43
1-100-30 Средний разряд работы 3,0			чел.-ч	35,64	1,1	15,6816			339,47		5 323,43
2 ЭМ											18 145,06
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			9,8912					4 325,07
91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м			маш.-ч	10,93	1,1	4,8092	2 088,77	1,28	2 673,63		12 858,02
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	10,93	1,1	4,8092			439,32		2 112,78
91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3			маш.-ч	10,74	1,1	4,7256	788,55	1,36	1 072,43		5 067,88



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74	1,1	4,7256			439,32		2 076,05
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	1,1	0,3564			614,94		219,16
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	1,1	0,3564			382,26		136,24
		4 М									2 085,10
		11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,0559	39 263,81	0,95	37 300,62		2 085,10
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		2,536					
		07.2.07.11 Стойки металлические опорные	шт	100		40					
		Итого прямые затраты									29 878,66
		ФОТ									9 648,50
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					8 973,11
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					5 982,07
		Всего по позиции							112 084,60		44 833,84
		Всего по позиции							6 578,66		53 145,05
27	ФСБЦ-04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 (Материалы)	м3	8,0784	1	8,0784					
		Объем=3,96*2*1,02									53 145,05
		Всего по позиции							1 839 475,00		3 678 950,00
28	ТЦ_59.1.15.02_52_524605882 8_07.09.2025_02_46.1	Горка зимняя деревянная. Габаритные размеры (ДхШхВ): 18500х1640х3720 мм. (Материалы)	шт	2	1	2					3 678 950,00
		Всего по позиции									
Держатель одежды											
29	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,02	1	0,02					
		Объем=0,01*2									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		.3_гр.3	чел.-ч			0,0187					5,92
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	0,85	1,1	0,0187			316,65		5,92
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2									2,12
		2 ЭМ									0,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00154			1 275,07		1,96
		91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,1	0,00154					
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,1	0,00154			439,32		0,68
		91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,1	0,0088			17,63		0,16
		4 М									0,09
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		0,003			28,87		0,09
		02.2.05.04 Щебень	м3	1,15		0,023					8,81
		Итого прямые затраты									6,60
		ФОТ									7,26
		Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					4,55
		Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					
		Всего по позиции							1 031,00		20,62
		Всего по позиции							1 366,75		31,44
30	ФСБЦ-02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм (Материалы для строительных работ)	м3	0,023	1	0,023	1 535,67	0,89			
		Всего по позиции									31,44
31	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=(2*2) / 100									
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		.3_гр.3	чел.-ч			1,56816					532,34
		1 ОТ(ЗТ)									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64	1,1	1,56816			339,47		532,34
		2 ЭМ									1 814,51
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,98912					432,51
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93	1,1	0,48092	2 088,77	1,28	2 673,63		1 285,80
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93	1,1	0,48092			439,32		211,28
		91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74	1,1	0,47256	788,55	1,36	1 072,43		506,79
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74	1,1	0,47256			439,32		207,61
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	1,1	0,03564			614,94		21,92
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	1,1	0,03564			382,26		13,62
		4 М									208,51
		11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,00559	39 263,81	0,95	37 300,62		208,51
H		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0,2536					
H		07.2.07.11 Стойки металлические опорные	шт	100		4					
		Итого прямые затраты									2 987,87
		ФОТ									964,85
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					897,31
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					598,21
		Всего по позиции							112 084,75		4 483,39
32	ФСБЦ-04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ) Объем=0,175*2*1,02	м3	0,357	1	0,357			6 243,09		2 228,78
		Всего по позиции									2 228,78
33	ТЦ_59.1.15.02_52_526238626_2_09.10.2025_02_47.1	Держатель одежды Габаритные размеры: (ДхШхВ): 2010х700х1500 мм. (Материалы)	шт	2	1	2			61 020,83		122 041,66
		Всего по позиции									122 041,66
Детская песочница											
34	ГЭСН06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Объем=2,7 / 100	м3	0,027	1	0,027					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,7018					3 939,06
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	394	1,1	11,7018			336,62		3 939,06
		2 ЭМ									2 379,78
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,065339					541,03
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,96	1,1	0,028512			1 589,30		45,31
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,96	1,1	0,028512			573,49		14,64
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	33,26	1,1	0,987822	1 703,30	1,36	2 316,49		2 288,28
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	33,26	1,1	0,987822			513,49		507,24
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25	1,1	0,007425			1 618,58		12,02
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25	1,1	0,007425			439,32		3,26
		91.07.04-001 Вибраторы глубинные	маш.-ч	21	1,1	0,6237	10,37	1,33	13,79		8,60
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4	1,1	0,04158			614,94		25,57
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4	1,1	0,04158			382,26		15,89
		4 М									601,98
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,75		0,04725			28,87		1,36
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,64		0,07128			7,98		0,57
		01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	5,6		0,1512	12,83	1,19	15,27		2,31



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н Н	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,037		0,000999	70 296,20	1,26	88 573,21		88,48
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,05		0,00135	5 275,05	1,45	7 648,82		10,33
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,04		0,00108	60 258,20	0,98	59 053,04		63,78
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,69		0,01863	6 442,06	1,22	7 859,31		146,42
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,08		0,00216	16 496,03	0,95	15 671,23		33,85
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,2		0,0054	5 764,42	1,84	10 606,53		57,28
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,69		0,01863	5 764,42	1,84	10 606,53		197,60
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,754					
	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	49,5		1,3365					
		Итого прямые затраты									7 461,85
		ФОТ									4 480,09
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					4 569,69
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					2 598,45
		Всего по позиции							541 851,48		14 629,99
35	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм (Материалы для строительных работ)	м2	1,3365	1	1,3365	317,40	1,39	441,19		589,65
		Всего по позиции									589,65
36	ФСБЦ-04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 (Материалы для строительных работ)	м3	2,754	1	2,754			6 853,22		18 873,77
		Всего по позиции									18 873,77
37	ТЦ_59.1.15.02_66_667805074 7_15.09.2025_02_48.1	Детская песочница. Габаритные размеры (ДхШхВ): 5200х3700х400 мм.ИО 0821Т-15 Песочница. (Материалы)	шт	1	1	1			479 083,33		479 083,33
		Всего по позиции									479 083,33
Детское оборудование для игры с песком											
38	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=9 / 100	100 шт	0,09	1	0,09					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,52836					1 197,77
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	35,64	1,1	3,52836			339,47		1 197,77
	2 ЭМ										4 082,63
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2 225,52					973,13
	91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м		маш.-ч	10,93	1,1	1 082,07	2 088,77	1,28	2 673,63		2 893,05
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	10,93	1,1	1 082,07			439,32		475,37
	91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3		маш.-ч	10,74	1,1	1 063,26	788,55	1,36	1 072,43		1 140,27
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	10,74	1,1	1 063,26			439,32		467,11
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,81	1,1	0,08019			614,94		49,31
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,81	1,1	0,08019			382,26		30,65
	4 М										469,15
	11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ		м3	0,13975		0,0125775	39 263,81	0,95	37 300,62		469,15
Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0,5706					
Н	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		9					
		Итого прямые затраты									6 722,68
		ФОТ									2 170,90
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					2 018,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции			%	62		62					
Всего по позиции											1 345,96
39	ФСБЦ-04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 (Материалы для строительных работ)	м3	1,734	1	1,734			112 084,22		10 087,58
Объем=1,7*1,02											11 883,48
Всего по позиции											11 883,48
40	ТЦ_59.1.15.02_66_667805074 7_15.09.2025_02_49.1	Детское оборудование для игры с песком. Габаритные размеры (ДхШхВ): 4200х2500х2200 мм.ИО 0830Т-1 Оборудование для игр с песком. (Материалы)	шт	1	1	1			878 016,67		878 016,67
Всего по позиции											878 016,67
Игровой домик											878 016,67
41	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=18 / 100	100 шт	0,18	1	0,18					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			7,05672					2 395,54
1-100-30 Средний разряд работы 3,0			чел.-ч	35,64	1,1	7,05672			339,47		2 395,54
2 ЭМ											8 165,27
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			4,45104					1 946,28
91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м			маш.-ч	10,93	1,1	2,16414	2 088,77	1,28	2 673,63		5 786,11
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	10,93	1,1	2,16414			439,32		950,75
91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3			маш.-ч	10,74	1,1	2,12652	788,55	1,36	1 072,43		2 280,54
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5			чел.-ч	10,74	1,1	2,12652			439,32		934,22
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,81	1,1	0,16038			614,94		98,62
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,81	1,1	0,16038			382,26		61,31
4 М											938,30
11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ			м3	0,13975		0,025155	39 263,81	0,95	37 300,62		938,30
Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		1,1412					
Н	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		18					
Итого прямые затраты											13 445,39
ФОТ											4 341,82
Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции			%	93		93					4 037,89
Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции			%	62		62					2 691,93
Всего по позиции											112 084,50
42	ФСБЦ-04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ)	м3	2,0043	1	2,0043			6 578,66		20 175,21
Объем=1,965*1,02											13 185,61
Всего по позиции											13 185,61
43	ГЭСНм37-01-001-05	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т (прим. Монтаж игрового домика)	шт	1	1	1					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			35,2					12 853,28
1-100-36 Средний разряд работы 3,6			чел.-ч	32	1,1	35,2			365,15		12 853,28
2 ЭМ											2 873,36
ОТм(ЗТм)			чел.-ч			1,65					793,91
91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т			маш.-ч	0,5	1,1	0,55	1 703,30	1,36	2 316,49		1 274,07
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,5	1,1	0,55			513,49		282,42



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.05.08-007 Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т	маш.-ч	0,5	1,1	0,55	1 761,85	1,14	2 008,51		1 104,68
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,5	1,1	0,55			547,72		301,25
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,5	1,1	0,55			614,94		338,22
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,5	1,1	0,55			382,26		210,24
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,23	1,1	0,253	4,35	1,29	5,61		1,42
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	3,78	1,1	4,158			37,27		154,97
											5 267,07
		4 М									252,21
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	2,2		2,2	114,64	1	114,64		19,81
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,36	41,38	1,33	55,04		31,03
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,888		3,888			7,98		710,04
		01.7.11.07-0230 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	5,3		5,3	148,86	0,9	133,97		326,28
		08.1.02.11-0023 Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг	2		2	122,66	1,33	163,14		3 927,70
		25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	2		2	1 818,38	1,08	1 963,85		21 787,62
		Итого прямые затраты									233,70
43.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					13 647,19
		ФОТ	%	92		92					12 555,41
		Пр/812-079.0-1 НР Оборудование общего назначения	%	49		49					6 687,12
		Пр/774-079.0 СП Оборудование общего назначения							41 263,85		41 263,85
		Всего по позиции							1 343 808,33		1 343 808,33
44	ТЦ_59.1.15.02_66_667805074 7_15.09.2025_02_50.1	Игровой домик. Габаритные размеры (ДхШхВ): 6900х3500х3000 мм.ИО 0828Т-4 Оборудование для игр с песком.	шт	1	1	1					
		(Материалы)									1 343 808,33
		Всего по позиции									
Игровой элемент "Эскаватор"											
45	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=(1*2) / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,78408					266,17
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64	1,1	0,78408			339,47		266,17
		2 ЭМ									907,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,49456					216,25
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93	1,1	0,24046	2 088,77	1,28	2 673,63		642,90
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93	1,1	0,24046			439,32		105,64
		91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74	1,1	0,23628	788,55	1,36	1 072,43		253,39
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74	1,1	0,23628			439,32		103,80
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	1,1	0,01782			614,94		10,96
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	1,1	0,01782			382,26		6,81
		4 М									104,26
		11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,002795	39 263,81	0,95	37 300,62		104,26
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0,1268					
		07.2.07.11 Стойки металлические опорные	шт	100		2					1 493,93
		Итого прямые затраты									482,42
		ФОТ	%	93		93					448,65
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	62		62					299,10
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции							112 084,00		2 241,68
		Всего по позиции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ФСБЦ-04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ) Объем=0,01*2*1,02 Всего по позиции	м3	0,0204	1	0,0204			6 578,66		134,20
47	ТЦ_59.1.15.02_66_667805074 7_15.09.2025_02_51.1	Игровой элемент "Экскаватор". Габаритные размеры (ДхШхВ): 1500х300х800 мм.ИО 0611Т-1 Экскаватор для песка. (Материалы) Всего по позиции	шт	2	1	2			252 375,00		504 750,00
Информационный указатель											
48	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного Объем=0,01*6 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3 1 ОТ(ЗТ) 1-100-22 Средний разряд работы 2,2 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора 4 М 01.7.03.01-0001 Вода 02.2.05.04 Щебень Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков Всего по позиции	м3	0,06	1	0,06					
Н		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0561					17,76
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85	1,1	0,0561			316,65		17,76
		2 ЭМ									6,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00462					2,03
		91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,1	0,00462			1 275,07		5,89
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,1	0,00462			439,32		2,03
		91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,1	0,0264			17,63		0,47
		4 М									0,26
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		0,009			28,87		0,26
		02.2.05.04 Щебень	м3	1,15		0,069					
		Итого прямые затраты									26,41
		ФОТ									19,79
		Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					21,77
		Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					13,66
		Всего по позиции							1 030,67		61,84
49	ФСБЦ-02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	м3	0,069	1	0,069	1 839,35	0,89	1 637,02		112,95
50	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=6 / 100 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	100 шт	0,06	1	0,06					
Н		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,35224					798,51
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64	1,1	2,35224			339,47		798,51
		2 ЭМ									2 721,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,48368					648,77
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93	1,1	0,72138	2 088,77	1,28	2 673,63		1 928,70
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93	1,1	0,72138			439,32		316,92
		91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74	1,1	0,70884	788,55	1,36	1 072,43		760,18
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74	1,1	0,70884			439,32		311,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	1,1	0,05346			614,94		32,87
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	1,1	0,05346			382,26		20,44
		4 М									312,77
		11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,008385	39 263,81	0,95	37 300,62		312,77
		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0,3804					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		6					
		Итого прямые затраты									4 481,80
		ФОТ									1 447,28
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					1 345,97
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					897,31
		Всего по позиции							112 084,67		6 725,08
51	ФСБЦ-04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ) Объем=0,16*6*1,02	м3	0,9792	1	0,9792			6 578,66		6 441,82
		Всего по позиции									6 441,82
52	ГЭСН08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=(1,8*6) / 100	100 м2	0,108	1	0,108					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,51856					951,97
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21,2	1,1	2,51856			377,98		951,97
		2 ЭМ									48,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02376					9,08
		91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1,95	1,1	0,23166	95,25	1,53	145,73		33,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,1	0,02376			614,94		14,61
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,1	0,02376			382,26		9,08
		4 М									179,84
		01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей	т	0,024		0,002592	62 186,75	1,11	69 027,29		178,92
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0108	56,11	1,51	84,73		0,92
Н	01.2.01.02	Битум	т	0,016		0,001728					
Н	01.2.03.03	Мастика	т	0,24		0,02592					
		Итого прямые затраты									1 189,26
		ФОТ									961,05
		Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					1 057,16
		Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					663,12
		Всего по позиции							26 940,19		2 909,54
53	ФСБЦ-01.2.03.03-0103	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 (Материалы для строительных работ)	кг	10,8	1	10,8	122,98	1,23	51,27		1 633,72
		Всего по позиции									1 633,72
54	ТЦ_59.1.15.02_52_524605882 8_09.10.2025_02_53.1	Информационный указатель. Габаритные размеры (ДхШхВ): 400х200х2810 мм. (Материалы)	шт	6	1	6			51 921,67		311 530,02
		Всего по позиции									311 530,02
Информационный стенд											
55	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=6 / 100	100 шт	0,06	1	0,06					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,35224					798,51
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64	1,1	2,35224			339,47		798,51
		2 ЭМ									2 721,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,48368					648,77



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93	1,1	0,72138	2 088,77	1,28	2 673,63		1 928,70
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93	1,1	0,72138			439,32		316,92
		91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74	1,1	0,70884	788,55	1,36	1 072,43		760,18
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74	1,1	0,70884			439,32		311,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	1,1	0,05346			614,94		32,87
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	1,1	0,05346			382,26		20,44
		4 М									312,77
		11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,008385	39 263,81	0,95	37 300,62		312,77
H		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0,3804					
H		07.2.07.11 Стойки металлические опорные	шт	100		6					
		Итого прямые затраты									4 481,80
		ФОТ									1 447,28
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					1 345,97
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					897,31
		Всего по позиции							112 084,67		6 725,08
56	ФСБЦ-04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ) Объем=0,04*6*1,02	м3	0,2448	1	0,2448			6 243,09		1 528,31
		Всего по позиции									1 528,31
57	ТЦ_59.1.15.02_52_524605882 8_09.09.2025_02_52.1	Информационный стенд. Габаритные размеры (ДхШхВ): 577х57х1870 мм. (Материалы)	шт	6	1	6			33 180,00		199 080,00
		Всего по позиции									199 080,00
Информационный стенд деревянный											
58	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(1,045*0,5*0,35) / 100	100 м3	0,0018288	1	0,0018288					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3097987					96,33
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,1	0,3097987			310,94		96,33
		Итого прямые затраты									96,33
		ФОТ									96,33
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					85,73
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					38,53
		Всего по позиции							120 620,08		220,59
59	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного Объем=0,72*0,05	м3	0,036	1	0,036					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,03366					10,66
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85	1,1	0,03366			316,65		10,66
		2 ЭМ									3,81
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,002772					1,22
		91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,1	0,002772			1 275,07		3,53
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,1	0,002772			439,32		1,22
		91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,1	0,01584			17,63		0,28
		4 М									0,16
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		0,0054			28,87		0,16




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		0,0414					
		Итого прямые затраты									15,85
		ФОТ									11,88
		Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					13,07
		Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					8,20
		Всего по позиции							1 031,11		37,12
60	ФСБЦ-02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм (Материалы для строительных работ)	м3	0,0414	1	0,0414	1 535,67	0,89		1 366,75	56,58
		Всего по позиции									56,58
61	ГЭСН06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Объем=0,06 / 100	100 м3	0,0006	1	0,0006					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	3_гр.3										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,26004					87,53
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	394	1,1		0,26004			336,62		87,53
	2 ЭМ										52,89
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0236742					12,02
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,96	1,1		0,0006336			1 589,30		1,01
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,96	1,1		0,0006336			513,49		0,33
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	33,26	1,1		0,0219516	1 703,30	1,36	2 316,49		50,85
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	33,26	1,1		0,0219516			513,49		11,27
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25	1,1		0,000165			1 618,58		0,27
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25	1,1		0,000165			439,32		0,07
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные	маш.-ч	21	1,1		0,01386	10,37	1,33	13,79		0,19
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4	1,1		0,000924			614,94		0,57
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4	1,1		0,000924			382,26		0,35
	4 М										13,37
	01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,75			0,00105			28,87		0,03
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,64			0,001584			7,98		0,01
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	5,6			0,00336	12,83	1,19	15,27		0,05
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,037			0,0000222	70 296,20	1,26	88 573,21		1,97
	03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,05			0,00003	5 275,05	1,45	7 648,82		0,23
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,04			0,000024	60 258,20	0,98	59 053,04		1,42
	11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,69			0,000414	6 442,06	1,22	7 859,31		3,25
	11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,08			0,000048	16 496,03	0,95	15 671,23		0,75
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,2			0,00012	5 764,42	1,84	10 606,53		1,27
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,69			0,000414	5 764,42	1,84	10 606,53		4,39
Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,0612					
Н	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	49,5		0,0297					
		Итого прямые затраты									165,81
		ФОТ									99,55
		Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					101,54
		Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					57,74
		Всего по позиции							541 816,67		325,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	ФСБЦ-04.1.02.05-0140	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6 (Материалы для строительных работ)	м3	0,0612	1	0,0612	4 955,98	1,36	6 740,13		412,50
		Всего по позиции									412,50
63	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм (Материалы для строительных работ)	м2	0,0297	1	0,0297	317,40	1,39	441,19		13,10
		Всего по позиции									13,10
64	ГЭСН46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (Прим. глубиной 40 мм, диаметром 12 мм)	100 отверстий	0,06	1	0,06					
		Объем=6 / 100									
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,33					112,03
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5	1,1	0,33			339,47		112,03
		4 М									2,45
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,115		0,3069			7,98		2,45
П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									114,48
		ФОТ									112,03
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					115,39
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					66,10
		Всего по позиции							4 932,83		295,97
65	ГЭСН46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 (прим. глубина 40 мм)	100 отверстий	-0,06	1	-0,06					
		Объем=-6 / 100									
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		глубина 50 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-0,19008					-64,53
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,18	17,6	-0,19008			339,47		-64,53
		4 М									-1,95
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,255	16	-0,2448			7,98		-1,95
П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0	16	0					
		Итого прямые затраты									-66,48
		ФОТ									-64,53
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					-66,47
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					-38,07
		Всего по позиции							2 850,33		-171,02
66	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм (Материалы для строительных работ)	шт	1	1	1	452,45	1,24	561,04		561,04
		Всего по позиции									561,04
67	ГЭСН06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Объем=0,043*6/1000	т	0,000258	1	0,000258					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0820182					28,90



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	289	1,1	0,0820182			352,31		28,90
	2	ЭМ									0,17
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0001675					0,08
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,25	1,1	0,000071			1 589,30		0,11
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,25	1,1	0,000071			513,49		0,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,34	1,1	0,0000965			614,94		0,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,34	1,1	0,0000965			382,26		0,04
	4	М									0,21
	07.2.07.02-0001	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,01		0,0000026	61 015,76	1,33	81 150,96		0,21
	08.4.01.01	Анкеры стальные фундаментные	т	1		0,000258					
		Итого прямые затраты									29,36
		ФОТ									28,98
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					29,56
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					16,81
		Всего по позиции							293 527,13		75,73
68	ФСБЦ-01.7.15.01-0037	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм (Материалы для строительных работ)	шт	6	1	6	16,13	1,33	21,45		128,70
		Всего по позиции									128,70
69	ФСБЦ-01.7.15.12-0023	Шпильки (Материалы для строительных работ) Объем=0,1529*6	кг	0,9174	1	0,9174	85,52	1,03	88,09		80,81
		Всего по позиции									80,81
70	ФСБЦ-01.7.15.05-0012	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) (Материалы для строительных работ) Объем=0,0116*6/1000	т	0,0000696	1	0,0000696	108 495,20	1,26	136 703,95		9,51
		Всего по позиции									9,51
71	ТЦ_59.1.15.02_52_524605882_8_09.10.2025_02_54.1	Информационный стенд деревянный. Габаритные размеры (ДхШхВ): 846х300х2400 мм. (Материалы)	шт	1	1	1			167 029,17		167 029,17
		Всего по позиции									167 029,17
72	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0008688	1	0,0008688					
		Объем=(0,0018288*100-0,036-0,0006*100) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,0845777					25,21
	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88,5	1,1	0,0845777			298,11		25,21
		Итого прямые затраты									25,21
		ФОТ									25,21
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					22,44
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					10,08
		Всего по позиции							66 447,97		57,73
Информационный стенд пляжный Тип 1											
73	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,78408					266,17
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64	1,1	0,78408			339,47		266,17
	2	ЭМ									907,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,49456					
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93	1,1	0,24046	2 088,77	1,28	2 673,63		216,25
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93	1,1	0,24046			439,32		642,90
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74	1,1	0,23628	788,55	1,36	1 072,43		105,64
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74	1,1	0,23628			439,32		253,39
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	1,1	0,01782			614,94		103,80
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	1,1	0,01782			382,26		10,96
	4 М										6,81
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,002795	39 263,81	0,95	37 300,62		104,26
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0,1268					104,26
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		2					
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									1 493,93
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					482,42
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					448,65
		Всего по позиции									299,10
74	ФСБЦ-04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ) Объем=0,09*1,02	м3	0,0918	1	0,0918			112 084,00		2 241,68
		Всего по позиции							6 243,09		573,12
75	ТЦ_59.1.15.02_52_524605882_8_09.10.2025_02_55.1	Информационный стенд пляжный Тип 1. Габаритные размеры (ДхШхВ): 1000х105х2500 мм. (Материалы)	шт	1	1	1			71 782,50		573,12
		Всего по позиции									71 782,50
		Информационный стенд пляжный Тип 2									71 782,50
76	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=5 / 100	100 шт	0,05	1	0,05					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9_3_пр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,9602					665,43
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64	1,1	1,9602			339,47		665,43
	2 ЭМ										2 268,13
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,2364					540,64
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93	1,1	0,60115	2 088,77	1,28	2 673,63		1 607,25
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93	1,1	0,60115			439,32		264,10
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74	1,1	0,5907	788,55	1,36	1 072,43		633,48
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74	1,1	0,5907			439,32		259,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	1,1	0,04455			614,94		27,40
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	1,1	0,04455			382,26		17,03
	4 М										260,64
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,0069875	39 263,81	0,95	37 300,62		260,64
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0,317					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		5					
		Итого прямые затраты									3 734,84
		ФОТ									1 206,07
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					1 121,65
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					747,76
		Всего по позиции							112 085,00		5 604,25



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									6 243,09		1 432,79
77	ФСБЦ-04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ) Объем=0,045*5*1,02	м3	0,2295	1	0,2295					1 432,79
		Всего по позиции							36 390,83		181 954,15
78	ТЦ_59.1.15.02_52_524605882 8_09.10.2025_02_56.1	Информационный стенд пляжный Тип 2. Габаритные размеры (ДхШхВ): 380х105х2500 мм. (Материалы)	шт	5	1	5					181 954,15
		Всего по позиции									
Комплект из стола и скамей											
79	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=(6*2) / 100	100 шт	0,12	1	0,12					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									1 597,03
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,70448					1 597,03
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	35,64	1,1	4,70448			339,47		5 443,52
	2 ЭМ										1 297,52
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,96736					3 857,41
	91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м		маш.-ч	10,93	1,1	1,44276	2 088,77	1,28	2 673,63		633,83
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	10,93	1,1	1,44276			439,32		1 520,36
	91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3		маш.-ч	10,74	1,1	1,41768	788,55	1,36	1 072,43		622,82
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	10,74	1,1	1,41768			439,32		65,75
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,81	1,1	0,10892			614,94		40,87
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,81	1,1	0,10892			382,26		625,53
	4 М										625,53
	11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ		м3	0,13975		0,01677	39 263,81	0,95	37 300,62		
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	6,34		0,7608					
	07.2.07.11 Стойки металлические опорные		шт	100		12					8 963,60
	Итого прямые затраты										2 894,55
	ФОТ										2 691,93
	Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции		%	93		93					1 794,62
	Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62					13 450,15
	Всего по позиции								112 084,59		4 253,79
80	ФСБЦ-04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ) Объем=0,334*2*1,02	м3	0,68136	1	0,68136					4 253,79
	Всего по позиции								163 216,67		326 433,34
81	ТЦ_59.1.15.02_77_771049167 7_08.10.2025_02_57.1	Комплект из стола и скамей. Габаритные размеры стола (ДхШхВ): 1800х710х720 мм. Габаритные размеры скамей (ДхШхВ): 1800х500х450 мм. (Материалы)	шт	2	1	2					326 433,34
	Всего по позиции										
Навес											
82	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	0,2	1	0,2					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									59,21
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,187					59,21
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	0,85	1,1	0,187			316,65		21,19
	2 ЭМ										6,77
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0154					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H		91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,1	0,0154			1 275,07		19,64
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,1	0,0154			439,32		6,77
		91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,1	0,088			17,63		1,55
		4 М									0,87
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		0,03			28,87		0,87
		02.2.05.04 Щебень	м3	1,15		0,23					
		Итого прямые затраты									88,04
		ФОТ									65,98
		Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					72,58
		Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					45,53
		Всего по позиции							1 030,75		206,15
83	ФСБЦ-02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм (Материалы для строительных работ)	м3	0,23	1	0,23	1 535,67	0,89	1 366,75		314,35
		Всего по позиции									314,35
84	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=3 / 100	100 шт	0,03	1	0,03					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 _3_пр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,17612					399,26
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64	1,1	1,17612			339,47		399,26
	2	ЭМ									1 360,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,74184					324,38
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93	1,1	0,36069	2 088,77	1,28	2 673,63		964,35
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93	1,1	0,36069			439,32		158,46
	91.14.01-003	Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74	1,1	0,35442	788,55	1,36	1 072,43		380,09
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74	1,1	0,35442			439,32		155,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	1,1	0,02673			614,94		16,44
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	1,1	0,02673			382,26		10,22
	4 М										156,38
	11.1.03.01-0001	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,0041925	39 263,81	0,95	37 300,62		156,38
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0,1902					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		3					
		Итого прямые затраты									2 240,90
		ФОТ									723,64
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					672,99
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					448,66
		Всего по позиции							112 085,00		3 362,55
85	ФСБЦ-04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ) Объем=2,1*1,02	м3	2,142	1	2,142			6 578,66		14 091,49
		Всего по позиции									14 091,49
86	ТЦ_59.1.15.02_77_771049167 7_08.10.2025_02_58.1	Навес. Габаритные размеры (ДхШхВ): 4450х2324х2809 мм. (Материалы)	шт	1	1	1			478 216,67		478 216,67
		Всего по позиции									478 216,67
Навес зонт											
87	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,057	1	0,057					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(1*1*0,95*6) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,6558					3 002,37
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	154	1,1	9,6558			310,94		3 002,37
	Итого прямые затраты										3 002,37
	ФОТ										3 002,37
	Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89		89					2 672,11
	Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40		40					1 200,95
	Всего по позиции								120 621,58		6 875,43
88	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаментами: щебеночного	м3	0,192	1	0,192					
		Объем=0,64*0,05*6									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,17952					56,85
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	0,85	1,1	0,17952			316,65		56,85
	2 ЭМ										20,34
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,014784					6,49
	91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т		маш.-ч	0,07	1,1	0,014784			1 275,07		18,85
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,07	1,1	0,014784			439,32		6,49
	91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора		маш.-ч	0,4	1,1	0,08448			17,63		1,49
	4 М										0,83
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,15		0,0288			28,87		0,83
H	02.2.05.04 Щебень		м3	1,15		0,2208					
	Итого прямые затраты										84,51
	ФОТ										63,34
	Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110		110					69,67
	Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69		69					43,70
	Всего по позиции								1 030,63		197,88
89	ФСБЦ-02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм (Материалы для строительных работ)	м3	0,2208	1	0,2208	1 535,67	0,89		1 366,75	301,78
	Всего по позиции										301,78
90	ГЭСН06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,006	1	0,006					
		Объем=(0,1*6) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,6004					875,35
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	394	1,1	2,6004			336,62		875,35
	2 ЭМ										528,84
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,236742					120,22
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,96	1,1	0,006336			1 589,30		10,07
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,96	1,1	0,006336			513,49		3,25
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	33,26	1,1	0,219516	1 703,30	1,36	2 316,49		508,51
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	33,26	1,1	0,219516			513,49		112,72
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,25	1,1	0,00165			1 618,58		2,67
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,25	1,1	0,00165			439,32		0,72
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные		маш.-ч	21	1,1	0,1386	10,37	1,33	13,79		1,91
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,4	1,1	0,00924			614,94		5,68



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4	1,1	0,00924			382,26		3,53
	4 М										133,76
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,0105			28,87		0,30
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,64		0,01584			7,98		0,13
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	5,6		0,0336	12,83	1,19	15,27		0,51
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,037		0,000222	70 296,20	1,26	88 573,21		19,66
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,05		0,0003	5 275,05	1,45	7 648,82		2,29
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,04		0,00024	60 258,20	0,98	59 053,04		14,17
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,69		0,00414	6 442,06	1,22	7 859,31		32,54
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,08		0,00048	16 496,03	0,95	15 671,23		7,52
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,2		0,0012	5 764,42	1,84	10 606,53		12,73
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,69		0,00414	5 764,42	1,84	10 606,53		43,91
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,612					
H	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	49,5		0,297					
		Итого прямые затраты									1 658,17
		ФОТ									995,57
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					1 015,48
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					577,43
		Всего по позиции							541 846,67		3 251,08
91	ФСБЦ-04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ)	м3	0,612	1	0,612			6 243,09		3 820,77
		Всего по позиции									3 820,77
92	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм (Материалы для строительных работ)	м2	0,297	1	0,297	317,40	1,39	441,19		131,03
		Всего по позиции									131,03
93	ГЭСН46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (Прим. глубиной 50 мм, диаметром 12 мм)	100 отверстий	0,08	1	0,08					
		Объем=8 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,44					149,37
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5	1,1	0,44			339,47		149,37
	4 М										3,27
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,115		0,4092			7,98		3,27
П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									152,64
		ФОТ									149,37
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					153,85
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					88,13
		Всего по позиции							4 932,75		394,62
94	ГЭСН46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 (прим. глубина 50 мм) Объем=8 / 100	100 отверстий	-0,08	1	-0,08					




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		глубина 50 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-0,2376					-80,66
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	0,18	16,5	-0,2376			339,47		-80,66
	4 М										-2,44
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,255	15	-0,306			7,98		-2,44
	01.7.17.09 Сверла, буры		шт	0	15	0					
		Итого прямые затраты									-83,10
		ФОТ									-80,66
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					-83,08
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					-47,59
									2 672,13		-213,77
		Всего по позиции					452,45	1,24	561,04		561,04
95	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм (Материалы для строительных работ)	шт	1	1	1					
		Всего по позиции									561,04
96	ГЭСН06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Объем=0,046*8/1000	т	0,000368	1	0,000368					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,1169872					41,22
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	289	1,1	0,1169872			352,31		41,22
	2 ЭМ										0,24
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0002388					0,10
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,25	1,1	0,0001012			1 589,30		0,16
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,25	1,1	0,0001012			513,49		0,05
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,34	1,1	0,0001376			614,94		0,08
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,34	1,1	0,0001376			382,26		0,05
	4 М										0,30
	07.2.07.02-0001 Кондуктор инвентарный металлический		шт	0,01		0,0000037	61 015,76	1,33	81 150,96		0,30
	08.4.01.01 Анкеры стальные фундаментные		т	1		0,000368					
		Итого прямые затраты									41,86
		ФОТ									41,32
	Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	102		102					42,15
	Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	58		58					23,97
									293 423,91		107,98
		Всего по позиции					16,13	1,33	21,45		171,60
97	ФСБЦ-01.7.15.01-0037	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм (Прим. 12х16х50) (Материалы для строительных работ)	шт	8	1	8					
		Всего по позиции					85,52	1,03	88,09		76,81
98	ФСБЦ-01.7.15.12-0023	Шпильки (Материалы для строительных работ) Объем=0,109*8	кг	0,872	1	0,872					
		Всего по позиции									76,81
99	ФСБЦ-01.7.15.05-0012	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) (Материалы для строительных работ) Объем=0,0116*16/1000	т	0,0001856	1	0,0001856	108 495,20	1,26	136 703,95		25,37
		Всего по позиции									25,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
100	ТЦ_59.1.15.02_77_771049167 7_08.10.2025_02_59.1	Навес зонт. Габаритные размеры (ДхВ):4000х3000 мм. (Материалы) Всего по позиции	шт	6	1	6			1 133 550,00		6 801 300,00	
101	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=(0,057*100-0,192-0,006*100) / 100 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3 1 ОТ(ЗТ) 1-100-15 Средний разряд работы 1,5 Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом Всего по позиции	100 м3	0,04908	1	0,04908					6 801 300,00	
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
		чел.-ч				4,777938					1 424,35	
		чел.-ч	88,5	1,1		4,777938			298,11		1 424,35	
											1 424,35	
			%	89		89					1 267,67	
			%	40		40					569,74	
									66 458,03		3 261,76	
Оборудование для развития физических навыков Тип 1												
102	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=14 / 100 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3 1 ОТ(ЗТ) 1-100-30 Средний разряд работы 3,0 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона Н 07.2.07.11 Стойки металлические опорные Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции Всего по позиции	100 шт	0,14	1	0,14						
		чел.-ч				5,48856					1 863,20	
		чел.-ч	35,64	1,1		5,48856			339,47		1 863,20	
		чел.-ч									6 350,78	
		чел.-ч				3,46192					1 513,77	
		маш.-ч	10,93	1,1		1,68322	2 088,77	1,28	2 673,63		4 500,31	
		чел.-ч	10,93	1,1		1,68322			439,32		739,47	
		маш.-ч	10,74	1,1		1,65396	788,55	1,36	1 072,43		1 773,76	
		чел.-ч	10,74	1,1		1,65396			439,32		726,62	
		маш.-ч	0,81	1,1		0,12474			614,94		76,71	
		чел.-ч	0,81	1,1		0,12474			382,26		47,68	
		м3	0,13975			0,019565	39 263,81	0,95	37 300,62		729,79	
		м3	6,34			0,8876					729,79	
		шт	100			14						
											10 457,54	
			%	93		93					3 376,97	
			%	62		62					3 140,58	
											2 093,72	
									112 084,57		15 691,84	
									6 853,22		8 458,24	
103	ФСБЦ-04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 (Материалы для строительных работ) Объем=1,21*1,02 Всего по позиции	м3	1,2342	1	1,2342					8 458,24	
104	ТЦ_59.1.15.02_78_780466571 3_13.09.2025_02_60.1	Оборудование для развития физических навыков Тип 1. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 10718х1806х3391 мм.Артикул BALL': FO-01.01 (Материалы) Всего по позиции	шт	1	1	1			2 726 666,67		2 726 666,67	
Оборудование для развития физических навыков Тип 2												
105	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,13	1	0,13						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=13 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,09652					1 730,12
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	35,64	1,1	5,09652			339,47		1 730,12
	2 ЭМ										5 897,15
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			3,21464					1 405,65
	91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м		маш.-ч	10,93	1,1	1,56299	2 088,77	1,28	2 673,63		4 178,86
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	10,93	1,1	1,56299			439,32		686,65
	91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3		маш.-ч	10,74	1,1	1,53582	788,55	1,36	1 072,43		1 647,06
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	10,74	1,1	1,53582			439,32		674,72
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,81	1,1	0,11583			614,94		71,23
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,81	1,1	0,11583			382,26		44,28
	4 М										677,66
	11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ		м3	0,13975		0,0181675	39 263,81	0,95	37 300,62		677,66
H	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	6,34		0,8242					
H	07.2.07.11 Стойки металлические опорные		шт	100		13					
	Итого прямые затраты										9 710,58
	ФОТ										3 135,77
	Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции		%	93		93					2 916,27
	Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции		%	62		62					1 944,18
	Всего по позиции								112 084,85		14 571,03
106	ФСБЦ-04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 (Материалы для строительных работ) Объем=0,69*1,02	м3	0,7038	1	0,7038			6 853,22		4 823,30
	Всего по позиции										4 823,30
107	ТЦ_59.1.15.02_78_780466571_3_13.09.2025_02_61.1	Оборудование для развития физических навыков Тип 2. Габаритные размеры (ДхШхВ): 4610х4032х2530 мм.Артикул BALL'I: WO-02.18. (Материалы)	шт	1	1	1			1 222 500,00		1 222 500,00
	Всего по позиции										1 222 500,00
	Оборудование для развития физических навыков Тип 3										
108	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=3 / 100	100 шт	0,03	1	0,03					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,17612					399,26
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	35,64	1,1	1,17612			339,47		399,26
	2 ЭМ										1 360,88
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,74184					324,38
	91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м		маш.-ч	10,93	1,1	0,36069	2 088,77	1,28	2 673,63		964,35
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	10,93	1,1	0,36069			439,32		158,46
	91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3		маш.-ч	10,74	1,1	0,35442	788,55	1,36	1 072,43		380,09
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	10,74	1,1	0,35442			439,32		155,70
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,81	1,1	0,02673			614,94		16,44
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,81	1,1	0,02673			382,26		10,22
	4 М										156,38
	11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ		м3	0,13975		0,0041925	39 263,81	0,95	37 300,62		156,38
H	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	6,34		0,1902					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		3					2 240,90
		Итого прямые затраты									723,64
		ФОТ									672,99
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					448,66
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					112 085,00
		Всего по позиции									3 362,55
109	ФСБЦ-04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 (Материалы для строительных работ) Объем=0,48*1,02	м3	0,4896	1	0,4896			6 853,22		3 355,34
		Всего по позиции									3 355,34
110	ТЦ_59.1.15.02_78_780466571 3_13.09.2025_02_62.1	Оборудование для развития физических навыков Тип 3. Габаритные размеры (ДхШхВ): 3975х1068х3391 мм.Артикул BALL'I: FO-01.02 (Материалы)	шт	1	1	1			1 198 333,33		1 198 333,33
		Всего по позиции									1 198 333,33
Оборудование для развития физических навыков Тип 4											
111	ГЭСН06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских Объем=47,36 / 100	100 м3	0,4736	1	0,4736					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_пр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			50,53312					17 154,48
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	97	1,1	50,53312			339,47		17 154,48
	2 ЭМ										10 894,37
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			10,4348288					5 304,08
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-ч	18,68	1,1	9,7315328			1 034,53		10 067,56
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	18,68	1,1	9,7315328			513,49		4 997,04
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,45	1,1	0,234432			1 589,30		372,58
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,45	1,1	0,234432			513,49		120,38
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,25	1,1	0,13024			1 618,58		210,80
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,25	1,1	0,13024			439,32		57,22
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные		маш.-ч	4,9	1,1	2,552704	10,37	1,33	13,79		35,20
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,65	1,1	0,338624			614,94		208,23
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,65	1,1	0,338624			382,26		129,44
	4 М										548,90
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,73		0,345728			28,87		9,98
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,24		0,113664			7,98		0,91
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		м2	30		14,208			12,83	1,19	216,96
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,002		0,0009472			70 296,20	1,26	88 573,21
	03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I		т	0,01		0,004736			5 275,05	1,45	36,22
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III		м3	0,04		0,018944			5 764,42	1,84	200,93
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		48,3072					
H	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	3,6		1,70496					
		Итого прямые затраты									33 901,83
		ФОТ									22 458,56
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					22 907,73
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					13 025,96
		Всего по позиции							147 456,76		69 835,52
112	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	1,70496	1	1,70496	317,40	1,39	441,19		752,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы)									
		Всего по позиции	752,21								
113	ФСБЦ-04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 (Материалы для строительных работ)	м3	48,3072	1	48,3072	6 853,22			331 059,87	
		Всего по позиции	331 059,87								
114	ГЭСН09-08-001-03	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент Объем=17 / 100	100 шт	0,17	1	0,17					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,23735				2 796,33	
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	44,05	1,1	8,23735	339,47			2 796,33	
		2 ЭМ								598,55	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,56886				2 128,75	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,58	1,1	0,29546	614,94			181,69	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,58	1,1	0,29546	382,26			112,94	
		91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	28,2	1,1	5,2734	79,05			416,86	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	28,2	1,1	5,2734	382,26			2 015,81	
H	01.7.15.02	Болты анкерные	т	0,03		0,0051					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		17					
		Итого прямые затраты									5 523,63
		ФОТ									4 925,08
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				4 580,32	
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62				3 053,55	
		Всего по позиции								77 397,06	13 157,50
115	ТЦ_59.1.15.02_78_780466571 3_13.09.2025_02_63.1	Оборудование для развития физических навыков Тип 4. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 7350х6584х2500 мм.Артикул BALL'I: FO-05.10.	шт	1	1	1	3 883 333,33			3 883 333,33	
		(Материалы)									
		Всего по позиции	3 883 333,33								
Оборудование для развития физических навыков Тип 5											
116	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1								
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,78408				266,17	
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64	1,1	0,78408	339,47			266,17	
		2 ЭМ								907,25	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,49456				216,25	
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93	1,1	0,24046	2 088,77	1,28	2 673,63	642,90	
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93	1,1	0,24046	439,32			105,64	
		91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74	1,1	0,23628	788,55	1,36	1 072,43	253,39	
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74	1,1	0,23628	439,32			103,80	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	1,1	0,01782	614,94			10,96	
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	1,1	0,01782	382,26			6,81	
		4 М								104,26	
		11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,002795	39 263,81	0,95	37 300,62	104,26	
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0,1268					
H	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		2					
		Итого прямые затраты									1 493,93
		ФОТ									482,42



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					448,65
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					299,10
		Всего по позиции							112 084,00		2 241,68
117	ФСБЦ-04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 (Материалы для строительных работ) Объем=0,06*1,02	м3	0,0612	1	0,0612			6 853,22		419,42
		Всего по позиции									419,42
118	ТЦ_59.1.15.02_78_780466571 3_13.09.2025_02_64.1	Оборудование для развития физических навыков Тип 5. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1800х710х1460 мм.Артикул BALL'I: FO-04.03.	шт	1	1	1			225 000,00		225 000,00
		(Материалы)									
		Всего по позиции									225 000,00
Оборудование для развития физических навыков Тип 6											
119	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,56816					532,34
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	35,64	1,1	1,56816			339,47		532,34
	2 ЭМ										1 814,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,98912					432,51
	91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м		маш.-ч	10,93	1,1	0,48092	2 088,77	1,28	2 673,63		1 285,80
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	10,93	1,1	0,48092			439,32		211,28
	91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3		маш.-ч	10,74	1,1	0,47256	788,55	1,36	1 072,43		508,79
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	10,74	1,1	0,47256			439,32		207,61
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,81	1,1	0,03564			614,94		21,92
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,81	1,1	0,03564			382,26		13,62
	4 М										208,51
	11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ		м3	0,13975		0,00559	39 263,81	0,95	37 300,62		208,51
Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0,2536					
Н	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		4					
		Итого прямые затраты									2 987,87
		ФОТ									964,85
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					897,31
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					598,21
		Всего по позиции							112 084,75		4 483,39
120	ФСБЦ-04.1.02.05-0142	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В22,5, F(1)150, W4 (Материалы для строительных работ) Объем=0,06*1,02	м3	0,0612	1	0,0612			6 853,22		419,42
		Всего по позиции									419,42
121	ТЦ_59.1.15.02_78_780466571 3_13.09.2025_02_65.1	Оборудование для развития физических навыков Тип 6. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2100х1000х1705 мм.Артикул BALL'I: FO-04.06.	шт	1	1	1			337 500,00		337 500,00
		(Материалы)									
		Всего по позиции									337 500,00
Раздевалка пляжная											
122	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного Объем=0,135*2	м3	0,27	1	0,27					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,25245					79,94
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85	1,1	0,25245			316,65		79,94
		2 ЭМ									28,60
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02079					9,13
		91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,1	0,02079			1 275,07		26,51
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,1	0,02079			439,32		9,13
		91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,1	0,1188			17,63		2,09
		4 М									1,17
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		0,0405			28,87		1,17
		02.2.05.04 Щебень	м3	1,15		0,3105					
		Итого прямые затраты									118,84
		ФОТ									89,07
		Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					97,98
		Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					61,46
		Всего по позиции							1 030,67		278,28
123	ФСБЦ-02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм (Материалы для строительных работ)	м3	0,3105	1	0,3105	1 535,67	0,89		1 366,75	424,38
		Всего по позиции									424,38
124	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=(1*2) / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
	421/np_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,78408					266,17
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64	1,1	0,78408			339,47		266,17
		2 ЭМ									907,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,49456					216,25
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93	1,1	0,24046	2 088,77	1,28		2 673,63	642,90
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93	1,1	0,24046			439,32		105,64
		91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74	1,1	0,23628	788,55	1,36	1 072,43		253,39
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74	1,1	0,23628			439,32		103,80
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81	1,1	0,01782			614,94		10,96
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81	1,1	0,01782			382,26		6,81
		4 М									104,26
		11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,002795	39 263,81	0,95		37 300,62	104,26
Н		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		0,1268					
Н		07.2.07.11 Стойки металлические опорные	шт	100		2					
		Итого прямые затраты									1 493,93
		ФОТ									482,42
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					448,65
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					299,10
		Всего по позиции							112 084,00		2 241,68
125	ФСБЦ-04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ) Объем=0,35*2*1,02	м3	0,714	1	0,714			6 243,09		4 457,57
		Всего по позиции									4 457,57
126	ТЦ_59.1.15.02_77_771049167 7_08.10.2025_02_66.1	Разделка пляжная. Габаритные размеры (ДхШхВ): 3050х3050х1850 мм	шт	2	1	2			285 716,67		571 433,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы)									
		Всего по позиции									
Скамья круглая											
571 433,34											
127	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(0,6*0,95*0,8*3) / 100	100 м3	0,01368	1	0,01368					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				2,317392					
1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	154	1,1		2,317392					
Итого прямые затраты							310,94				
ФОТ											
Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89			89					
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40			40					
Всего по позиции											
128	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного Объем=0,05*3	м3	0,15	1	0,15	120 622,08				
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				0,14025					
1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	0,85	1,1		0,14025					
2 ЭМ							316,65				
ОТм(ЗТм)		чел.-ч				0,01155					
91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т		маш.-ч	0,07	1,1		0,01155					
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,07	1,1		0,01155					
91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора		маш.-ч	0,4	1,1		0,066					
4 М							17,63				
01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,15			0,0225					
02.2.05.04 Щебень		м3	1,15			0,1725					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110			110					
Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69			69					
Всего по позиции											
129	ФСБЦ-02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм (Материалы для строительных работ)	м3	0,1725	1	0,1725	1 839,35	0,89	1 637,02	154,59	
Всего по позиции										282,39	
130	ГЭСН06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Объем=(0,33*3) / 100	100 м3	0,0099	1	0,0099	282,39				
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				4,29066					
1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	394	1,1		4,29066					
2 ЭМ							336,62				
ОТм(ЗТм)		чел.-ч				0,3906243					
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,96	1,1		0,0104544					
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,96	1,1		0,0104544					
91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	33,26	1,1		0,3622014	1 703,30	1,36	2 316,49	513,49	
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	33,26	1,1		0,3622014					
										839,04	
										185,99	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0,0027225			1 618,58		4,41
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25	1,1						
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25	1,1	0,0027225			439,32		1,20
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	21	1,1	0,22889	10,37	1,33	13,79		3,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4	1,1	0,015246			614,94		9,38
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4	1,1	0,015246			382,26		5,83
	4 М										220,73
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,017325			28,87		0,50
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,64		0,026136			7,98		0,21
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	5,6		0,05544	12,83	1,19	15,27		0,85
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,037		0,0003663	70 296,20	1,26	88 573,21		32,44
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,05		0,000495	5 275,05	1,45	7 648,82		3,79
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,04		0,000396	60 258,20	0,98	59 053,04		23,39
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,69		0,006831	6 442,06	1,22	7 859,31		53,69
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,08		0,000792	16 496,03	0,95	15 671,23		12,41
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,2		0,00198	5 764,42	1,84	10 606,53		21,00
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,69		0,006831	5 764,42	1,84	10 606,53		72,45
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		1,0098					
	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	49,5		0,49005					
		Итого прямые затраты									2 736,04
		ФОТ									1 642,71
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					1 675,56
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					952,77
		Всего по позиции							541 855,56		5 364,37
									6 578,66		6 643,13
131	ФСБЦ-04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ)	м3	1,0098	1	1,0098					
		Всего по позиции	м2	0,49005	1	0,49005	317,40	1,39	441,19		216,21
132	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм (Материалы для строительных работ)									216,21
		Всего по позиции									
133	ГЭСН08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=(3,1*3) / 100	100 м2	0,093	1	0,093					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,16876					819,75
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21,2	1,1	2,16876			377,98		819,75
	2 ЭМ										41,65
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02046					7,82
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1,95	1,1	0,199485	95,25	1,53	145,73		29,07
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,1	0,02046			614,94		12,58
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,1	0,02046			382,26		7,82
	4 М										154,86
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,024		0,002232	62 186,75	1,11	69 027,29		154,07
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0093	56,11	1,51	84,73		0,79
	01.2.01.02	Битум	т	0,016		0,001488					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	01.2.03.03	Мастика	т	0,24		0,02232					
		Итого прямые затраты									1 024,08
		ФОТ									827,57
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					910,33
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					571,02
		Всего по позиции							26 940,11		2 505,43
134	ФСБЦ-01.2.03.03-0103	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг	9,3	1	9,3	122,98	1,23	151,27		1 406,81
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									1 406,81
135	ТЦ_59.1.15.02_77_771049167 7_08.10.2025_02_67.1	Скамья круглая. Габаритные размеры (ДхШхВ): 1800х750х2000 мм.	шт	3	1	3			494 550,00		1 483 650,00
		(Материалы)									
		Всего по позиции									1 483 650,00
Скамья парковая со спинкой											
136	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(0,4*0,6*1*2*11) / 100	100 м3	0,0528	1	0,0528					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,94432					2 781,15
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,1	8,94432			310,94		2 781,15
		Итого прямые затраты									2 781,15
		ФОТ									2 781,15
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					2 475,22
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					1 112,46
		Всего по позиции							120 621,78		6 368,83
137	ГЭСН06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Объем=(0,13*11) / 100	100 м3	0,0143	1	0,0143					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,19762					2 086,24
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	394	1,1	6,19762			336,62		2 086,24
	2 ЭМ										1 260,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,5642351					286,55
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,96	1,1	0,0151008			1 589,30		24,00
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,96	1,1	0,0151008			513,49		7,75
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	33,26	1,1	0,5231798	1 703,30	1,36	2 316,49		1 211,94
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	33,26	1,1	0,5231798			513,49		268,65
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25	1,1	0,0039325			1 618,58		6,37
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25	1,1	0,0039325			499,32		1,73
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	21	1,1	0,330330			10,37		4,56
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4	1,1	0,022022			614,94		13,54
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4	1,1	0,022022			382,26		8,42
	4 М										318,81
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,025025			28,87		0,72
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,64		0,037752			7,98		0,30
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	5,6		0,08008	12,83	1,19	15,27		1,22
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,037		0,0005291	70 296,20	1,26	88 573,21		46,86



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н Н	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,05		0,000715	5 275,05	1,45	7 648,82		5,47
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,04		0,000572	60 258,20	0,98	59 053,04		33,78
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,69		0,009867	6 442,06	1,22	7 859,31		77,55
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,08		0,001144	16 496,03	0,95	15 671,23		17,93
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,2		0,00286	5 764,42	1,84	10 606,53		30,33
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,69		0,009867	5 764,42	1,84	10 606,53		104,65
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		1,4586					
	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	49,5		0,70785					
		Итого прямые затраты									3 952,01
		ФОТ									2 372,79
П,Н	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					2 420,25
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					1 376,22
		Всего по позиции							541 851,75		7 748,48
	138	ФСБЦ-04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ)	м3	1,4586	1	1,4586		6 243,09		9 106,17
		Всего по позиции									9 106,17
	139	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм (Материалы для строительных работ)	м2	0,70785	1	0,70785	317,40	1,39	441,19	312,30
		Всего по позиции									312,30
	140	ГЭСН46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (Прим. глубиной 40 мм, диаметром 12 мм)	100	0,44	1	0,44				
		Объем=(4*11) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
П,Н		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,42				821,52
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5	1,1		2,42		339,47		821,52
		4 М									17,96
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,115			2,2506		7,98		17,96
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0			0				
		Итого прямые затраты									839,48
		ФОТ									821,52
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					846,17
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					484,70
		Всего по позиции							4 932,61		2 170,35
П,Н	141	ГЭСН46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 (прим. глубина 40 мм)	100	-0,44	1	-0,44				
		Объем=(-4*11) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		глубина 40 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				-1,39392				-473,19
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,18	17,6		-1,39392		339,47		-473,19
		4 М									-14,33
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,255	16		-1,7952		7,98		-14,33



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0	16	0					
Итого прямые затраты											
ФОТ											
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					-487,52
											-473,19
											-487,39
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					-279,18
Всего по позиции											
142	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	1	1	452,45	1,24	2 850,20		-1 254,09
(Материалы для строительных работ)											
Всего по позиции											
143	ГЭСН06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001892	1	0,001892					561,04
Объем=0,043*4*11/1000											
421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9											
.3_гр.3											
1 ОТ(ЗТ)											
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч			0,6014668					211,90
	2 ЭМ		чел.-ч	289	1,1	0,6014668			352,31		211,90
ОТм(ЗТм)											
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,25	1,1	0,0005203					1,27
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,25	1,1	0,0005203			1 589,30		0,54
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,25	1,1	0,0005203			513,49		0,83
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,34	1,1	0,0007076			614,94		0,27
	4 М		чел.-ч	0,34	1,1	0,0007076			382,26		0,44
07.2.07.02-0001											
	Кондуктор инвентарный металлический		шт	0,01		0,0000189	61 015,76	1,33	81 150,96		1,53
Н	08.4.01.01	Анкеры стальные фундаментные	т	1		0,001892					1,53
Итого прямые затраты											
ФОТ											
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					215,24
											212,44
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					216,69
Всего по позиции											
144	ФСБЦ-01.7.15.01-0037	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм	шт	44	1	44	16,13	1,33	293 419,66		555,15
(Материалы для строительных работ)											
Объем=4*11											
Всего по позиции											
145	ФСБЦ-01.7.15.12-0023	Шпильки	кг	7,8144	1	7,8144	85,52	1,03	88,09		943,80
(Материалы для строительных работ)											
Объем=0,1776*4*11											
Всего по позиции											
146	ФСБЦ-01.7.15.05-0012	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)	т	0,0005104	1	0,0005104	108 495,20	1,26	136 703,95		688,37
(Материалы для строительных работ)											
Объем=0,0116*4*11/1000											
Всего по позиции											
147	ТЦ_59.1.15.02_77_771049167 7_08.10.2025_02_68.1	Скамья парковая со спинкой. Габаритные размеры (ДхШхВ): 1800х755х850 мм.	шт	11	1	11			50 050,00		69,77
(Материалы)											
Всего по позиции											
148	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,0385	1	0,0385					550 550,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(0,0528*100-0,0143*100) / 100									
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				3,747975					1 117,31
	1-100-15 Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88,5		1,1	3,747975			298,11		1 117,31
	Итого прямые затраты										1 117,31
	ФОТ										994,41
	Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89			89					446,92
	Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40			40					
	Всего по позиции								66 458,18		2 558,64
Скейт-парк											
149	ГЭСНм37-01-001-10	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 8 т (прим. Монтаж разгонной горки 11,6 т)	шт	1	1	1					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	648/нр_2022_п.102_т.1_стр.3 _стб.4	Коэффициент изменения массы оборудования: 1,41-1,50 ПЗ=1,25 (ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; МАТ=1,25 к расх.; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25)									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				148,5					54 224,78
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	108		1,375	148,5			365,15		54 224,78
	2 ЭМ										32 601,14
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				16,9125					8 655,35
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,1		1,375	4,2625	1 703,30	1,36	2 316,49		9 874,04
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,1		1,375	4,2625			513,49		2 188,75
	91.05.08-007 Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т	маш.-ч	6,1		1,375	8,3875	1 761,85	1,14	2 008,51		16 846,38
	4-100-070 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	6,1		1,375	8,3875			547,72		4 594,00
	91.14.02-004 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	3,1		1,375	4,2625			1 327,33		5 657,74
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	3,1		1,375	4,2625			439,32		1 872,60
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,34		1,375	0,4675	4,35	1,29	5,61		2,62
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,3		1,375	5,9125			37,27		220,36
	4 М										8 784,78
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	2,6		1,25	3,25	114,64	1	114,64		372,58
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,4		1,25	0,5	41,38	1,33	55,04		27,52
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,6		1,25	4,5			7,98		35,91
	01.7.11.07-0230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	5,4		1,25	6,75	148,86	0,9	133,97		904,30
	08.1.02.11-0023 Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг	2,8		1,25	3,5	122,66	1,33	163,14		570,99
	25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	2,8		1,25	3,5	1 818,38	1,08	1 963,85		6 873,48
	Итого прямые затраты									1,25	104 266,05
149.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					985,91
	ФОТ										62 880,13
	Пр/812-079.0-1 НР Оборудование общего назначения	%	92			92					57 849,72
	Пр/774-079.0 СП Оборудование общего назначения	%	49			49					30 811,26
	Всего по позиции								193 912,94		193 912,94
	Всего по позиции								4 899 308,33		4 899 308,33
150	ТЦ_59.1.15.02_52 0_15.09.2025_02_69.1	РАЗГОННАЯ ГОРКА Р007-80. Габариты (ДхШхВ): 8600х10350х2000 мм. Вес(т): 11,6. (Материалы)	шт	1	1	1					4 899 308,33
	Всего по позиции										
151	ГЭСНм37-01-001-11	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 13 т (прим. Монтаж разгонной горки 14,2 т)	шт	1	1	1					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			140,8					51 413,12
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	128	1,1	140,8			365,15		51 413,12
		2 ЭМ									33 933,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			17,49					9 046,19
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,4	1,1	3,74	1 703,30	1,36	2 316,49		8 663,67
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,4	1,1	3,74			513,49		1 920,45
		91.05.08-007 Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т	маш.-ч	9,1	1,1	10,01	1 761,85	1,14	2 008,51		20 105,19
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	9,1	1,1	10,01			547,72		5 482,68
		91.14.02-004 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	3,4	1,1	3,74			1 327,33		4 964,21
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	3,4	1,1	3,74			439,32		1 643,06
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,54	1,1	0,594	4,35	1,29	5,61		3,33
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,8	1,1	5,28			37,27		196,79
		4 М									7 027,82
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	2,6		2,6	114,64	1	114,64		298,06
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,4		0,4	41,38	1,33	55,04		22,02
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,6		3,6			7,98		28,73
		01.7.11.07-0230 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	5,4		5,4	148,86	0,9	133,97		723,44
		08.1.02.11-0023 Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг	2,8		2,8	122,66	1,33	163,14		456,79
		25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	2,8		2,8	1 818,38	1,08	1 963,85		5 498,78
		Итого прямые затраты									101 420,32
151.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					934,78
		ФОТ									60 459,31
		Пр/812-079.0-1 НР Оборудование общего назначения	%	92		92					55 622,57
		Пр/774-079.0 СП Оборудование общего назначения	%	49		49					29 625,06
		Всего по позиции							187 602,73		187 602,73
152	ТЦ_59.1.15.02_52_526237896 0_15.09.2025_02_70.1	РАЗГОННАЯ ГОРКА Р008-120. Габариты(ДхШхВ): 15500х6850х2400мм. Вес(т): 14,2. (Материалы)	шт	1	1	1			5 112 708,33		5 112 708,33
		Всего по позиции									5 112 708,33
153	ГЭСНм37-01-001-14	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 40 т (прим. Монтаж элемента "Плазма" 44 т)	шт	1	1	1					5 112 708,33
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9 3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			237,6					88 791,12
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	216	1,1	237,6			373,70		88 791,12
		2 ЭМ									66 920,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			43,78					22 907,14
		91.05.06-009 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	4,2	1,1	4,62	1 927,57	1,36	2 621,50		12 111,33
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	4,2	1,1	4,62			547,72		2 530,47
		91.05.08-009 Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 63 т	маш.-ч	15,8	1,1	17,38	2 518,22	1,14	2 870,77		49 893,98
		4-100-065 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6,5	чел.-ч	31,6	1,1	34,76			630,80		18 443,66
		91.15.02-024 Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4	1,1	4,4	724,75	1,32	958,67		4 209,35
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4	1,1	4,4			439,32		1 933,01
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,5	1,1	1,65	4,35	1,29	5,61		9,26
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	17	1,1	18,7			37,27		696,95
		4 М									10 564,09
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	9,2		9,2	114,64	1	114,64		1 054,69
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,4		1,4	41,38	1,33	55,04		77,06
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	12,6		12,6			7,98		100,55




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	01.7.11.07-0230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, 350А, диаметр 4-5 мм	кг	12,5		12,5	148,86	0,9	133,97		1 674,63
		08.1.02.11-0023 Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг	3,6		3,6	122,66	1,33	163,14		587,30
		25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	3,6		3,6	1 818,38	1,08	1 963,85		7 069,86
		Итого прямые затраты									189 183,22
		Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 614,38
		ФОТ									111 698,26
		Пр/812-079.0-1 НР Оборудование общего назначения	%	92		92					102 762,40
		Пр/774-079.0 СП Оборудование общего назначения	%	49		49					54 732,15
		Всего по позиции							348 292,15		348 292,15
		Всего по позиции							9 425 166,67		9 425 166,67
154	ТЦ_59.1.15.02_52_526237896_0_15.09.2025_02_71.1	ПЛАЗА-П006-СП. Габариты(ДхШхВ): 17500х16400х1600 мм. Вес(т): 44.	шт	1	1	1					
		(Материалы)									9 425 166,67
		Всего по позиции									
155	ГЭСНм37-01-001-13	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 27 т (прим. Монтаж элемента "Транзит" 37,6 т)	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	648/пр_2022_п.102_т.1_стр.2_стб.4	Коэффициент изменения массы оборудования: 1,31-1,40 ПЗ=1,2 (ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			274,56					102 603,07
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	208	1,32	274,56			373,70		102 603,07
		2 ЭМ									24 160,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			46,068					13 841,52
		91.05.06-009 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т	маш.-ч	4	1,32	5,28	1 927,57	1,36	2 621,50		2 891,06
		4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	4	1,32	5,28			547,72		52 672,89
		91.05.08-009 Краны на пневмокопесном ходу, грузоподъемность 63 т	маш.-ч	13,9	1,32	18,348	2 518,22	1,14	2 870,77		19 470,90
		4-100-065 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6,5	чел.-ч	27,8	1,32	36,696			530,60		3 914,69
		91.15.02-024 Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,1	1,32	4,092	724,75	1,32	956,67		1 797,70
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	3,1	1,32	4,092			439,32		9,63
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,3	1,32	1,716	4,35	1,29	5,61		688,75
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	14	1,32	18,48			37,27		11 183,64
		4 М					114,64	1	114,64		1 128,06
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	8,2	1,2	9,84	41,38	1,33	55,04		79,26
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	1,2	1,2	1,44			7,98		120,66
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	12,6	1,2	15,12			133,97		1 688,02
		01.7.11.07-0230 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, 350А, диаметр 4-5 мм	кг	10,5	1,2	12,6	148,86	0,9	133,97		626,46
		08.1.02.11-0023 Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг	3,2	1,2	3,84	122,66	1,33	163,14		7 541,18
		25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	3,2	1,2	3,84	1 818,38	1,08	1 963,85		209 074,75
		Итого прямые затраты								1,2	1 865,51
155.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					126 763,63
		ФОТ									116 622,54
		Пр/812-079.0-1 НР Оборудование общего назначения	%	92		92					62 114,18
		Пр/774-079.0 СП Оборудование общего назначения	%	49		49					389 676,98
		Всего по позиции							389 676,98		389 676,98
		Всего по позиции							2 916 466,67		2 916 466,67
156	ТЦ_59.1.15.02_52_526237896_0_15.09.2025_02_74.1	ТРАНЗИТ-РЭИП-ТР00-006. Габариты(ДхШхВ): 32000х21000х380 мм. Вес(т): 37,6. (Материалы)	шт	1	1	1					
		Всего по позиции									2 916 466,67



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	ГЭСНм37-01-001-08	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 3 т (прим. Монтаж элемента скейт-парка "Фанбокс-грань" 3,9 т)	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	648/пр_2022_п.102_т.1_стр.1	Коэффициент изменения массы оборудования: 1,21-1,30 ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			93,61					
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	74	1,265	93,61			365,15		34 181,69
	2 ЭМ										34 181,69
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			6,7045					11 885,67
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	1,3	1,265	1,6445	1 703,30	1,36	2 316,49		3 343,80
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,3	1,265	1,6445			513,49		3 809,47
	91.05.08-007 Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т		маш.-ч	2,7	1,265	3,4155	1 761,85	1,14	2 008,51		844,43
	4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7		чел.-ч	2,7	1,265	3,4155			547,72		6 860,07
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,3	1,265	1,6445			614,94		1 870,74
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,3	1,265	1,6445			382,26		1 011,27
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	0,3	1,265	0,3795	4,35	1,29	5,61		628,63
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	4,3	1,265	5,4395			37,27		2,13
	4 М										202,73
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		м3	3,6	1,15	4,14	114,64	1	114,64		8 367,90
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,4	1,15	0,46	41,38	1,33	55,04		474,61
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	3,6	1,15	4,14			7,98		25,32
	01.7.11.07-0230 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм		кг	6,4	1,15	7,36	148,86	0,9	133,97		33,04
	08.1.02.11-0023 Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг		кг	2,8	1,15	3,22	122,66	1,33	163,14		986,02
	25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I		шт	2,8	1,15	3,22	1 818,38	1,08	1 963,85		525,31
	Итого прямые затраты										6 323,60
157.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				1,15	57 779,06
	ФОТ										621,49
	Пр/812-079.0-1 НР Оборудование общего назначения		%	92		92					37 525,49
	Пр/774-079.0 СП Оборудование общего назначения		%	49		49					34 523,45
	Всего по позиции										18 387,49
158	ТЦ_59.1.15.02_52_526237896	ФАНБОКС-ГРАНЬ-Ф003. Габариты (ДхШхВ): 5900х5500х850 мм. Вес(т): 3,9.	шт	1	1	1			111 311,49		111 311,49
	0_15.09.2025_02_73.1	(Материалы)							2 214 025,00		2 214 025,00
	Всего по позиции										
159	ГЭСНм37-01-001-09	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 5 т (прим. Монтаж элемента скейт-парка "Вулкан Флоу" 5,2 т)	шт	1	1	1					2 214 025,00
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			97,35					
	1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	88,5	1,1	97,35			365,15		35 547,35
	2 ЭМ										35 547,35
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч								16 607,80
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	1,8	1,1		9,24				4 665,54
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,8	1,1		1,98	1 703,30	1,36	2 316,49	4 586,65
	91.05.08-007 Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т		маш.-ч	4,8	1,1		5,28	1 761,85	1,14	513,49	1 016,71
	4-100-070 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7		чел.-ч	4,8	1,1		5,28			2 008,51	10 604,93
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,8	1,1		1,98			547,72	2 891,96
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,8	1,1		1,98			614,94	1 217,58
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	0,3	1,1	0,33		4,35	1,29	382,26	756,87
										5,61	1,85



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,8	1,1	5,28			37,27		196,79
		4 М									7 330,02
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	3,6		3,6	114,64	1	114,64		412,70
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,4		0,4	41,38	1,33	55,04		22,02
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	3,6		3,6			7,98		28,73
		01.7.11.07-0230 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм	кг	6,8		6,8	148,86	0,9	133,97		911,00
		08.1.02.11-0023 Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг	2,8		2,8	122,66	1,33	163,14		456,79
		25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	2,8		2,8	1 818,38	1,08	1 963,85		5 498,78
		Итого прямые затраты				2					64 150,71
159.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					646,32
		ФОТ				92					40 212,89
	Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92					36 995,86
	Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49					19 704,32
		Всего по позиции							121 497,21		121 497,21
		Всего по позиции							2 036 191,67		2 036 191,67
160	ТЦ_59.1.15.02_52_526237896 0_15.09.2025_02_72.1	ВУЛКАН ФЛОУ-ВФ-002. Габариты ДхШхВ): 6700х5000х785 мм. Вес(т): 5,2. (Материалы)	шт	1	1	1					2 036 191,67
		Всего по позиции									
Стол уличный круглый											
161	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 Объем=(0,7*0,7*0,45*9) / 100	100 м3	0,019845	1	0,019845					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,361743					1 045,30
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,1	3,361743			310,94		1 045,30
		Итого прямые затраты									1 045,30
		ФОТ				89					930,32
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					418,12
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					
		Всего по позиции							120 621,82		2 393,74
		Всего по позиции									
162	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного Объем=0,04*9	м3	0,36	1	0,36					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3366					106,58
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85	1,1	0,3366			316,65		106,58
		2 ЭМ									38,13
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02772					12,18
	91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,1	0,02772			1 275,07		35,34
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,1	0,02772			439,32		12,18
	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,1	0,1584			17,63		2,79
		4 М									1,56
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		0,054			28,87		1,56
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		0,414					
		Итого прямые затраты									158,45
		ФОТ				110					118,76
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					130,64
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					81,94



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 030,64		371,03
163	ФСБЦ-02.2.05.04-2056	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм (Материалы для строительных работ)	м3	0,414	1	0,414	1 839,35	0,89	1 637,02		677,73
		Всего по позиции									677,73
164	ГЭСН06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Объем=(0,1*9) / 100	100 м3	0,009	1	0,009					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,9006					1 313,02
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	394	1,1	3,9006			336,62		1 313,02
	2 ЭМ										793,26
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,355113					180,35
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,96	1,1	0,009504			1 589,30		15,10
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,96	1,1	0,009504			513,49		4,88
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	33,26	1,1	0,329274	1 703,30	1,36	2 316,49		762,76
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	33,26	1,1	0,329274			513,49		169,08
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,25	1,1	0,002475			1 618,58		4,01
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,25	1,1	0,002475			439,32		1,09
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные		маш.-ч	21	1,1	0,2079	10,37	1,33	13,79		2,87
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,4	1,1	0,01386			614,94		8,52
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,4	1,1	0,01386			382,26		5,30
	4 М										200,65
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	1,75		0,01575			28,87		0,45
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,64		0,02376			7,98		0,19
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		м2	5,6		0,0504	12,83	1,19	15,27		0,77
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,037		0,000333	70 296,20	1,26	88 573,21		29,49
	03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I		т	0,05		0,00045	5 275,05	1,45	7 648,82		3,44
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,04		0,00036	60 258,20	0,98	59 053,04		21,26
	11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III		м3	0,69		0,00621	6 442,06	1,22	7 859,31		48,81
	11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III		м3	0,08		0,00072	16 496,03	0,95	15 671,23		11,28
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III		м3	0,2		0,0018	5 764,42	1,84	10 606,53		19,09
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III		м3	0,69		0,00621	5 764,42	1,84	10 606,53		65,87
N	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,918					
N	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	49,5		0,4455					
		Итого прямые затраты									2 487,28
		ФОТ									1 493,37
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					1 523,24
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					866,15
		Всего по позиции							541 852,22		4 876,67
165	ФСБЦ-04.1.02.05-0136	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ)	м3	0,918	1	0,918			6 578,66		6 039,21
		Всего по позиции									6 039,21
166	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм (Материалы для строительных работ)	м2	0,4455	1	0,4455	317,40	1,39	441,19		196,55



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									196,55
167	ГЭСН08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=(1,05*9) / 100	100 м2	0,0945	1	0,0945					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,20374					832,97
	1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	21,2	1,1	2,20374			377,98		832,97
	2 ЭМ										42,32
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02079					7,95
	91.08.04-021 Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л		маш.-ч	1,95	1,1	0,2027025	95,25	1,53		145,73	29,54
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2	1,1	0,02079				614,94	12,78
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,1	0,02079				382,26	7,95
	4 М										157,35
	01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей		т	0,024		0,002268	62 186,75	1,11		69 027,29	156,55
	01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,1		0,00945	56,11	1,51		84,73	0,80
Н	01.2.01.02 Битум		т	0,016		0,001512					
Н	01.2.03.03 Мاستика		т	0,24		0,02268					
	Итого прямые затраты										1 040,59
	ФОТ										840,92
	Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110		110					925,01
	Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69		69					580,23
	Всего по позиции								26 940,00		2 545,83
168	ФСБЦ-01.2.03.03-0103	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг	9,45	1	9,45	122,98	1,23		151,27	1 429,50
	(Материалы для строительных работ)										
	Всего по позиции										1 429,50
169	ГЭСН46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (Прим. глубиной 40 мм, диаметром 12 мм)	100 отверстий	0,36	1	0,36					
	Объем=(4*9) / 100										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,98					672,15
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	5	1,1	1,98					672,15
	4 М										14,69
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	5,115		1,8414					14,69
П,Н	01.7.17.09 Сверла, буры		шт	0		0					
	Итого прямые затраты										686,84
	ФОТ										672,15
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					692,31
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					396,57
	Всего по позиции								4 932,56		1 775,72
170	ГЭСН46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 (прим. глубина 40 мм)	100 отверстий	-0,36	1	-0,36					
	Объем=(-4*9) / 100										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		глубина 40 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-1,14048					-387,16
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,18	17,6	-1,14048			339,47		-387,16
		4 М									-11,72
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,255	16	-1,4688			7,98		-11,72
П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0	16	0					
		Итого прямые затраты									-398,88
		ФОТ									-387,16
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					-398,77
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					-228,42
		Всего по позиции							2 850,19		-1 026,07
171	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм (Материалы для строительных работ)	шт	1	1	1	452,45	1,24		561,04	561,04
		Всего по позиции									561,04
172	ГЭСН06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Объем=0,043*4*9/1000	т	0,001548	1	0,001548					
		421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4921092					173,37
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	289	1,1	0,4921092			352,31		173,37
		2 ЭМ									1,04
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0010047					0,44
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,25	1,1	0,0004257			1 589,30		0,68
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,25	1,1	0,0004257			513,49		0,22
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,34	1,1	0,000579			614,94		0,36
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,34	1,1	0,000579			382,26		0,22
		4 М									1,26
		07.2.07.02-0001 Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,01		0,0000155	61 015,76	1,33		81 150,96	1,26
Н	08.4.01.01	Анкеры стальные фундаментные	т	1		0,001548					
		Итого прямые затраты									176,11
		ФОТ									173,81
		Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					177,29
		Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					100,81
		Всего по позиции							293 417,31		454,21
173	ФСБЦ-01.7.15.01-0037	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм (Материалы для строительных работ) Объем=4*9	шт	36	1	36	16,13	1,33		21,45	772,20
		Всего по позиции									772,20
174	ФСБЦ-01.7.15.12-0023	Шпильки (Материалы для строительных работ) Объем=0,1776*4*9	кг	6,3936	1	6,3936	85,52	1,03		88,09	563,21
		Всего по позиции									563,21
175	ФСБЦ-01.7.15.05-0012	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) (Материалы для строительных работ) Объем=0,0116*4*9/1000	т	0,0004176	1	0,0004176	108 495,20	1,26		136 703,95	57,09
		Всего по позиции									57,09



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									32 550,00		292 950,00
176	ТЦ_59.1.15.02_77_771049167 7_08.10.2025_02_75.1	Стол уличный круглый. Габаритные размеры (ШхВ): 600х1050 мм. (Материалы) Всего по позиции	шт	9	1	9					292 950,00
Стул парковый											
177	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(0,4*0,6*1*2*12) / 100	100 м3	0,0576	1	0,0576					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,75744					3 033,98
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	154	1,1	9,75744			310,94		3 033,98
	Итого прямые затраты										3 033,98
	ФОТ										2 700,24
	Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89		89					1 213,59
	Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40		40					
	Всего по позиции								120 621,70		6 947,81
178	ГЭСН06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Объем=(0,13*12) / 100	100 м3	0,0156	1	0,0156					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,76104					2 275,90
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	394	1,1	6,76104			336,62		2 275,90
	2 ЭМ										1 374,98
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,6155292					312,59
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,96	1,1	0,0164736			1 589,30		26,18
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,96	1,1	0,0164736			513,49		8,46
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	33,26	1,1	0,5707416	1 703,30	1,36	2 316,49		1 322,12
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	33,26	1,1	0,5707416			513,49		293,07
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,25	1,1	0,00429			1 618,58		6,94
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,25	1,1	0,00429			439,32		1,88
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные		маш.-ч	21	1,1	0,36036	10,37	1,33	13,79		4,97
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,4	1,1	0,024024			614,94		14,77
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,4	1,1	0,024024			382,26		9,18
	4 М										347,81
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	1,75		0,0273			28,87		0,79
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,64		0,041184			7,98		0,33
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		м2	5,6		0,08736	12,83	1,19	15,27		1,33
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные		т	0,037		0,0005772	70 296,20	1,26	88 573,21		51,12
	03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I		т	0,05		0,00078	5 275,05	1,45	7 648,82		5,97
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,04		0,000624	60 258,20	0,98	59 053,04		36,85
	11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III		м3	0,69		0,010764	6 442,06	1,22	7 859,31		84,60
	11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III		м3	0,08		0,001248	16 496,03	0,95	15 671,23		19,56
	11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III		м3	0,2		0,00312	5 764,42	1,84	10 606,53		33,09
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III		м3	0,69		0,010764	5 764,42	1,84	10 606,53		114,17
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	102		1,5912					
	11.1.03.06 Щиты из досок		м2	49,5		0,7722					
	Итого прямые затраты										4 311,28



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									2 588,49
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					2 640,26
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					1 501,32
		Всего по позиции							541 850,00		8 452,86
179	ФСБЦ-04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ)	м3	1,5912	1	1,5912			6 243,09		9 934,00
		Всего по позиции									9 934,00
180	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм (Материалы для строительных работ)	м2	0,7722	1	0,7722	317,40	1,39		441,19	340,69
		Всего по позиции									340,69
181	ГЭСН46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (Прим. глубиной 40 мм, диаметром 12 мм)	100 отверстий	0,48	1	0,48					
		Объем=(4*12) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,64					896,20
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5	1,1	2,64			339,47		896,20
		4 М									19,59
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,115		2,4552				7,98	19,59
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									915,79
		ФОТ									896,20
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					923,09
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					528,76
		Всего по позиции							4 932,58		2 367,64
182	ГЭСН46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 (прим. глубина 40 мм)	100 отверстий	-0,48	1	-0,48					
		Объем=(-4*12) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.3	глубина 40 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-1,52064					-516,21
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,18	17,6	-1,52064			339,47		-516,21
		4 М									-15,63
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,255	16	-1,9584			7,98		-15,63
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0	16	0					
		Итого прямые затраты									-531,84
		ФОТ									-516,21
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					-531,70
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					-304,56
		Всего по позиции							2 850,21		-1 368,10
183	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм (Материалы для строительных работ)	шт	1	1	1	452,45	1,24		561,04	561,04
		Всего по позиции									561,04



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	ГЭСН06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Объем=0,043*4*12/1000	т	0,002064	1	0,002064					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,6561456					231,17
	1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	289	1,1	0,6561456			352,31		231,17
	2 ЭМ										1,37
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0013395					0,59
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,25	1,1	0,0005676			1 589,30		0,90
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,25	1,1	0,0005676			513,49		0,29
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,34	1,1	0,0007719			614,94		0,47
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,34	1,1	0,0007719			382,26		0,30
	4 М										1,67
	07.2.07.02-0001 Кондуктор инвентарный металлический		шт	0,01		0,0000206	61 015,76	1,33	81 150,96		1,67
H	08.4.01.01 Анкеры стальные фундаментные		т	1		0,002064					
	Итого прямые затраты										234,80
	ФОТ										231,76
	Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	102		102					236,40
	Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	58		58					134,42
	Всего по позиции								293 420,54		605,62
185	ФСБЦ-01.7.15.01-0037	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм (Материалы для строительных работ) Объем=4*12	шт	48	1	48	16,13	1,33	21,45		1 029,60
	Всего по позиции										1 029,60
186	ФСБЦ-01.7.15.12-0023	Шпильки (Материалы для строительных работ) Объем=0,1776*4*12	кг	8,5248	1	8,5248	85,52	1,03	88,09		750,95
	Всего по позиции										750,95
187	ФСБЦ-01.7.15.05-0012	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) (Материалы для строительных работ) Объем=0,0116*4*12/1000	т	0,0005568	1	0,0005568	108 495,20	1,26	136 703,95		76,12
	Всего по позиции										76,12
188	ТЦ_59.1.15.02_77_771049167 7_08.10.2025_02_76.1	Ступ парковый. Габаритные размеры (ДхШхВ): 700х755х850 мм. (Материалы)	шт	12	1	12			30 216,67		362 600,04
	Всего по позиции										362 600,04
189	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=(0,0576*100-0,0156*100) / 100	100 м3	0,042	1	0,042					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,0887					1 218,88
	1-100-15 Средний разряд работы 1,5		чел.-ч	88,5	1,1	4,0887			298,11		1 218,88
	Итого прямые затраты										1 218,88
	ФОТ										1 218,88
	Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89		89					1 084,80
	Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40		40					487,55
	Всего по позиции								66 457,66		2 791,23
Теннисный стол											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	ГЭСН07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (прим. Установка теннисного стола)	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,266					817,73
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	103	1,1	2,266			360,87		817,73
	2 ЭМ										21,85
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,02112					10,84
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,96	1,1	0,02112			1 034,53		21,85
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,96	1,1	0,02112			513,49		10,84
	4 М										341,58
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	3,3		0,066			5 175,51		341,58
Н	05.1.07.24	Плиты подоконные	шт	100		2					
		Итого прямые затраты									1 192,00
		ФОТ									828,57
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116					961,14
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80					662,86
		Всего по позиции							140 800,00		2 816,00
191	ТЦ_59.1.15.02_77_773721289 469_28.08.2025_02_77.1	Теннисный стол. Габаритные размеры (ДхШхВ): 2740х1525х760 мм.Стол теннисный City Strong Всепогодный. Артикул 60-717.	шт	2	1	2			101 325,00		202 650,00
		(Материалы)									
		Всего по позиции									202 650,00
Трибуна трёхъярусная											
192	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(1,2*0,5*0,55*6) / 100	100 м3	0,0198	1	0,0198					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,35412					1 042,93
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,1	3,35412			310,94		1 042,93
		Итого прямые затраты									1 042,93
		ФОТ									1 042,93
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					928,21
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					417,17
		Всего по позиции							120 621,72		2 388,31
193	ГЭСН06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Объем=(0,2*6) / 100	100 м3	0,012	1	0,012					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,2008					1 750,69
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	394	1,1	5,2008			336,62		1 750,69
	2 ЭМ										1 057,67
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,473484					240,46
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,96	1,1	0,012672			1 589,30		20,14
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,96	1,1	0,012672			513,49		6,51
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	33,26	1,1	0,439032	1 703,30	1,36	2 316,49		1 017,01
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	33,26	1,1	0,439032			513,49		225,44



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25	1,1	0,0033			1 618,58		5,34
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25	1,1	0,0033			439,32		1,45
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	21	1,1	0,2772	10,37	1,33			3,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4	1,1	0,01848			614,94		11,36
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4	1,1	0,01848			382,26		7,06
	4 М										267,56
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,021			28,87		0,61
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,64		0,03168			7,98		0,25
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	5,6		0,0672	12,83	1,19	15,27		1,03
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,037		0,000444	70 296,20	1,26	88 573,21		39,33
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,05		0,0006	5 275,05	1,45	7 648,82		4,59
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,04		0,00048	60 258,20	0,98	59 053,04		28,35
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,69		0,00828	6 442,06	1,22	7 859,31		65,08
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,08		0,00096	16 496,03	0,95	15 671,23		15,04
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,2		0,0024	5 764,42	1,84	10 606,53		25,46
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,69		0,00828	5 764,42	1,84	10 606,53		87,82
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		1,224					
H	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	49,5		0,594					
		Итого прямые затраты									3 316,38
		ФОТ									1 991,15
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					2 030,97
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					1 154,87
		Всего по позиции							541 851,67		6 502,22
194	ФСБЦ-04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ)	м3	1,224	1	1,224			6 243,09		7 641,54
		Всего по позиции									7 641,54
195	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм (Материалы для строительных работ)	м2	0,594	1	0,594	317,40	1,39	447,19		262,07
		Всего по позиции									262,07
196	ГЭСН46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (Прим. глубиной 40 мм, диаметром 12 мм)	100 отверстий	0,24	1	0,24					
		Объем=(4*6) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,32					448,10
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5	1,1	1,32			339,47		448,10
	4 М										9,80
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,115		1,2276			7,98		9,80
П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									457,90
		ФОТ									448,10
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					461,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					264,38
		Всего по позиции							4 932,58		1 183,82
197	ГЭСН46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 (прим. глубина 40 мм) Объем=(-4*6) / 100	100 отверстий	-0,24	1	-0,24					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 глубина 40 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-0,76032					-258,11
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,18	17,6	-0,76032			339,47		-258,11
		4 М									-7,81
	01.7.03.04-0001	Электрознергия	кВт-ч	0,255	16	-0,9792			7,98		-7,81
П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0	16	0					
		Итого прямые затраты									-265,92
		ФОТ									-258,11
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					-265,85
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					-152,28
		Всего по позиции							2 850,21		-684,05
198	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм (Материалы для строительных работ)	шт	1	1	1	452,45	1,24	561,04		561,04
		Всего по позиции									561,04
199	ГЭСН06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Объем=0,043*4*6/1000	т	0,001032	1	0,001032					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3280728					115,58
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	289	1,1	0,3280728			352,31		115,58
		2 ЭМ									0,69
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0006698					0,30
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,25	1,1	0,0002838			1 589,30		0,45
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,25	1,1	0,0002838			513,49		0,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,34	1,1	0,000386			614,94		0,24
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,34	1,1	0,000386			382,26		0,15
		4 М									0,84
	07.2.07.02-0001	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,01		0,0000103	61 015,76	1,33	81 150,96		0,84
Н	08.4.01.01	Анкеры стальные фундаментные	т	1		0,001032					
		Итого прямые затраты									117,41
		ФОТ									115,88
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102							118,20
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58							67,21
		Всего по позиции							293 430,23		302,82
200	ФСБЦ-01.7.15.01-0037	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм (Материалы для строительных работ) Объем=4*6	шт	24	1	24	16,13	1,33	21,45		514,80
		Всего по позиции									514,80
201	ФСБЦ-01.7.15.12-0023	Шпильки	кг	4,2624	1	4,2624	85,52	1,03	88,09		375,47



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ) Объем=0,1776*4*6									375,47
		Всего по позиции									38,06
202	ФСБЦ-01.7.15.05-0012	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) (Материалы для строительных работ) Объем=0,0116*4*6/1000	т	0,0002784	1	0,0002784	108 495,20	1,26	136 703,95		38,06
		Всего по позиции									874 300,02
203	ТЦ_59.1.15.02_77_771049167 7_08.10.2025_02_78.1	Трибуна трёхъярусная. Габаритные размеры (ДхШхВ): 1500х1360х1375 мм. (Материалы)	шт	6	1	6			145 716,67		874 300,02
		Всего по позиции									518,36
204	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=(0,0198*100-0,012*100) / 100 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 .3_гр.3 1 ОТ(ЗТ)	100 м3	0,0078	1	0,0078					226,36
		1-100-15 Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88,5	1,1	0,75933			298,11		226,36
		Итого прямые затраты									226,36
		ФОТ									201,46
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					90,54
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					66 456,41
		Всего по позиции									518,36
Уличная душевая стойка											
205	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(0,8*0,8*0,7) / 100 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 .3_гр.3 1 ОТ(ЗТ)	100 м3	0,00448	1	0,00448					235,98
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,1	0,758912			310,94		235,98
		Итого прямые затраты									235,98
		ФОТ									210,02
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					94,39
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					120 622,77
		Всего по позиции									540,39
206	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного 421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 .3_гр.3 1 ОТ(ЗТ)	м3	0,03	1	0,03					8,88
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85	1,1	0,02805			316,65		8,88
		2 ЭМ	чел.-ч			0,00231					1,01
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00231			1 275,07		2,95
		91.06.05-057 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,1	0,00231					1,01
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,1	0,00231			439,32		0,23
		91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,1	0,0132			17,63		0,13
		4 М									0,13
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		0,0045			28,87		0,13
		02.2.05.04 Щебень	м3	1,15		0,0345					13,20
		Итого прямые затраты									9,89
		ФОТ									10,88
		Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					Страница 50




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					
		Всего по позиции							1 030,00		6,82
207	ФСБЦ-02.2.05.04-2054	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 10-20 мм (Материалы для строительных работ)	м3	0,0345	1	0,0345	1 535,67	0,89	1 366,75		30,90
		Всего по позиции									47,15
208	ГЭСН06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 Объем=0,16 / 100	100 м3	0,0016	1	0,0016					47,15
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,69344					233,43
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	394	1,1	0,69344			336,62		233,43
		2 ЭМ									141,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0631312					32,06
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,96	1,1	0,0016896			1 589,30		2,69
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,96	1,1	0,0016896			513,49		0,87
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	33,26	1,1	0,0585376	1 703,30	1,36	2 316,49		135,60
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	33,26	1,1	0,0585376			513,49		30,06
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25	1,1	0,00044			1 618,58		0,71
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25	1,1	0,00044			439,32		0,19
		91.07.04-001 Вибраторы глубинные	маш.-ч	21	1,1	0,03696	10,37	1,33	13,79		0,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4	1,1	0,002464			614,94		1,52
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4	1,1	0,002464			382,26		0,94
		4 М									35,67
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,75		0,0028			28,87		0,08
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,64		0,004224			7,98		0,03
		01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	5,6		0,00896	12,83	1,19	15,27		0,14
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,037		0,0000592	70 296,20	1,26	88 573,21		5,24
		03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,05		0,00008	5 275,05	1,45	7 648,82		0,61
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,04		0,000064	60 258,20	0,98	59 053,04		3,78
		11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,69		0,001104	6 442,06	1,22	7 859,31		8,68
		11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,08		0,000128	16 496,03	0,95	15 671,23		2,01
		11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,2		0,00032	5 764,42	1,84	10 606,53		3,39
		11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,69		0,001104	5 764,42	1,84	10 606,53		11,71
H		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,1632					
H		11.1.03.06 Щиты из досок	м2	49,5		0,0792					
		Итого прямые затраты									442,19
		ФОТ									265,49
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					270,80
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					153,98
		Всего по позиции							541 856,25		866,97
209	ФСБЦ-04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ)	м3	0,1632	1	0,1632			6 243,09		1 018,87
		Всего по позиции									1 018,87
210	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	0,0792	1	0,0792	317,40	1,39	441,19		34,94



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Материалы для строительных работ)											34,94
Всего по позиции											
211	ГЭСН08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Объем=1,6 / 100	100 м2	0,016	1	0,016					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									141,03
	3_гр.3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,37312					141,03
	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21,2	1,1	0,37312			377,98		7,16
	2 ЭМ										1,35
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00352					5,00
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1,95	1,1	0,03432	95,25	1,53		145,73	2,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,1	0,00352			614,94		1,35
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,1	0,00352			382,26		26,65
	4 М										26,51
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,024		0,000384	62 186,75	1,11		69 027,29	0,14
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0016	56,11	1,51		84,73	
Н	01.2.01.02	Битум	т	0,016		0,000256					
Н	01.2.03.03	Мастика	т	0,24		0,00384					
Итого прямые затраты											176,19
ФОТ											142,38
Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков											156,62
Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков											98,24
Всего по позиции											26 940,63
											431,05
212	ФСБЦ-01.2.03.03-0103	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг	1,6	1	1,6	122,98	1,23		151,27	242,03
(Материалы для строительных работ)											
Всего по позиции											242,03
213	ТЦ_59.1.15.02_77_230809111 887_17.09.2025_02_79.1	Уличная душевая стойка. Габаритные размеры (ДхШхВ): 250х250х2200 мм.Пляжный душ с двумя лейками с системой дозирования воды для ополаскивания тела и с одной лейкой с системой дозирования воды для ополаскивания ног. Деревянный настил в комплект входит	шт	1	1	1			139 000,00		139 000,00
(Материалы)											
Всего по позиции											139 000,00
214	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=(0,00448*100-0,03-0,0016*100) / 100	100 м3	0,00258	1	0,00258					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1											
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									74,87
	3_гр.3										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,251163					74,87
	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88,5	1,1	0,251163			298,11		74,87
Итого прямые затраты											74,87
ФОТ											66,63
Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом											29,95
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом											66 453,49
Всего по позиции											171,45
Урна											
215	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(0,7*0,7*0,6*16) / 100	100 м3	0,04704	1	0,04704					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									356,74
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,75		0,028			28,87		0,81
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	2,64		0,04224			7,98		0,34
		01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	5,6		0,0896	12,83	1,19	15,27		1,37
		01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,037		0,000592	70 296,20	1,26	88 573,21		52,44
		03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,05		0,0008	5 275,05	1,45	7 648,82		6,12
		08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,04		0,00064	60 258,20	0,98	59 053,04		37,79
		11.1.02.04-0031 Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,69		0,01104	6 442,06	1,22	7 859,31		86,77
		11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,08		0,00128	16 496,03	0,95	15 671,23		20,06
		11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,2		0,0032	5 764,42	1,84	10 606,53		33,94
		11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,69		0,01104	5 764,42	1,84	10 606,53		117,10
N		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		1,632					
N		11.1.03.06 Щиты из досок	м2	49,5		0,792					
		Итого прямые затраты									4 421,85
		ФОТ									2 654,87
		Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					2 707,97
		Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					1 539,82
		Всего по позиции							541 852,50		8 669,64
219	ФСБЦ-04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ)	м3	1,632	1	1,632			6 243,09		10 188,72
		Всего по позиции									10 188,72
220	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм (Материалы для строительных работ)	м2	0,792	1	0,792	317,40	1,39	441,19		349,42
		Всего по позиции									349,42
221	ГЭСН46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (Прим. глубиной 40 мм, диаметром 12 мм)	100	0,64	1	0,64					
		Объем=(4*16) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	3_гр.3										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,52					1 194,93
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5	1,1	3,52			339,47		1 194,93
		4 М									26,12
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	5,115		3,2736			7,98		26,12
П,Н		01.7.17.09 Сверла, буры	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									1 221,05
		ФОТ									1 194,93
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					1 230,78
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					705,01
		Всего по позиции							4 932,56		3 156,84
222	ГЭСН46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 (прим. глубина 40 мм)	100	-0,64	1	-0,64					
		Объем=(-4*16) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	3_гр.3										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		глубина 40 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-2,02752					-688,28
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,18	17,6	-2,02752			339,47		-688,28
		4 М									-20,84
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,255	16	-2,6112			7,98		-20,84
П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0	16	0					
		Итого прямые затраты									-709,12
		ФОТ									-688,28
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					-708,93
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					-406,09
		Всего по позиции							2 850,22		-1 824,14
223	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	шт	1	1	1	452,45	1,24		561,04	561,04
		(Материалы для строительных работ)									
		Всего по позиции									561,04
224	ГЭСН06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002752	1	0,002752					
		Объем=0,043*4*16/1000									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9_3_пр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,8748608					308,22
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	289	1,1	0,8748608			352,31		308,22
		2 ЭМ									1,83
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001786					0,78
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,25	1,1	0,0007568			1 589,30		1,20
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,25	1,1	0,0007568			513,49		0,39
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,34	1,1	0,0010292			614,94		0,63
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,34	1,1	0,0010292			382,26		0,39
		4 М									2,23
	07.2.07.02-0001	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,01		0,0000275	61 015,76	1,33		81 150,96	2,23
Н	08.4.01.01	Анкеры стальные фундаментные	т	1		0,002752					
		Итого прямые затраты									313,06
		ФОТ									309,00
		Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					315,18
		Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					179,22
		Всего по позиции							293 408,43		807,46
225	ФСБЦ-01.7.15.01-0037	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм	шт	64	1	64	16,13	1,33		21,45	1 372,80
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=4*16									
		Всего по позиции									1 372,80
226	ФСБЦ-01.7.15.12-0023	Шпильки	кг	10,5792	1	10,5792	85,52	1,03		88,09	931,92
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=0,1653*4*16									
		Всего по позиции									931,92
227	ФСБЦ-01.7.15.05-0012	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)	т	0,0007424	1	0,0007424	108 495,20	1,26		136 703,95	101,49
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=0,0116*4*16/1000									
		Всего по позиции									101,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	ТЦ_59.1.15.02_52_524605882 8_09.10.2025_02_80.1	Урна. Габаритные размеры: (ДхВ) 490х810 мм. V=80 л.	шт	16	1	16			35 965,83		575 453,28
		(Материалы)									575 453,28
		Всего по позиции									
229	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,02784	1	0,02784					
		Объем=(0,04704*100-0,32-0,016*100) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									807,94
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,710224					807,94
	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88,5	1,1	2,710224			298,11		807,94
		Итого прямые затраты									807,94
		ФОТ									719,07
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					323,18
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					66 457,97
		Всего по позиции									1 850,19
Шезлонг											
230	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0324	1	0,0324					
		Объем=(0,5*0,45*0,6*24) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									1 706,61
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,48856					1 706,61
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,1	5,48856			310,94		1 706,61
		Итого прямые затраты									1 706,61
		ФОТ									1 518,88
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					682,64
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					120 621,30
		Всего по позиции									3 908,13
231	ГЭСН06-02-001-01	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,0288	1	0,0288					
		Объем=(0,12*24) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									4 201,66
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,48192					4 201,66
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	394	1,1	12,48192			336,62		2 538,43
	2 ЭМ										577,10
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,1363616					48,34
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,96	1,1	0,0304128			1 589,30		15,62
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,96	1,1	0,0304128			513,49		2 440,83
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	33,26	1,1	1,0536768	1 703,30	1,36	2 316,49		541,05
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	33,26	1,1	1,0536768			513,49		12,82
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25	1,1	0,00792			1 618,58		3,48
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25	1,1	0,00792			439,32		9,17
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	21	1,1	0,66528	10,37	1,33	13,79		27,27
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,4	1,1	0,044352			614,94		16,95
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4	1,1	0,044352			382,26		642,10
	4 М										1,46
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,0504			28,87		0,61
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,64		0,076032			7,98		2,46
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	5,6		0,16128	12,83	1,19	15,27		94,38
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,037		0,0010656	70 296,20	1,26	88 573,21		11,01
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,05		0,00144	5 275,05	1,45	7 648,82		

40

ПОДПИСАНО

«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

Исходящее бюджетное учреждение Нижегородской области

Страница 56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,04		0,001152	60 258,20	0,98	59 053,04		68,03
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,69		0,019872	6 442,06	1,22	7 859,31		156,18
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,08		0,002304	16 496,03	0,95	15 671,23		36,11
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,2		0,00576	5 764,42	1,84	10 606,53		61,09
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,69		0,019872	5 764,42	1,84	10 606,53		210,77
H	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		2,9376					
H	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	49,5		1,4256					
		Итого прямые затраты									7 959,29
		ФОТ									4 778,76
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					4 874,34
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					2 771,68
		Всего по позиции							541 851,04		15 605,31
232	ФСБЦ-04.1.02.05-0130	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4 (Материалы для строительных работ)	м3	2,9376	1	2,9376			6 243,09		18 339,70
		Всего по позиции									18 339,70
233	ФСБЦ-11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм (Материалы для строительных работ)	м2	1,4256	1	1,4256	317,40	1,39	441,19		628,96
		Всего по позиции									628,96
234	ГЭСН46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (Прим. глубиной 40 мм, диаметром 12 мм)	100 отверстий	0,96	1	0,96					
		Объем=(4*24) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,28					1 792,40
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5	1,1	5,28			339,47		1 792,40
		4 М									39,18
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5,115		4,9104			7,98		39,18
П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0		0					
		Итого прямые затраты									1 831,58
		ФОТ									1 792,40
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					1 846,17
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					1 057,52
		Всего по позиции							4 932,57		4 735,27
235	ГЭСН46-03-013-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 (прим. глубина 40 мм)	100 отверстий	-0,96	1	-0,96					
		Объем=(-4*24) / 100									
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		глубина 40 мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-3,04128					-1 032,42
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,18	17,6	-3,04128			339,47		-1 032,42
		4 М									-31,26
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,255	16	-3,9168			7,98		-31,26
П,Н	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0	16	0					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									-1 063,68
		ФОТ									-1 032,42
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					-1 063,39
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведения отдельных конструктивных элементов	%	59		59					-609,13
		Всего по позиции					452,45	1,24	2 850,21		-2 736,20
236	ФСБЦ-01.7.17.09-0062	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм (Материалы для строительных работ)	шт	1	1	1			561,04		561,04
		Всего по позиции									561,04
237	ГЭСН06-03-004-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Объем=0,043*4*24/1000	т	0,004128	1	0,004128					
	421/пр_2020_прил.10_т_5_п.9_3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,3122912					462,33
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	289	1,1	1,3122912			352,31		462,33
		2 ЭМ									2,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0026791					1,17
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,25	1,1	0,0011352			1 589,30		1,80
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,25	1,1	0,0011352			513,49		0,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,34	1,1	0,0015439			614,94		0,95
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,34	1,1	0,0015439			382,26		0,59
		4 М									3,35
	07.2.07.02-0001	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,01		0,0000413	61 015,76	1,33	81 150,96		3,35
	08.4.01.01	Анкеры стальные фундаментные	т	1		0,004128					
		Итого прямые затраты									469,60
		ФОТ									463,50
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					472,77
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					268,83
		Всего по позиции							293 410,85		1 211,20
238	ФСБЦ-01.7.15.01-0037	Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм (Материалы для строительных работ) Объем=4*24	шт	96	1	96	16,13	1,33	21,45		2 059,20
		Всего по позиции									2 059,20
239	ФСБЦ-01.7.15.12-0023	Шпильки (Материалы для строительных работ) Объем=0,1653*4*24	кг	15,8688	1	15,8688	85,52	1,03	88,09		1 397,88
		Всего по позиции									1 397,88
240	ФСБЦ-01.7.15.05-0012	Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10) (Материалы для строительных работ) Объем=0,0116*4*24/1000	т	0,0011136	1	0,0011136	108 495,20	1,26	136 703,95		152,23
		Всего по позиции							51 660,00		1 239 840,00
241	ТЦ_59.1.15.02_52_524605882_8_09.10.2025_02_81.1	Шезлонг. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2230х900х870 мм. (Материалы)	шт	24	1	24					1 239 840,00
		Всего по позиции									1 239 840,00
242	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=(0,0324*100-0,0288*100) / 100	100 м3	0,0036	1	0,0036					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,35046					104,48
	1-100-15 Средний разряд работы 1,5		чел.-ч	88,5	1,1	0,35046			298,11		104,48
	Итого прямые затраты										104,48
	ФОТ										104,48
	Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89		89					92,99
	Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40		40					41,79
	Всего по позиции								66 461,11		239,26
	Итого по разделу 1 Приобретение и установка малых архитектурных форм :										
	Всего прямые затраты (справочно)										68 631 772,64
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										475 470,91
	Эксплуатация машин										341 336,22
	Оплата труда машинистов (Отм)										103 261,14
	Материалы										67 711 704,37
	Строительные работы										68 069 867,12
	в том числе:										
	оплата труда										95 856,50
	эксплуатация машин и механизмов										105 386,71
	оплата труда машинистов (Отм)										29 688,65
	материалы										67 646 276,96
	накладные расходы										121 304,19
	сметная прибыль										71 354,11
	Монтажные работы										1 393 557,35
	в том числе:										
	оплата труда										379 614,41
	эксплуатация машин и механизмов										235 949,51
	оплата труда машинистов (Отм)										73 572,49
	материалы										65 427,41
	накладные расходы										416 931,95
	сметная прибыль										222 061,58
	Всего ФОТ (справочно)										578 732,05
	Всего накладные расходы (справочно)										538 236,14
	Всего сметная прибыль (справочно)										293 415,69
	Всего по разделу 1 Приобретение и установка малых архитектурных форм										69 463 424,47
	справочно:										
	Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										67 029 290,02
	Затраты труда рабочих						1316,1220028				
	Затраты труда машинистов						207,8294682				
	Итого по смете:										
	Всего прямые затраты (справочно)										68 631 772,64
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										475 470,91
	Эксплуатация машин										341 336,22
	Оплата труда машинистов (Отм)										103 261,14
	Материалы										67 711 704,37
	Строительные работы										68 069 867,12
	в том числе:										
	оплата труда										95 856,50
	эксплуатация машин и механизмов										105 386,71



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (Отм)									29 688,65
		материалы									67 646 276,96
		накладные расходы									121 304,19
		сметная прибыль									71 354,11
		Монтажные работы									1 393 557,35
		в том числе:									379 614,41
		оплата труда									235 949,51
		эксплуатация машин и механизмов									73 572,49
		оплата труда машинистов (Отм)									65 427,41
		материалы									416 931,95
		накладные расходы									222 061,58
		сметная прибыль									69 463 424,47
		Всего									578 732,05
		Всего ФОТ (справочно)									538 236,14
		Всего накладные расходы (справочно)									293 415,69
		Всего сметная прибыль (справочно)									13 892 684,89
		НДС 20%									83 356 109,36
		ВСЕГО по смете									67 029 290,02
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		Затраты труда рабочих				1316,1220028					
		Затраты труда машинистов				207,8294682					

Составил: _____ (Тиханова О.В.)

Проверил: _____ (Захарина А.А.)

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3 Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»
Исх. № 3646-1563 «Н» 11 2025
Проверил: Маринина Е.И.