

Рассматриваемая территория имеет сложную конфигурацию. В настоящее время территория имеет сложившуюся ландшафтно-планировочную структуру. В восточной части участка сосредоточены основные площадки территории (спортивные, детские, парк аттракционов, пляж), западную часть занимает озеро, вокруг которого проложены грунтовые прогулочные дорожки. На территории произрастают древесно-кустарниковые насаждения естественного и искусственного происхождения.

По материалам экспертной оценки обследовано 768 учетных единиц древесно-кустарниковых растений, произрастающих в границах участка и на прилегающих территориях. Породный состав разнообразный с наличием ценных зеленых насаждений, таких как дуб черешчатый, ель колючая, каштан конский, клен остролистный, липа мелколистная, туя западная, разновидности вязов, ив, сосен и ясеней, также встречаются плодовые деревья и кустарники (груша, рябина, черемуха, яблоня, малина) и декоративные кустарники (дерен белый, пузыреплодник калинолистный, роза морщинистая, сосна горная). Кроме того, на территории произрастают менее ценные зеленые насаждения (береза повислая, клен ясенелистный, тополь белый и др.).

Обследованные насаждения находятся в хорошем состоянии – 316 ед., в удовлетворительном – 375 ед., в неудовлетворительном состоянии – 31 ед., в аварийном состоянии – 33 ед., пней – 13 ед.

В составе проекта благоустройства общественной территории предусмотрен комплекс мероприятий с частичной заменой зеленых насаждений, почвогрунта, ремонтом газонов. Согласно ч. 18 ст. 3 Закона Нижегородской области от 07.09.2007 № 110-3 «Об охране озелененных территорий Нижегородской области» (далее – Закон) указанные проектные решения представляют собой проект реконструкции озелененной территории.

Проектом предусмотрен снос зеленых насаждений в границах проектирования в количестве:

- в аварийном состоянии: 11 экз. деревьев;
- по реконструкции: 23 экз. деревьев, 65,98 кв. м кустарников;
- с целью улучшения породного состава: 31 экз. деревьев;

Также предусмотрено удаление поросли – 252,9 кв. м, аварийных стволов – 24 шт. и корчевка пней – 34 шт.

Всего сносится и удаляется: 65 экз. деревьев, 65,98 кв. м кустарников, 252,9 кв. м поросли, 34 пня и 24 аварийных ствола.

Номера зеленых насаждений, предусмотренных к сносу, указаны на порубочном плане (лист 9) и в порубочной ведомости проекта (листы 10-16).

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 12 Закона при сносе зеленых насаждений, производимом в соответствии с проектом реконструкции озелененной территории, компенсационное озеленение не проводится.

Проектом реконструкции территории предлагается:

- обеспечение безопасности посетителей за счет удаления аварийных и старовозрастных деревьев малоценных пород;
- создание дорожек и площадок с учетом существующего функционального зонирования территории;

Согласовано			
Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док
			Подп.
			Дата