

– замена малоценных пород растений на деревья и кустарники с высокими декоративными качествами, устойчивых к произрастанию в городской среде.

Согласно ведомости элементов озеленения, проектом предусмотрено:

- пересадка 13 экз. деревьев (1 экз. дуба черешчатого (выдел 3: № 116 согласно инвентаризационной ведомости), 10 экз. ивы вавилонской (выдел 3: №№ 84, 89-91, 97-99, 103-105), 2 экз. липы мелколистной (выдел 3: №№ 247, 248 согласно инвентаризационной ведомости);

- посадка 23 экз. лиственных деревьев (6 экз. клена остролистного «Дебора», 9 экз. черемухи Маака, 8 экз. яблони гибридной «Рудольф»); 846 экз. лиственных кустарников (124 экз. гортензии метельчатой «Фантом», 11 экз. Ирги Ламарка, 14 экз. сирени обыкновенной, 271 экз. розы почвопокровной «Фэйри», 275 экз. спирея березолистной «Тор», 148 экз. спиреи ниппонской «Сноуманд»), 187 экз. хвойных кустарников (можжевельник средний «Минт Джулеп»), а также устройство посевного газона площадью 13 028,33 кв. м.

Ассортимент предлагаемых к посадке кустарниковых растений декоративен и соответствует требованиям СП 82.13330.2015 «Благоустройство территорий» (Актуализированная редакция), Приложения И, К, Л (обязательные). При проектировании были учтены нормативные расстояния от коммуникаций и тротуаров в соответствии с требованиями таблицы 9.1 п. 9.6 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Согласно требованиям, ч. 2, ч. 3, ст. 10 Закона минимальная площадь фактически озелененной территории должна составлять не менее 70% от общей площади ОТОП, площадь под зданиями и иными сооружениями, включая проезды, дорожки и площадки с твердым покрытием, не может превышать 30% этой территории. Согласно ч. 3¹ ст. 12 Закона реализация проекта реконструкции озелененных территорий не должна приводить к сокращению площади фактически озелененной территории более чем на 10 %.

В соответствии с представленными материалами реализация проекта реконструкции приведет к:

– уменьшению площади фактического озеленения в границах ОТОП на 8,81 %. Проектируемая площадь озеленения – 41 696,47 кв. м (70,07 %), площадь под твердым покрытием – 17 812,37 кв. м (29,93 %);

– увеличению площади фактического озеленения участков вне ОТОП на 1,72 %. Проектируемая площадь озеленения – 2 388,50 (33,06 %), площадь под твердым покрытием – 4 835,56 кв. м (66,94 %).

Перечисленные показатели не противоречат требованиям Закона.

Учитывая, что на территории произрастают деревья, несущие компенсационный характер, которые согласно ведомости элементов озеленения подлежат пересадке (выдел 3: №№ 84, 89-91, 97-99, 103-105, 247, 248 согласно инвентаризационной ведомости) и которые сохраняются проектом реконструкции (выдел 3: №№ 1-25, 29-37, 106, 249-263, 265-272, 275, 277-279, 405-408 согласно инвентаризационной ведомости), ответственность за приживаемость и сохранность данных зеленых насаждений возлагается на подрядчика, выполняющего работы по комплексному благоустройству территории.

Согласовано					
Инва. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подп.	Дата