

Приложение №2 к муниципальному
контракту от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 3
Утверждено приказом Министра РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Директор МБУ "Нижегородгражданпроект"

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы города, глава администрации
Автозаводского района города
Нижнего Новгорода

_____ 2025 года
Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Министра России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Министра России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Министра России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Министра России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Министра России от 12.11.2025 № 696/пр

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Министра России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2025 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»

Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области № 01-02/27 от 24.02.2025г. "Об установлении среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной отрасли, на территории Нижегородской области на 2025 год"

52. Нижегородская область
Нижегородская область

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)
(наименование стройки)

Выполнение работ по комплексному благоустройству общественной территории: «Парк им. 777-летия города Нижнего Новгорода» в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода (2-я очередь)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 05-01-01

Создание системы видеонаблюдения
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание Ведомость объемов работ № 05-01-01. Проект 173-2024-СВН
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен	IV квартал 2025 года
Сметная стоимость	5 399,52 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	948,15 тыс.руб.
монтажных работ	1 151,26 тыс.руб.
оборудования	2 425,22 тыс.руб.
прочих затрат	3,32 тыс.руб.



Средства на оплату труда рабочих	209,17 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	80,52 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	508,29 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	178,97 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Прокладка кабеля ВОЛС между павильонами №17 (электрощитовая) и №4.1 (пост охраны №1).											
Земляные работы и вводы кабельной линии в павильоны											
1	ГЭСНр68-02-004-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,0014	1	0,0014					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									78,90
	.3_гр.5		чел.-ч			0,23793					37,72
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	77,25	1,1	0,118965			317,06		41,18
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	77,25	1,1	0,118965			346,15		23,37
	2-100-03 Рабочий 3 разряда										22,51
	2 ЭМ					0,05775					23,02
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,05775			398,61		
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	37,5	1,1	0,05775					22,51
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	37,5	1,1	0,05775			389,78		0,35
	91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		маш.-ч	75	1,1	0,1155			3,05		
	999-9900 Строительный мусор		т	240		0,336					124,78
	Итого прямые затраты										101,41
	ФОТ										103,44
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102					54,76
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			202 128,57		282,98
	Всего по позиции										
2	ГЭСНр68-02-004-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,0041	1	0,0041					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									16,88
	.3_гр.5		чел.-ч			0,052767					16,88
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	11,7	1,1	0,052767			319,97		24,52
	1-100-21 Средний разряд работы 2,1										6,22
	2 ЭМ					0,0133496					20,90
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,007667	1 933,00	1,41	2 725,53		4,01
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	1,7	1,1	0,007667			523,58		3,62
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	1,7	1,1	0,0056826	494,16	1,29	637,47		2,21
	91.13.01-051 Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.)		маш.-ч	1,26	1,1	0,0056826			389,78		47,62
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,26	1,1	0,0056826					23,10
	Итого прямые затраты										23,56
	ФОТ										12,47
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102					83,65
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54			20 402,44		73,07
	Всего по позиции								71,78		
3	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	1,018	1	1,018					73,07
	Всего по позиции								281,05		286,11
4	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	1т груза	1,018	1	1,018					286,11
	Всего по позиции										
5	ГЭСН01-01-010-38	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,073	1	0,073					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				0,47377					150,21
1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	5,9		1,1	0,47377			317,06		150,21
2 ЭМ											2 974,47
ОТм(ЗТм)		чел.-ч				2,360017					1 057,19
91.01.05-084 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3		маш.-ч	29,39		1,1	2,360017	947,64	1,33	1 260,36		2 974,47
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	29,39		1,1	2,360017					1 057,19
Итого прямые затраты									447,96		4 181,87
ФОТ											1 207,40
Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92			92					1 110,81
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46			46					555,40
Всего по позиции											5 848,08
6 ГЭСН04-01-079-01	Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)	шт	1		1	1			80 110,68		5 848,08
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				0,297					115,76
1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	0,27		1,1	0,297			389,78		115,76
2 ЭМ											1 876,06
ОТм(ЗТм)		чел.-ч				0,616					275,94
91.04.02-031 Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН		маш.-ч	0,28		1,1	0,308	4 758,67	1,28	6 091,10		1 876,06
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,56		1,1	0,616					275,94
Итого прямые затраты									447,96		2 267,76
ФОТ											391,70
Пр/812-004.0-1 НР Скважины		%	106			106					415,20
Пр/774-004.0 СП Скважины		%	45			45					176,27
Всего по позиции											2 859,23
7 ГЭСН04-01-085-01	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полистиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Ду=110 мм длиной до 400 м	м	89		1	89			2 859,23		2 859,23
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1										
1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч				96,921					42 852,65
1-100-49 Средний разряд работы 4,9		чел.-ч	0,99		1,1	96,921			442,14		42 852,65
2 ЭМ											384 341,33
ОТм(ЗТм)		чел.-ч				156,7379					70 236,78
91.04.02-031 Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН		маш.-ч	0,46		1,1	45,034	4 758,67	1,28	6 091,10		274 306,60
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,92		1,1	90,068			447,96		40 346,86
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,001		1,1	0,0979			1 671,10		163,60
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,001		1,1	0,0979			523,58		51,26
91.07.06-001 Комплексы бетонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3		маш.-ч	0,46		1,1	45,034	1 459,28	1,27	1 853,29		83 461,06
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,46		1,1	45,034					20 173,43
91.10.05-004 Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т		маш.-ч	0,2		1,1	19,58			202,75		23 549,85
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,2		1,1	19,58			447,96		8 771,06
91.13.03-041 Автоцистерны, объем 8 м3		маш.-ч	0,01		1,1	0,979			1 463,96		1 433,22
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		1,1	0,979			389,78		381,59
91.19.01-001 Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3		маш.-ч	0,01		1,1	0,979					1 374,00
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		1,1	0,979			523,58		512,58
91.19.12-081 Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м		маш.-ч	0,01		1,1	0,979			54,14		53,00




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									3 229,61
		01.3.01.06-0034 Смазка медно-графитовая	кг	0,0356		3,1684	496,41	1,5	744,62		2 359,25
		01.3.05.23-0171 Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	т	0,00011		0,00979	30 083,51	1,56	46 930,28		459,45
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,15		13,35			30,78		410,91
H		01.4.03.01 Порошки бентонитовые	кг	8,1		720,9					
H		01.4.03.03 Материалы для стабилизации буровых скважин	т	0,00045		0,04005					500 660,37
		Итого прямые затраты									113 089,43
		ФОТ									119 874,80
		Пр/812-004.0-1 НР Скважины	%	106		106					50 890,24
		Пр/774-004.0 СП Скважины	%	45		45			7 544,11		671 425,41
		Всего по позиции									20 150,69
8	ФСБЦ-01.4.03.03-0011	Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состоянии не менее 90 %, термостойкость +175 °С, плотность 1,25-1,45 г/см3	т	0,04005	1	0,04005	409 055,47	1,23	503 138,23		20 150,69
		Всего по позиции									11 033,20
9	ФСБЦ-01.4.03.01-0009	Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т	т	0,7209	1	0,7209	16 456,73	0,93	15 304,76		11 033,20
		Всего по позиции									11 439,17
10	ФСБЦ-24.3.03.13-0043	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м	89	1	89	128,53	1	128,53		11 439,17
		Всего по позиции									
11	ГЭСН04-01-080-01	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)	шт	1	1	1					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									111,48
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,286			389,78		111,48
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,26	1,1	0,286					1 742,05
		2 ЭМ									256,23
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,572					1 742,05
	91.04.02-031	Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН	маш.-ч	0,26	1,1	0,286	4 758,67	1,28	6 091,10		256,23
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,52	1,1	0,572			447,96		2 109,76
		Итого прямые затраты									367,71
		ФОТ									389,77
		Пр/812-004.0-1 НР Скважины	%	106		106					165,47
		Пр/774-004.0 СП Скважины	%	45		45			2 665,00		2 665,00
		Всего по позиции									
12	ГЭСН34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	канал.км	0,031	1	0,031					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									1 556,70
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,5353			343,24		1 556,70
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	133	1,1	4,5353					41,34
		4 М							68 197,53		1,69
	01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,0008		0,000248	16 655,00	0,96	15 988,80		39,65
	11.1.03.01-0067	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3	0,08		0,00248					
		Всего по позиции									1 598,04
H	24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые									1 556,70
		Итого прямые затраты									1 525,57
		ФОТ									902,89
		Пр/812-028.0-1 НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98					4 026,50
		Пр/774-028.0 СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			129 887,10		
		Всего по позиции									

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТ»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ФСБЦ-24.3.03.13-0043	Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,8 мм	м	31	1	31	128,53	1	128,53		3 984,43
		Всего по позиции									
14	ГЭСН01-01-010-38	Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,005	1	0,005					3 984,43
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,03245					10,29
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	5,9	1,1	0,03245			317,06		10,29
	2 ЭМ										203,73
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,161645					72,41
	91.01.05-084	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3	маш.-ч	29,39	1,1	0,161645	947,64	1,33	1 260,36		203,73
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	29,39	1,1	0,161645			447,96		72,41
		Итого прямые затраты									
		ФОТ									286,43
	Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					82,70
	Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					76,08
		Всего по позиции									38,04
15	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,004	1	0,004			80 110,00		400,55
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,6776					214,84
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	154	1,1	0,6776			317,06		214,84
		Итого прямые затраты									214,84
		ФОТ									214,84
	Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					191,21
	Пр/774-001.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					85,94
		Всего по позиции									
16	ГЭСНр69-01-002-04	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (прим. в пакете из цементно-стружечных плит диаметром 90 мм толщина 48 мм)	100 отверстий	0,02	1	0,02			122 997,50		491,99
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,231					79,96
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	10,5	1,1	0,231			346,15		79,96
	4 М										0,84
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,914		0,09828			8,56		0,84
	999-9900	Строительный мусор	т	0,002		0,00004					
		Итого прямые затраты									80,80
		ФОТ									79,96
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					73,56
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44					35,18
		Всего по позиции									
17	ГЭСНр69-01-002-06	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к норме 69-01-002-04 (прим. диаметр 90 мм)	100 отверстий	0,02	1	0,02			9 477,00		189,54
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.5	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	диаметр 90 мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,64768					224,19
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	3,68	8,8	0,64768			346,15		224,19
	4 М										2,36
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,7212	8	0,275392			8,56		2,36

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	999-9900	Строительный мусор	т	0,002	8	0,00032					226,55
		Итого прямые затраты									224,19
		ФОТ									206,25
		Пр/812-103.0-1 НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92					98,64
		Пр/774-103.0 СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			26 572,00		531,44
		Всего по позиции									
18	ГЭСНм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт	2	1	2					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									318,56
	.3_гр.4										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,836			381,05		318,56
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	0,38	1,1	0,836					906,24
	4 М										
	01.1.01.09-0024 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм		т	0,00006		0,00012	490 790,27	1,21	593 856,23		71,26
	01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная		кг	0,15		0,3	92,95	1,35	125,48		37,64
	01.7.07.29-0221 Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб		кг	0,72		1,44	490,01	1,13	553,71		797,34
		Итого прямые затраты									1 224,80
18.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,79
		ФОТ									318,56
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					309,00
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			851,03		162,47
		Всего по позиции									1 702,06
19	ФСБЦ-01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	-0,3	1	-0,3	92,95	1,35	125,48		-37,64
		Всего по позиции									-37,64
20	ФСБЦ-01.7.07.29-0221	Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб	кг	-1,44	1	-1,44	490,01	1,13	553,71		-797,34
		Всего по позиции									-797,34
21	ФСБЦ-01.7.07.29-0031	Каболка	т	0,0014	1	0,0014	160 056,60	1,35	216 076,41		302,51
		Всего по позиции									302,51
22	ФСБЦ-14.5.04.05-0104	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная	т	0,001	1	0,001	143 275,95	1,72	246 434,63		246,43
		Всего по позиции									246,43
23	ФСБЦ-14.5.01.05-0010	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл	шт	14	1	14	236,15	1,13	266,85		3 735,90
		Всего по позиции									3 735,90
24	ФСБЦ-14.5.04.01-0001	Мастика бутилкаучуковая герметизирующая вязкоэластичная (прим. Герметик «Арбис Стг-Б260/320»)	кг	0,93	1	0,93	129,48	1,72	222,71		207,12
		Всего по позиции									207,12
25	ГЭСН01-01-034-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	0,0689	1	0,0689					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									618,08
	.3_гр.3										
	2 ЭМ										
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,4069923					213,09
	91.01.01-036 Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)		маш.-ч	5,37	1,1	0,4069923	1 061,99	1,43	1 518,65		618,08
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	5,37	1,1	0,4069923			523,58		213,09
		Итого прямые затраты									831,17
		ФОТ									213,09
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					196,04
		Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					98,02
		Всего по позиции							16 331,35		1 125,23



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,689	1	0,689					
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 .3_гр.3											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,496487					
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	12,53	1,1	9,496487			346,15		3 287,21
	2 ЭМ										3 287,21
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,985698					813,96
	91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок		маш.-ч	10,5	1,1	7,95795	2,41	1,17		2,82	773,99
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-ч	2,62	1,1	1,985698				398,61	22,44
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	2,62	1,1	1,985698					791,52
	Итого прямые затраты								389,78		773,99
	ФОТ										4 875,16
	Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92					4 061,20
	Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					3 736,30
	Всего по позиции										1 868,15
27	ГЭСН27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных (прим. Устройство основания из щебня М400 фр.20-40мм с расклинцовкой щебнем фр.5-10мм по ГОСТ 8267-93 толщ. 150мм)	1000 м2	0,0027	1	0,0027			15 209,88		10 479,61
421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 .3_гр.3											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,09801					32,50
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5		чел.-ч	33	1,1	0,09801					32,50
	2 ЭМ								331,60		32,50
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,0961092					175,64
	91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)		маш.-ч	2,35	1,1	0,0069795	828,16	1,43			42,69
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	2,35	1,1	0,0069795			1 184,27		8,27
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	0,36	1,1	0,0010692	1 933,00	1,41		447,96	3,13
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,36	1,1	0,0010692			2 725,53		2,91
	91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	3,98	1,1	0,0118206			523,58		0,56
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	3,98	1,1	0,0118206			1 625,93		19,22
	91.08.03-013 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т		маш.-ч	15,6	1,1	0,046332	1 373,91	1,43		447,96	5,30
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	15,6	1,1	0,046332			1 964,69		91,03
	91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т		маш.-ч	6,9	1,1	0,020493	1 349,63	1,43		447,96	20,75
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	6,9	1,1	0,020493			1 929,97		39,55
	91.08.07-015 Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм		маш.-ч	0,57	1,1	0,0016929	1 790,51	1,25		447,96	9,18
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,57	1,1	0,0016929			2 238,14		3,79
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	2,6	1,1	0,007722	1 043,14	1,35		447,96	0,76
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	2,6	1,1	0,007722			1 408,24		10,87
	4 М								389,78		3,01
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	30		0,081					2,49
N	02.2.05.04 Щебень для дорожного строительства М 600, основная фракция 31,5-63 мм		м3	189		0,5103			30,78		2,49
N	02.2.05.04 Щебень для дорожного строительства М 600, расклинивающая фракция 8-16 мм		м3	15		0,0405					
	Итого прямые затраты										253,32
	ФОТ										75,19
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					110,53

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			%	134		134					100,75
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги							172 074,07		464,60
		Всего по позиции							1 679,16		856,88
28	ФСБЦ-02.2.05.04-2086	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм	м3	0,5103	1	0,5103					856,88
		Всего по позиции					1 535,67	0,91	1 397,46		56,60
29	ФСБЦ-02.2.05.04-2006	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,0405	1	0,0405					56,60
		Всего по позиции									
30	ГЭСН27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	0,027	1	0,027					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									161,10
	3_гр.3		чел.-ч			0,42768					161,10
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	14,4	1,1	0,42768			376,69		4,26
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7									0,94
	2 ЭМ										0,99
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,002079					0,31
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02	1,1	0,000594			1 671,10		1,45
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02	1,1	0,000594			523,58		0,40
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03	1,1	0,000891			1 625,93		1,42
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,03	1,1	0,000891			447,96		0,40
	91.08.09-001	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)	маш.-ч	0,85	1,1	0,025245			56,14		0,40
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	1,1	0,000594			671,49		0,23
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,1	0,000594			389,78		54,98
	4 М										42,62
	01.2.01.01-1026	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т	0,06		0,00162	22 876,38	1,15	26 307,84		12,36
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,5		0,0135	565,20	1,62	915,62		
	04.2.02.01	Смеси литые асфальтобетонные горячие	т	7,14		0,19278					221,28
		Итого прямые затраты									162,04
		ФОТ									183,11
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					124,77
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					
		Всего по позиции							19 598,52		529,16
31	ГЭСН27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 (до 5 см)	100 м2	0,027	1	0,027					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									103,82
	3_гр.3	до 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	чел.-ч			0,275616					103,82
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	2,32	4,4	0,275616			376,69		0,93
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7									0,93
	2 ЭМ										
	91.08.09-001	Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.)	маш.-ч	0,14	4,4	0,016632			56,14		
	04.2.02.01	Смеси литые асфальтобетонные горячие	т	1,21	4	0,13068					104,75
		Итого прямые затраты									103,82
		ФОТ									117,32
	Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113					79,94
	Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					
		Всего по позиции							11 185,56		302,01
		Всего по позиции									3 147,62
32	ФСБЦ-04.2.01.01-1142	Смеси асфальтобетонные А 5 ВП на БНД	т	0,32346	1	0,32346	5 758,05	1,69	9 731,10		3 147,62
		Всего по позиции									

113

77

СОГЛАСОВАНО

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области

НИЖЕГОРОДСКМБТА

113
113
77
77

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ГЭСН47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0,723	1	0,723					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			31,812					
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	40	1,1	31,812			322,88		10 271,46
	16.2.01.02 Земля растительная		м3	15		10,845					10 271,46
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										10 271,46
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103		103					10 271,46
	Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72		72					10 579,60
	Всего по позиции										7 395,45
34	ГЭСН47-01-046-05	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (до 2 см)	100 м2	-0,723	1	-0,723			39 068,48		28 246,51
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	толщина 2 см ПЗ=2,6 (ОЗП=2,6; ЭМ=2,6 к расх.; ЗПМ=2,6; МАТ=2,6 к расх.; ТЗ=2,6; ТЗМ=2,6)										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-11,3107566					-3 652,02
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2		чел.-ч	5,47	2,86	-11,3107566			322,88		-3 652,02
	16.2.01.02 Земля растительная		м3	5	2,6	-9,399					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										-3 652,02
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103		103					-3 652,02
	Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72		72					-3 761,58
	Всего по позиции										-2 629,45
35	ФСБЦ-16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,446	1	1,446			13 890,80		-10 043,05
	Всего по позиции								1 408,20		2 036,26
36	ГЭСН47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0,723	1	0,723					2 036,26
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,509351					1 445,24
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	5	1,1	3,9765			317,06		1 260,79
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	0,67	1,1	0,532851			346,15		184,45
	2 ЭМ										
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,03389					1 455,97
	91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	1,3	1,1	1,03389	1 043,14	1,35	1 408,24		402,99
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,3	1,1	1,03389			389,78		1 455,97
	4 М										402,99
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	10		7,23					222,54
	16.2.02.07 Семена газонных трав		кг	2		1,446			30,78		222,54
	Итого прямые затраты										
	ФОТ										3 526,74
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103		103					1 848,23
	Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72		72					1 903,68
	Всего по позиции										1 330,73
37	ФСБЦ-16.2.02.01-0001	Семена газонной травы, травосмесь «Универсальная»	кг	1,446	1	1,446			9 351,52		6 761,15
	Всего по позиции										577,21
Оборудование и материалы											
38	ГЭСНм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	1,4	1	1,4					577,21
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			15,2768					5 821,22
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	9,92	1,1	15,2768			381,05		5 821,22

271,551,47399,18

СОГЛАСОВАНО

Государственное бюджетное учреждение «Индустриальный институт» области

«ИНЖЕРОГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ									781,95
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,616					281,31
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2	1,1	0,308			1 671,10		514,70
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,1	0,308			523,58		161,26
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,4	1,1	3,696			2,65		9,79
		91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	2,4	1,1	3,696	8,84	1,55	13,70		50,64
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,1	0,308			671,49		206,82
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,1	0,308			389,78		120,05
		4 М									1 066,93
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,096		0,1344	37,71	1,63	61,47		8,26
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,5		0,7	931,11	1,61	1 499,09		1 049,36
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00006		0,000084	82 698,14	1,34	110 815,51		9,31
		Итого прямые затраты									7 951,41
38.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					105,84
		ФОТ									6 102,53
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 919,45
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			12 206,42		3 112,29
		Всего по позиции									17 088,99
									56,84		7 957,60
39	ТЦ_21.1.01.01_52_773128856 3_01.10.2025_02_1.3	Кабель ВОЛС ОКК-8.G652D-2,7кН	м	140	1	140					7 957,60
		Всего по позиции									
40	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,2	1	0,2					
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									1 234,22
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,432			317,06		1,40
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02	1,1	0,0044			346,15		818,64
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75	1,1	2,365			389,78		414,18
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83	1,1	1,0626					1,48
		2 ЭМ									0,86
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0022			671,49		1,48
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,1	0,0022			389,78		0,86
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,1	0,0022					38,20
		4 М							8,56		7,57
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,42		0,884			73,28		30,63
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		0,418	52,34	1,4			1 274,76
		Итого прямые затраты									22,44
40.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 235,08
		ФОТ									1 198,03
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					629,89
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15 625,60		3 125,12
		Всего по позиции									325,00
41	ФСБЦ-24.3.03.05-0012	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм (прим. Труба гофрированная ППЛ легкая 350 Н безгалогенная (НГ) негорючая (НГ) белая с/з d20)	м	20	1	20	16,25	1	16,25		325,00
		Всего по позиции									262,74
42	ФСБЦ-23.8.03.02-0002	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	6	1		31,75	1,38		43,79	262,74
		Всего по позиции									
43	ГЭСН34-02-014-01	Установка цельнолитых кабельных колодцев из полимерных материалов	100 шт	0,03	1	0,03					

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
6 «НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9 .3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,40788					141,19
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	12,36	1,1	0,40788			346,15		141,19
	2 ЭМ										212,51
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,198					77,18
	91.05.13-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т		маш.-ч	6	1,1	0,198	789,17	1,36	1 073,27		212,51
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	6	1,1	0,198			389,78		77,18
Н	18.2.04.08 Колодцы кабельные полимерные цельнолитые		компл	100		3					
	Итого прямые затраты										430,88
	ФОТ										218,37
	Пр/812-028.0-1 НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения		%	98		98					214,00
	Пр/774-028.0 СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения		%	58		58					126,65
	Всего по позиции								25 717,67		771,53
44	ФСБЦ-18.2.04.08-0014	Колодец полимерный цельнолитой для кабельной канализации, однокамерный, с ребрами жесткости, крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, диаметр 480 мм, высота 450 мм (Прим.Кабельный колодец ККТМ-1)	компл	3	1	3	4 755,57	1	4 755,57		14 266,71
	Всего по позиции										14 266,71
45	ФСБЦ-01.7.19.03-1013	Манжета резиновая для герметизации кабельных вводов, диаметр 63 мм (прим. Адаптер герметичного ввода 63мм)	шт	6	1	6	191,29	1,42	271,63		1 629,78
	Всего по позиции										1 629,78
	Итого по разделу 1 Прокладка кабеля ВОЛС между павильонами №17 (электрощитовая) и №4.1 (пост охраны №1). :										
	Всего прямые затраты (справочно)										620 986,65
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										64 576,36
	Эксплуатация машин										395 250,31
	Оплата труда машинистов (Отм)										73 720,33
	Материалы										87 080,47
	Перевозка										359,18
	Строительные работы										801 223,57
	Строительные работы										800 864,39
	в том числе:										
	оплата труда										57 202,36
	эксплуатация машин и механизмов										394 466,88
	оплата труда машинистов (Отм)										73 438,16
	материалы										76 977,43
	накладные расходы										137 269,25
	сметная прибыль										61 510,31
	Перевозка										359,18
	Монтажные работы										29 873,77
	в том числе:										
	оплата труда										7 374,00
	эксплуатация машин и механизмов										783,43
	оплата труда машинистов (Отм)										282,17
	материалы										10 103,04
	накладные расходы										7 426,48
	сметная прибыль										3 904,65
	Всего ФОТ (справочно)										138 296,69
	Всего накладные расходы (справочно)										144 695,73
	Всего сметная прибыль (справочно)										65 414,96
	Всего по разделу 1 Прокладка кабеля ВОЛС между павильонами №17 (электрощитовая) и №4.1 (пост охраны №1)										831 097,34
	справочно:										

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
НИЖЕГОРОДСМЕТА»


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											7 957,60
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
		Затраты труда рабочих					159,6535644				
		Затраты труда машинистов					164,8596301				
Раздел 2. Оборудование и материалы системы видеонаблюдения											
46	ГЭСНм10-04-067-23	Устройство видеоконтрольное	шт	1	1	1					895,92
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2					895,92
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	2		2			447,96		16,26
		2 ЭМ									4,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,01					16,26
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01		0,01			1 625,93		4,48
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01		0,01			447,96		
Н		999-0005 Масса	т	0,045		0,045					916,66
		Итого прямые затраты									17,92
46.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					900,40
		ФОТ									855,38
		Пр/812-051.2-1 НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					477,21
		Пр/774-051.2 СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					
		Всего по позиции							2 267,17		2 267,17
47	ТЦ_89.1.61.03_52_770942384	Нейросетевой IP-видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9400R/48-S	шт	1	1	1					227 491,67
О	1_25.11.2025_02_2.1										227 491,67
		Всего по позиции									
48	ГЭСНм11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (прим. Монтаж удаленного рабочего места с клавиатурой, мышью)	шт	2	1	2					713,07
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,06					713,07
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,03		2,06			346,15		214,88
		2 ЭМ									124,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,32					214,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16		0,32			671,49		124,73
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16		0,32			389,78		1 052,68
		Итого прямые затраты									14,26
48.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					837,80
		ФОТ									754,02
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					385,39
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					
		Всего по позиции							1 103,18		2 206,35
49	ТЦ_89.1.61.03_52_526221212	Удаленное рабочее место TRASSIR MiniClient M2/32	шт	2	1	2					88 550,00
О	1_01.10.2025_02_3.1								44 275,00		88 550,00
		Всего по позиции									1 050,00
50	ТЦ_89.1.61.03_52_772910875	Клавиатура проводная Sven Standard 303	шт	2	1	2					1 050,00
О	0_05.11.2025_02_4.3										582,50
		Всего по позиции									1 165,00
51	ТЦ_89.1.61.03_52_771897930	Мышь Logitech M100, оптическая, проводная, USB, черный	шт	2	1	2					1 165,00
О	7_01.10.2025_02_5.1										
		Всего по позиции									
52	ГЭСНм11-04-002-01	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (прим. Монтаж монитора)	шт	2	1	2					713,07
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,06					713,07
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,03		2,06					214,88
		2 ЭМ									124,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,32					214,88
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,16		0,32			671,49		124,73
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,16		0,32			389,78		1 052,68
		Итого прямые затраты									

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					
		ФОТ									14,26
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					837,80
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					754,02
		Всего по позиции									385,39
53	ТЦ_89.1.61.03_52_773351005	Монитор 23.8", черный PHILIPS 243V7QDSB(00/01)	шт	2	1	2			1 103,18		2 206,35
О	1_07.11.2025_02_6.1								9 158,33		18 316,66
		Всего по позиции									
54	ГЭСНм11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Прим. жесткий диск, модульная патч-панель, модуль)	шт	18	1	18					18 316,66
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч								
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1,03		18,54					6 498,46
		2 ЭМ	чел.-ч			18,54			350,51		6 498,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч								120,87
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,18					70,16
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,18			671,49		120,87
		Итого прямые затраты							389,78		70,16
54.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					6 689,49
		ФОТ									129,97
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					6 568,62
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					5 911,76
		Всего по позиции									3 021,57
55	ТЦ_89.1.61.03_52_771897930	Жесткий диск Toshiba MG09SCA18TE, 18TB, HDD	шт	4	1	4			875,16		15 752,79
О	7_01.10.2025_02_7.1								33 325,00		133 300,00
		Всего по позиции									
56	ТЦ_89.1.61.03_52_771773213	Модульная патч-панель 19", 16 портов, 1U, для неэкранированных модулей PLB-16	шт	2	1	2			611,42		1 222,84
О	8_01.10.2025_02_17.1										
		Всего по позиции									
57	ТЦ_89.1.61.03_52_771773213	Модуль SFP Tfortis SFP (TBSF-13-3-12gSC- 3i 1310+TBSF-15-3-12gSC- 3i1550) TFortis	шт	12	1	12			12 000,00		1 222,84
О	8_01.10.2025_02_19.1										144 000,00
		Всего по позиции									
58	ГЭСНм10-01-001-13	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами (прим. кабельный органайзер)	шт	2	1	2					144 000,00
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч								
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,13		0,26					90,00
		Итого прямые затраты							346,15		90,00
58.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					90,00
		ФОТ									1,80
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					90,00
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					81,00
		Всего по позиции									41,40
59	ТЦ_59.1.22.00_52_501813186	Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, 5 колец, металлический, цвет черный MO-19-1U-5R-TWCS	шт	2	1	2			107,10		214,20
	0_01.10.2025_02_18.1								604,17		1 208,34
		Всего по позиции									
60	ГЭСНм10-06-060-11	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 4	шт	2	1	2					1 208,34
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч								
		1-100-75 Средний разряд работы 7,5	чел.-ч	1,79		3,58					2 067,09
		2 ЭМ	чел.-ч			3,58			577,40		2 067,09
		91.17.04-194 Аппараты сварочные для сварки оптических кабелей со скалывателем	маш.-ч	0,12		0,24		32,60	1,56	50,86	47,22
		91.21.22-341 Рефлектометры оптические, рабочая длина волны 1310/1550/1625 нм	маш.-ч	0,18		0,36		75,97	1,28	97,24	12,21
		4 М									35,01
		01.3.01.07-0009 Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,02		0,04		596,81	1,56	931,02	43,18
		01.7.20.08-0123 Салфетка безворсовая сухая, размер 110x210 мм	шт	3		6		0,64	1,55	0,99	37,24
											5,94

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									2 157,49
60.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					41,34
		ФОТ									2 067,09
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					1 860,38
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					950,86
		Всего по позиции					2 298,21	1,26		2 895,74	2 895,74
61	ФСБЦ-61.1.04.10-0002	Кросс оптический для установки в стойку 19" невыедвижной, 8 одномодовых пигтейла типа FC (или SC, ST), 8 адаптеров FC/UPC (или FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC), высота 1U, 8 портов (прим. Кросс оптический стоечный в комплекте ШКОС-М 1U 8SC/UPC)	компл	1	1	1					2 895,74
		Всего по позиции					5 321,18	1,26		6 704,69	6 704,69
62	ФСБЦ-61.1.04.10-0010	Кросс оптический для установки в стойку 19" невыедвижной, 32 одномодовых пигтейла типа FC (или SC, ST), 32 адаптеров FC/UPC (или FC/APC, SC/UPC, SC/APC, ST/UPC), высота 2U, 32 порта (прим. Кросс оптический стоечный в комплекте ШКОС-М 1U 32SC/UPC)	компл	1	1	1					6 704,69
		Всего по позиции									6 704,69
63	ГЭСНм10-02-051-01	Перекрышки кабельные длиной: до 6 м (прим. Патч-корды)	100 перекрышек	0,28	1	0,28					2 619,32
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			6,72					2 619,32
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	24		6,72				389,78	2 619,32
		Итого прямые затраты									52,39
63.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2 619,32
		ФОТ									2 357,39
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					1 204,89
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					22 264,25
		Всего по позиции									533,32
64	ТЦ_59.1.22.00_52_772910875 0_01.10.2025_02_20.2	Патч-корд UTP кат.5E RJ-45 вилка - RJ-45 вилка, 0,5 м, серый	шт	4	1	4					533,32
		Всего по позиции									7 200,00
65	ТЦ_59.1.22.00_52_772910875 0_01.10.2025_02_21.2	Патч-корд оптический, симплесный, SC/UPC-SC/UPC, SM, 0,5 м -SC-SC/SU-0,5	шт	24	1	24					7 200,00
		Всего по позиции									
66	ГЭСНм10-04-100-04	Оборудование радиотрансляционных узлов: разделка и включение концов кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм2	10 концов кабеля	3,3	1	3,3					2 572,55
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			6,6				389,78	2 572,55
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2		6,6					73,55
		4 М					2,27	1,63		3,70	25,76
	01.7.06.05-0042	Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм	м	2,11		6,963					47,79
	10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,01		0,033	899,56	1,61		1 448,29	
П,Н	20.2.10.03-0021	Наконечники кабельные медные П 6-5	100 шт	0		0					2 646,10
		Итого прямые затраты									51,45
66.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2 572,55
		ФОТ									2 443,92
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95					1 363,45
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53					1 971,19
		Всего по позиции					3,13	1,4		4,38	144,54
67	ФСБЦ-20.1.02.15-0013	Соединитель восьмиканальный модульный (интернет-розетка) (прим. Разъем RJ-45)	шт	33	1	33					144,54
		Всего по позиции									
68	ГЭСНм10-10-001-02	Камеры видеонаблюдения: наружная	10 шт	3,3	1	3,3					
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9 3_гр.4	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1	чел.-ч				89,4432				43 412,09
		1 ОТ(3Т)									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-100-02 Рабочий 2 разряда									
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	0,06	1,1	0,2178			317,06		69,06
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	12,29	1,1	44,6127			447,96		19 984,71
		2 ЭМ	чел.-ч	12,29	1,1	44,6127			523,58		23 358,32
		ОТм(ЗТм)									48,75
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч			0,0726					28,30
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	0,02	1,1	0,0726			671,49		48,75
		4 М	чел.-ч	0,02	1,1	0,0726			389,78		28,30
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,68		2,244			8,56		645,63
		01.7.15.07-0007 Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм	100 шт	0,4		1,32	170,67	1,2	204,80		19,21
		01.7.15.14-1054 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм	100 шт	0,4		1,32	224,80	1,2	269,76		270,34
		Итого прямые затраты									356,08
68.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					44 134,77
		ФОТ									789,31
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					43 440,39
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					39 096,35
		Всего по позиции									19 982,58
69	ТЦ_89.1.61.03_52_971810524	Уличная видеокамера TR-D2223WDZIR7 v2 2.7-13.5 TRASSIR	шт	31	1	31			31 516,06		104 003,01
О	6_01.10.2025_02_9.1								20 258,33		628 008,23
		Всего по позиции									
70	ТЦ_89.1.61.03_52_971707428	Уличная поворотная видеокамера TR-D6225IR20 v3 4.6-152 TRASSIR	шт	2	1	2			66 441,67		628 008,23
О	1_01.10.2025_02_10.1										132 883,34
		Всего по позиции									
71	ФСБЦ-20.5.02.04-0008	Коробки ответвительные с кабельными вводами (6 выводов, диаметр 20 мм), размеры 80х80х40 мм, цвет серый	10 шт	3,3	1	3,3	620,68	0,94	583,44		132 883,34
		Всего по позиции									1 925,35
72	ГЭСНм10-03-013-05	Коммутатор служебной связи	шт	3	1	3					1 925,35
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч								
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,2		18,6					7 249,91
		2 ЭМ	чел.-ч			18,6			389,78		7 249,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,75					1 219,45
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25		0,75			1 625,93		335,97
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25		0,75					1 219,45
		4 М							447,96		335,97
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0011		0,0033	99 190,96	1,2	119 029,15		543,92
		10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,003		0,009	899,56	1,61	1 448,29		392,80
		21.2.03.09-0101 Провод силовой АПРН 1х35-660	1000 м	0,0007		0,0021	52 187,89	1,26	65 756,74		13,03
		Итого прямые затраты									138,09
72.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					9 349,25
		ФОТ									145,00
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					7 585,88
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					6 827,29
		Всего по позиции									3 489,50
73	ТЦ_89.1.61.03_52_772179389	Коммутатор D-LINK DGS-1010MP/A1A	шт	2	1	2			6 603,68		19 811,04
О	5_01.10.2025_02_11.1								10 241,67		20 483,34
		Всего по позиции									
74	ТЦ_89.1.61.03_52_772247528	Коммутатор CRS328-4C-20S-4S+RM MikroTik	шт	1	1	1			42 383,33		20 483,34
О	5_01.10.2025_02_12.2										42 383,33
		Всего по позиции									
75	ГЭСНм10-03-013-05	Коммутатор служебной связи	шт	10	1	10					42 383,33
	421/нр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	.3_гр.4										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			68,2					26 583,00
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,2	1,1	68,2			389,78		26 583,00
		2 ЭМ									4 471,31
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,75					1 231,89
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,25	1,1	2,75			1 625,93		4 471,31
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25	1,1	2,75			447,96		1 231,89
		4 М									1 813,07
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0011		0,011	99 190,96	1,2	119 029,15		1 309,32
		10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,003		0,03	899,56	1,61	1 448,29		43,45
		21.2.03.09-0101 Провод силовой АПРН 1х35-660	1000 м	0,0007		0,007	52 187,89	1,26	65 756,74		460,30
		Итого прямые затраты									34 099,27
75.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					483,33
		ФОТ									27 814,89
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					25 033,40
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					12 794,85
		Всего по позиции							7 241,09		72 410,85
		Всего по позиции							74 480,00		744 800,00
76	ТЦ_89.1.61.03_52_772608475	Многофункциональный гигабитный управляемый коммутатор с поддержкой технологии PoE+ (IEEE802.3at), со встроенным источником бесперебойного питания для систем IPвидеонаблюдения PSW-2G6F+UPS-Box TFortis	шт	10	1	10					744 800,00
О	809_01.10.2025_02_13.1	Всего по позиции							4 725,00		47 250,00
77	ТЦ_20.2.06.00_52_774355316	Комплект крепления на столб PSW ККС-2 TFortis	шт	10	1	10					47 250,00
	7_22.12.2025_02_14.1	Всего по позиции									
78	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	2	1	2					1 653,81
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,12					1 653,81
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		4,12			401,41		486,67
		2 ЭМ									257,72
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,62			14,63		5,56
		91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19		0,38	10,23	1,43			200,53
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,12			1 671,10		62,83
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,12			523,58		80,58
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,12			671,49		46,77
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,12			389,78		48,53
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61		1,22			39,78		151,47
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19		0,38			398,61		148,12
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,38			389,78		73,77
		4 М									28,01
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,2	155,63	0,9	140,07		40,23
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,2	174,93	1,15	201,17		5,53
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,04	79,88	1,73	138,19		2 471,97
		Итого прямые затраты									33,08
78.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 911,53
		ФОТ									1 854,18
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					974,88
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 667,06
		Всего по позиции							8 666,67		17 333,34
79	ТЦ_62.1.02.14_52_665841101	Шкаф 19" настенный 9U 600х600мм серый, дверь стекло, без вентиллятора C096060GWTWOF	шт	2	1	2					
	8_01.10.2025_02_15.1										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									
80	ГЭСНм08-03-605-01	Вентилятор	шт	2	1	2					17 333,34
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,98					794,79
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,99		1,98			401,41		794,79
		2 ЭМ									234,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2					91,34
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05		0,1			1 671,10		167,11
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05		0,1			523,58		52,36
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05		0,1			671,49		67,15
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,1			389,78		38,98
		4 М									20,15
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0884		0,1768			8,56		1,51
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1,67		3,34	5,87	0,95	5,58		18,64
		Итого прямые затраты									
80.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 140,54
		ФОТ									15,90
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					886,13
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					859,55
		Всего по позиции							1 233,96		2 467,92
81	ТЦ_64.1.00.00_52_525712577	Вентилятор 120x120x25 мм WT-2093В	шт	2	1	2					2 467,92
О	0_01.10.2025_02_16.1								441,67		883,34
		Всего по позиции									883,34
82	ГЭСНм10-08-003-03	Устройство ультразвуковое,; блок питания и контроля (прим. Источник бесперебойного питания)	шт	2	1	2					883,34
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,2					2 973,96
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	3,6		7,2			413,05		2 973,96
		4 М									131,13
		01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,0016		0,0032	284,15	1,56	443,27		1,42
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,0676		0,1352			8,56		1,16
		01.7.15.07-0012 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм	100 шт	0,03		0,06	978,09	1,2	1 173,71		70,42
		03.1.01.01-0002 Гипс строительный Г-3	т	0,00002		0,00004	4 338,27	1,16	5 032,39		0,20
		10.3.02.03-0012 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40	кг	0,02		0,04	899,56	1,61	1 448,29		57,93
		Итого прямые затраты									
82.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3 105,09
		ФОТ									59,48
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90					2 973,96
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46					2 676,56
		Всего по позиции							3 604,58		7 209,15
83	ТЦ_89.1.61.03_52_525721027	Источник бесперебойного питания ИБП SW1000SL (1000 ВА) Штиль	шт	2	1	2					7 209,15
О	0_22.12.2025_02_22.3								30 441,67		60 883,34
		Всего по позиции									60 883,34
84	ГЭСН33-05-010-02	Установка опор наружного освещения металлических: фланцевых	шт	23	1	23					60 883,34
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.9	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; расх.ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
	3_гр.3										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			91,839					35 889,17
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,18	1,1	4,554			317,06		1 443,89
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	1,15	1,1	29,095			346,15		10 071,23
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,15	1,1	29,095			389,78		11 340,65
		2-100-05 Рабочий 5 разряда	чел.-ч	1,15	1,1	29,095			447,96		13 033,40
		2 ЭМ									14 369,37
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			8,855					4 521,51



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,29	1,1	7,337			1 671,10		12 260,86
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,29	1,1	7,337			523,58		3 841,51
		91.14.04-001 Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.-ч	0,06	1,1	1,518			1 214,53		1 843,66
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,06	1,1	1,518			447,96		680,00
		91.14.05-012 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.-ч	0,06	1,1	1,518	105,74	1,65	174,47		264,85
		07.4.03.06 Опора наружного освещения металлическая с фланцевым соединением	шт	1		23					
		Итого прямые затраты									54 780,05
		ФОТ									40 410,68
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103					41 623,00
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60					24 246,41
		Всего по позиции							5 245,63		120 649,46
		Всего по позиции							34 476,50		792 959,50
85	ТЦ_07.4.03.06_52_524303801 2_23.10.2025_02_23.1	Опора для камер системы видеонаблюдения ООС-01-5 (с комплектом крепежа М 16оц, класс прочности 5.8 (шпилька 165мм оц-4шт; гайка-16шт; шайба-16шт; шайба. гров.-8шт)) (RAL 1035)	шт	23	1	23					
		Всего по позиции									792 959,50
86	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,3	1	0,3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,887					719,04
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		1,887			381,05		719,04
		2 ЭМ									21,08
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,018					8,22
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,009			1 671,10		15,04
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,009			523,58		4,71
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,009			671,49		6,04
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,009			389,78		3,51
		4 М									98,87
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		8,001	5,87	0,95	5,58		44,65
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,000315	43 821,53	1,35	59 159,07		18,64
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,006	79,88	1,73	138,19		0,83
		20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,015	1 239,94	1,23	1 525,13		22,88
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00366	2 316,78	1,4	3 243,49		11,87
		Итого прямые затраты									847,21
		ФОТ									14,38
86.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					727,26
		ФОТ									705,44
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					370,90
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 937,93
		Всего по позиции							6 459,77		2 503,02
87	ФСБЦ-21.1.06.09-0152	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,03	1	0,03	72 551,44	1,15	83 434,16		2 503,02
		Всего по позиции									
88	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	1,35	1	1,35					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,06					7 573,62
		2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,027			317,06		8,56
		2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		14,5125			346,15		5 023,50
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		6,5205			389,78		2 541,56
		2 ЭМ									9,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0135					5,26

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0135			671,49		9,07
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0135			389,78		5,26
		4 М									257,84
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4,42		5,967			8,56		51,08
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		2,8215	52,34	1,4	73,28		206,76
		Итого прямые затраты									7 845,79
88.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					151,47
		ФОТ									7 578,88
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 351,51
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 865,23
		Всего по позиции							14 232,59		19 214,00
89	ФСБЦ-24.3.03.05-0012	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм (прим. Труба гофрированная ПЛП легкая 350 Н безгалогенная (НГ) негорючая (НГ) белая с/з д20)	м	135	1	135	16,25	1	16,25		2 193,75
		Всего по позиции									2 193,75
90	ФСБЦ-23.8.03.02-0002	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	40,5	1	40,5	31,73	1,38	43,79		1 773,50
		Всего по позиции									1 773,50
Итого по разделу 2 Оборудование и материалы системы видеонаблюдения :											
		Всего прямые затраты (справочно)									1 051 893,82
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									143 018,87
		Эксплуатация машин									21 474,07
		Оплата труда машинистов (Отм)									6 804,31
		Материалы									880 596,57
		Строительные работы									146 924,46
		в том числе:									
		оплата труда									35 889,17
		эксплуатация машин и механизмов									14 369,37
		оплата труда машинистов (Отм)									4 521,51
		материалы									26 275,00
		накладные расходы									41 623,00
		сметная прибыль									24 246,41
		Монтажные работы									1 121 388,97
		в том числе:									
		оплата труда									107 129,70
		эксплуатация машин и механизмов									7 104,70
		оплата труда машинистов (Отм)									2 282,80
		материалы									854 821,57
		накладные расходы									99 422,15
		сметная прибыль									51 128,05
		Оборудование									2 255 166,06
		Оборудование									2 245 565,63
		Инженерное оборудование									9 600,43
		Всего ФОТ (справочно)									149 823,18
		Всего накладные расходы (справочно)									141 045,15
		Всего сметная прибыль (справочно)									75 374,46
		Всего по разделу 2 Оборудование и материалы системы видеонаблюдения									3 523 479,49
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									866 484,50
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									2 245 421,09

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда рабочих						346,1492					
Затраты труда машинистов						14,1091					
Раздел 3. Подключение в безопасный город											
91	ГЭСНп02-02-001-01	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,49					
		3-200-01 Инженер I категории	чел.-ч	0,8		0,8	625,39				
		3-200-02 Инженер II категории	чел.-ч	0,67		0,67	570,12				
		3-300-01 Ведущий инженер	чел.-ч	1,02		1,02	683,57				
Итого прямые затраты							1 579,53				
ФОТ							1 579,53				
Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%						%	74				1 168,85
Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%						%	36				568,63
Всего по позиции									3 317,01		3 317,01
92	ТЦ_89.1.61.03_52_525709805	ПО для подключения в безопасный город TRASSIR ЕЦХД (НДС не облагается на основании пп. 26, п.2 ст. 149 НК РФ)	шт	1	1	1	170 050,00				
О	0_20.11.2025_02_8.2	Всего по позиции									170 050,00
Итого по разделу 3 Подключение в безопасный город :											
Всего прямые затраты (справочно)							1 579,53				
в том числе:											
Оплата труда рабочих							1 579,53				
Оборудование							170 050,00				
Прочие затраты							3 317,01				
Пусконаладочные работы							3 317,01				
в том числе:											
оплата труда							1 579,53				
накладные расходы							1 168,85				
сметная прибыль							568,63				
Всего ФОТ (справочно)							1 579,53				
Всего накладные расходы (справочно)							1 168,85				
Всего сметная прибыль (справочно)							568,63				
Всего по разделу 3 Подключение в безопасный город							173 367,01				
справочно:											
Оборудование, отсутствующее в ФРСН							170 050,00				
Затраты труда рабочих							2,49				
ПНР "вхолостую"							2 653,61				
в том числе:											
421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6		Автоматизированные системы управления	%			80	2 653,61				
ПНР "под нагрузкой"							663,40				
в том числе:											
421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7		Автоматизированные системы управления	%			20	663,40				
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)							1 674 460,00				
в том числе:											
Оплата труда рабочих							209 174,76				
Эксплуатация машин							416 724,38				
Оплата труда машинистов (Отм)							80 524,64				
Материалы							967 677,04				
Перевозка							359,18				
Строительные работы							948 148,03				
Строительные работы							947 788,85				

СОГЛАСОВАНО

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области

«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

Страница 2

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда									93 091,53
		эксплуатация машин и механизмов									408 836,25
		оплата труда машинистов (Отм)									77 959,67
		материалы									103 252,43
		накладные расходы									178 892,25
		сметная прибыль									85 756,72
		Перевозка									359,18
		Монтажные работы									1 151 262,74
		в том числе:									
		оплата труда									114 503,70
		эксплуатация машин и механизмов									7 888,13
		оплата труда машинистов (Отм)									2 564,97
		материалы									864 424,61
		накладные расходы									106 848,63
		сметная прибыль									55 032,70
		Оборудование									2 425 216,06
		Оборудование									2 415 615,63
		Инженерное оборудование									9 600,43
		Прочие затраты									3 317,01
		Пусконаладочные работы									3 317,01
		в том числе:									
		оплата труда									1 579,53
		накладные расходы									1 168,85
		сметная прибыль									568,63
		Всего									4 527 943,84
		Всего ФОТ (справочно)									289 699,40
		Всего накладные расходы (справочно)									286 909,73
		Всего сметная прибыль (справочно)									141 358,05
		НДС 20 % (п. 92 сметы НДС не облагается, в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ) (4527943,84-170050)*0,2									871 578,77
		Всего по смете									5 399 522,61
		справочно:									
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									874 442,10
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									2 415 471,09
		Затраты труда рабочих					508,2927644				
		Затраты труда машинистов					178,9687301				
		ПНР "вхолостую"									
		в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6		Автоматизированные системы управления	%				80				2 653,61
		ПНР "под нагрузкой"									2 653,61
		в том числе:									
421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7		Автоматизированные системы управления	%				20				663,40
											663,40

СОГЛАСОВАНО
Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области
«НИЖЕГОРОДСМЕТА»
Исх. № 424-5144 23.12.2025
Проверил [подпись] Русланова ИВ

Составил: _____ (Тиханова О.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: _____ (Захарина А.А.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2 Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

